PŘÍČNÝ ŘEZ H



Srovnávací rovina 275,00 Bpv

PŘÍČNÝ ŘEZ I



Srovnávací rovina 273,00 Bpv

PŘÍČNÝ ŘEZ E



Srovnávací rovina 273,50 Bpv

KONSTRUKCE K1a - OPRAVA ŽIVIČNÉ VOZOVKY - ŘEŠÍ SO105

- Asfaltobeton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	tl. 50 mm
- Asfaltový spojovací postřIk	PSA	0,3 kg/m²
- Obalované kamenivo střednězrnné	ACP 16+	tl. 60 mm
- Postřik infiltrační	PI-E	1,0 kg/m²
- Stávající podkladní vrstvy		

KONSTRUKCE K3 - BETONOVÁ DLAŽBA TL.6 CM

- Betonová dlažba 200x100x60	DL	tl. 60 mm
- Štěrkodrť fr. 0-8 mm	ŠD	tl. 40 mm
- Štěrkodrť fr. 0-63 mm	ŠD	tl. 200 mm
CELKEM		tl. 300 mm

- Zhutněna zemní pláň Edef,2 = min. 30 MPa

KONSTRUKCE K4 - BETONOVÁ DLAŽBA TL.8 CM

- Betonová dlažba 200x100x60	DL	tl. 80 mm
- Štěrkodrť fr. 0-8 mm	ŠD	tl. 40 mm
- Štěrkodrť fr. 0-63 mm	ŠD	tl. 200 mm
CELKEM		tl. 320 mm

- Zhutněna zemní pláň Edef,2 = min. 30 MPa

Pozn.: v případě únosnosti podloží < 30 MPa bude provedena výměnná vrstva: betonový recyklát fr. 0-63 tl. 400 mm.

LEGENDA PRVKŮ

(01) betonový obrubník (100/1000/200), zapuštěný +2cm do bet.lože tl.100mm (c20/25xf3) s boční opěrou

(02) betonový obrubník (100/1000/250), převýšený +10cm do bet.lože tl.100mm (c20/25xf3) s boční opěrou

(03) betonový obrubník chodníkový (60/200/1000), zapuštěný +0cm do bet.lože tl.100mm (c20/25xf3) s boční opěrou

(04) betonový obrubník chodníkový (80/250/1000), převýšený +6cm do bet.lože tl.100mm (c20/25xf3) s boční opěrou

ODPOV.PROJEKTANT	ING. PAVOL LIPTÁK			ING. PAVOL LIPTÁK Vrchlického 1207/10 716 00 Ostrava-Radvanice tel. 725 789 642, IČ 01081608	
NAVRHL, VYPRACOVAL	ING. PAVOL LIPTÁK				
KONTROLOVAL	ING. LIBOR HABRNÁL				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	PETŘVALD	STUPEŇ	DPS
OBJEDNATEL	MĚSTO PETŘVALD, NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511, 735 41 PETŘVALD			DATUM	12/2021
AKCE	**ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. ČÁST**			MĚŘÍTKO	1:50
				FORMÁT	2 x A4
				ZAK.ČÍSLO	202011
ČÁST DOKUMENTACE	**SO 103 – PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ**			ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY
VÝKRES	**VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**				**D.103.6**