

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-053_exp6_R01
Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ

KSO: 801 32
Místo: Petřvald
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 6. 2. 2022
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Kania a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

-1 308 558,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 308 558,51	-274 797,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 583 355,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-053_exp6_R01

Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ

Místo: **Petřvald**

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: **Město Petřvald**

Projektant: **Kania a.s.**

Uchazeč: **0**

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 308 558,51	-1 583 355,80
SO 01	Jídelna a družina_REVIZE SPODNI STAVBY A ZALOŽENÍ	-1 308 558,51	-1 583 355,80
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	-331 602,83	-401 239,42
D.1.2	Stavebně-konstrukční řešení	-976 955,68	-1 182 116,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ
Objekt: SO 01 - Jídelna a družina_REVIZE SPODNÍ STAVBY A ZALOŽENÍ
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 32
Misto: Petřvald
Zadavatel: Město Petřvald
Uchazeč:
Projektant: Kania a.s.
Zpracovatel:
CC-CZ: 6. 2. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „Vlastní“ položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedinou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		-331 602,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-331 602,83	21,00%	-69 636,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		-401 239,42	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JIDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ
Objekt: SO 01 - Jidelna a družina_REVIZE SPODNÍ STAVBY A ZALOŽENÍ
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Petřvald
Zadavatel: Město Petřvald
Uchazeč: Datum: 6. 2. 2022
Projektant: Kania a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		-331 602,83
1 - Zemní práce		-316 069,25
2 - Zakládání		-234 934,19
998 - Přesun hmot		-81 135,06
		-15 533,58

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		REVITALIZACE ŠKOLNÍ JIDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ							
Objekt:		SO 01 - Jídelna a družina_REVIZE SPODNÍ STAVBY A ZALOŽENÍ							
Soupis:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení							
Místo:		Petřvald							
Zadavatel:		Město Petřvald							
Uchazeč:		Kania a.s.							
		Datum:		6. 2. 2022		Projektant:		Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	

Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	-17,822	879,07	-15 666,79	CS ÚRS 2020 01
			"rozsah_D.1.1_v.č. 16.20-22.TZ"					
			-(27,4+3,3)*(6,6+1,65)*2,49*0,05		-31,533			
			-(22,7)*(8,3+3,3)*2,49*0,05		-32,783			
			(hloubení v místech stávajících inženýrských sítí)					
			Mezisoučet		-64,316			
			Revize 01					
			(27,4+3,3)*(6,6+1,65)*1,8*0,05		22,795			
			(22,7)*(8,3+3,3)*1,8*0,05		23,699			
			Mezisoučet		46,494			
			Součet		-17,822			
2	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-338,634	103,42	-35 021,53	CS ÚRS 2020 01
			"rozsah_D.1.1_v.č. 16.20-22.TZ"					

VV		-27,4+3,3)*(6,6+1,65)*2,49*0,95 -22,7)*(8,3+3,3)*2,49*0,95 Mezisoučet Revize 01 (27,4+3,3)*(6,6+1,65)*1,8*0,95 (22,7)*(8,3+3,3)*1,8*0,95 Mezisoučet Součet				m3	-501,554	41,37	-20 749,29	CS ÚRS 2020 01
P		Poznamenání k položce: -pro zpatně zásypův _ tam a zpět -250,777*2 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV										
K	162751102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				m3	-501,554	41,37	-20 749,29	CS ÚRS 2020 01
P		Poznamenání k položce: -pro zpatně zásypův _ tam a zpět -250,777*2 "Přepočtené koeficientem množství"								
VV										
K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				m3	-105,676	206,84	-21 858,02	CS ÚRS 2020 01
VV		"rozsah_D.1.1_v.č. 16.20-22.TZ" "základní VV"-548,491 Mezisoučet Revize 01 "viz objem_ základové pásy_SKR"-139,575 "viz objem_ základové patky_SKR"-37,525 "viz objem_polištáře"(27,4*6,6*0,5)+(22,7*8,3*0,5)+(270,308*0,15) "viz objem_základová deska_SKR"(40,546) Mezisoučet Součet								
K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				m3	-2 113,480	8,27	-17 478,48	CS ÚRS 2020 01
VV		-105,674*20 "Přepočtené koeficientem množství"								
K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)				t	-190,213	206,84	-39 343,66	CS ÚRS 2020 01
VV		-105,674*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"								
K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				m3	-105,674	20,68	-2 185,34	CS ÚRS 2020 01
K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3	-250,777	134,45	-33 716,97	CS ÚRS 2020 01
VV		"rozsah_D.1.1_v.č. 16.20-22.TZ" -(1286,322)-548,491) Mezisoučet Revize 01 (883,377+46,494)+442,817 Mezisoučet Součet								
K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				m3	-25,078	134,45	-3 371,74	CS ÚRS 2020 01
VV		"rozsah_D.1.1_v.č. 16.20-22.TZ" "zásyp za předpokladu použití stávajícího výkopku_předpoklad"(0,1*(-737,831+487,054))) Součet								
M	58344197	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm				t	-45,140	434,36	-19 607,01	CS ÚRS 2020 01
VV		-25,078*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"								
K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4				m3	-250,777	103,42	-25 935,36	CS ÚRS 2020 01
VV		-737,831+487,054 Součet								
D	2	Zakládání								
K	279113156	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30				m2	-35,660	2 275,24	-81 135,06	CS ÚRS 2020 01
VV		-35,66 Mezisoučet "Revize 01" (37,05) Mezisoučet Součet								

D 998		Přesun hmot				-15 533,58	
128	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-42,914	361,97	-15 533,58 CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ
Objekt: SO 01 - Jídelna a družina _REVIZE SPODNÍ STAVBY A ZALOŽENÍ
Soupis: **D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení**

KSO: 801 32
Místo: Petřvald
Zadavatel: Město Petřvald
Uchazeč: [REDACTED]
CC-CZ: 6. 2. 2022
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění „vlastní“ položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
-976 955,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-205 160,69
0,00

-976 955,68

Cena s DPH

V CZK

-1 182 116,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JIDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ
Objekt: SO 01 - Jidelna a družina_REVIZE SPODNÍ STAVBY A ZALOŽENÍ

Soupis: **D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení**

Místo: Petřvald
Zadavatel: Město Petřvald
Uchazeč:

Datum: 6. 2. 2022
Projektant: Kania a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		-976 955,68
2 - Zakládání		-920 681,96
998 - Přesun hmot		-56 273,72

Stavba: REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ		
Objekt: SO 01 - Jídelna a družina_REVIZE SPODNÍ STAVBY A ZALOŽENÍ		
Soupis: D.1.2 - Stavebně-konstrukční řešení		
Místo:	Petřvald	Datum: 6. 2. 2022
Zadavatel:	Město Petřvald	Projektant: Kania a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-976 955,68	
D	2		Zakládání				-920 681,96	
5	K	274322511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XA2	m3	-57,671	3 102,60	-178 930,04	CS ÚRS 2020 01
	W		"rozsoh_D.1.2_v.č. 01-11, TZ, SV"				-920 681,96	
	W		"základní VV" -216,05					
	W		Mezisoučet				-216,050	
	W		Revize 01					
	W		0,8*1,0*(47,36+(2,49)+6,25)				44,880	
	W		0,8*0,9*(12,35+11,35)				17,064	
	W		1,35*0,9*(22,1)				26,852	
	W		0,8*0,7*(20,9+2,05)				12,852	
	W		0,8*0,8*(23,35)				14,944	
	W		0,7*0,87*(3,05)				1,857	
	W		0,5*0,56*(21,25)				5,950	
	W		0,5*0,25*(121,41)				15,176	
	W		Mezisoučet				139,575	
	W		Součet				-76,475	

6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného		m2	-393,021	620,52	-243 877,39	CS ÚRS 2020 01
			"rozsah_D.1.2_v.č. 01-11, TZ, SV"						
			"základní VV" -524,028			-524,028			
			Mezisoučet			-524,028			
			Revize 01						
			Mezisoučet			131,007			
			Součet			-393,021			
7	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného		m2	-393,021	103,42	-40 646,23	CS ÚRS 2020 01
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)		t	-6,077	45 504,80	-276 532,67	CS ÚRS 2020 01
			"rozsah_D.1.2_v.č. 01-11, TZ, SV"						
			"předpoklad_bude upraveno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" -75,0/1000*216,05			-16,204			
			Součet			-16,204			
9	K	275322511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XA2		m3	-29,199	3 102,60	-90 592,82	CS ÚRS 2020 01
			"rozsah_D.1.2_v.č. 01-11, TZ, SV"						
			"základní VV" -66,724			-66,724			
			Mezisoučet			-66,724			
			Revize 01						
			0,8*(2,25*2,0)+(2,6*2,755)+(4,5*2,5)+(3,2*3,0)+(1,8*1,8)+(2,2*2,2)+(1,4*2,2))			34,938			
			1,05*(1,385*0,8)*(0,845*1,605))			2,587			
			Mezisoučet			37,525			
			Součet			-29,199			
10	K	275351121	Zřízení bednění základových patek		m2	-44,256	620,52	-27 461,73	CS ÚRS 2020 01
			"rozsah_D.1.2_v.č. 01-11, TZ, SV"						
			"základní VV" -109,038			-109,038			
			Mezisoučet			-109,038			
			Revize 01						
			0,8*(8,5)+(10,71)+(14)+(12,4)+(7,2)+(8,8)+(7,2))			55,048			
			1,05*(4,37)+(4,9))			9,734			
			Mezisoučet			64,782			
			Součet			-44,256			
11	K	275351122	Odstanění bednění základových patek		m2	-44,256	103,42	-4 576,96	CS ÚRS 2020 01
12	K	2755361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 @		t	-1,276	45 504,80	-58 064,12	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot					-56 273,72	
34	K	998012022	Přesun hmot pro konstrukce monolitické v do 12 m		t	-272,064	206,84	-56 273,72	CS ÚRS 2020 01