

Předmět díla:	Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. Etapa
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 20/2022 ze dne 18.05.2022
Objekt:	SO - 102, SO - 103, SO - 105
Objednatel:	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ47676175
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781
Projektant:	Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00





Popis změny:

Při demoličních a výkopových pracích byly zjištěny, pod stávajícími chodníky, betonové vrstvy v celém rozsahu. Tyto vrstvy je nutné vybourat pro zachování skladby nových chodníků dle "PD". Vzhledem k nutnosti navýšení demoličních prací bude potřeba zvýšit výměry u řezání asfaltových vrstev, aby se minimalizovala poškození přilehlých komunikací. S ohledem na dopojení se stávajícími chodníky se navyšuje plocha předláždění zámkovou dlažbou. Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“ dle § 222 odst. 4) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:

Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4) písm. b) - nemění se celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla		x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
	zápis do SD		x	
	dodatek k PD		x	
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	386 845,90		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-210 855,54		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	175 990,36		
	Výše DPH sazba:	21%	36 957,98	
	náklady na změnu vč. DPH	212 948,34		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	srpen 2022		
	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	1. 08. 2022		
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:	1. 08. 2022	Ing. Václav Hrachovina	
	Projektant:	1. 08. 2022		
	Objednatel (statutární zástupce):	9. 08. 2022	Ing. Jiří Lukša 	
přílohy	Přílohy:			
	1x Položkový rozpočet			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO103 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ

Místo:

Petřvald

Datum:

03.06.2022

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
		HSV	Práce a dodávky HSV				52 147,39	
		1	Zemní práce				0,00	
Chodník okolo č.p. 1616								
	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	74,000	346,50	25 641,00	ÚRS - 10%
Chodník u č.p. 1616					74,000			
Celkem					74,000			
		113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	6,000	1 026,00	6 156,00	ÚRS - 10%
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	32,000	105,35	3 371,20	SOD
0,4 m3 a m2					32,000			
0,4 * 80					32,000			
Součet					32,000			
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	50,000	21,07	1 053,50	SOD
0,625*80								
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-28,000	368,73	-10 324,44	SOD
(70)*0,4								
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	m3	-28,000	31,61	-885,08	SOD
7	K	12220R01	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,000	474,08	2 370,40	SOD
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-28,000	105,35	-2 949,80	SOD
74*0,4					12,750			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-56,000	31,61	-1 770,16	SOD
28*2 Přepočtené koeficientem množství					56,000			
Přístupový chodník								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	26,000	95,54	2 484,04	SOD
13*2								
4	K	113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000	70,11	1 822,86	SOD
2*13								
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	6,500	368,73	2 396,75	SOD
0,5*0,5*26								
6,5 m3 celkem								
		564930312	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	34,000	92,70	3 151,80	ÚRS - 10%
dosypání kóních. Vrstev 34 m2								
19	K	598211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	273,92	8 217,60	SOD
26+4 schránky								
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	4,000	212,81	851,24	SOD
29	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	28,000	87,44	2 448,32	SOD
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	28,000	289,72	8 112,16	SOD

VCP
MP68 076,87
-15 929,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt

SO103 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ

Místo

Petřvald

Datum

03.06.2022

Zadavatel

Město Petřvald

Projektant

Ing. Pavol
Lipták

Uchazeč

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 750,29	
D	1	Zemní práce					0,00	
	K	113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	183,000	348,50	63 409,50	ÚRS - 10%
					"čp1010" 40 * 12 + "čp1018" 43 * "T2" 15 + "čp1017" 33 143,000 "čp1020" 40 + "čp1021" 11,8 + "čp1011" 8 + "T4" 19 + "stáv. plocha kont u čp1021" 0 40,000 "chodník čp1011" 31,7 "chodník čp1013" 17,4 "chodník čp 1014" 5,0 "T9" 2,8 + "T6" 2,8 "čp1010" 1,5 Celkem 280,000			
		113107132	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	20,000	1 028,00	20 520,00	ÚRS - 10%
bourání ruční u vchodu do nemovitosti.								
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	79,200	105,35	8 343,72	SOD
					"Přepočtené množství z množství odpadu 19m (183+15) * 0,4 "Přepočtené koeficientem množství 79,200			
38	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	123,750	21,07	2 607,41	SOD
					0,825*108			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tl. 3	m3	-39,600	368,73	-14 601,71	SOD
					(198)*0,2 -39,600			
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tl. 3 za leplivost	m3	-39,600	31,61	-1 251,78	SOD
7	K	12220R01	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,000	474,08	2 370,40	SOD
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	-39,600	105,35	-4 171,86	SOD
					108*0,2 -39,600			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-79,200	31,61	-2 503,51	SOD
					39,6*2 "Přepočtené koeficientem množství -79,200			
18	K	564971315R03	Podklad z betonového recyklatu tl. 400 mm, 0/63	m2	-233,000	268,00	-62 444,00	SOD
					108 + 35 T2 233,000			
		564970312	Podklad z betonového recyklatu plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	233,000	173,70	40 472,10	ÚRS - 10%
					198 + 35 T2 233			

VCP 137 723,13
MP -84 972,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO102 - ODSTAVNÉ PARKOVACÍ PLOCHY

Místo:

Petřvald

Datum:

03.06.2022

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce				16 143,32	
	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	97,260	404,10	39 302,77	ÚRS - 10%
0								
162,1 bni*0,5 = 97,26					97,260			
Celkem					97,260			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	29,178	105,35	3 073,90	SOD
0,3 m3 a m2								
0,3 * 97,26					29,178			
Součet					29,178			
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	60,780	21,07	1 280,63	SOD
0,625*97,26								
0,625*97,26								
71		919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	162,000	94,82	15 360,84	SOD
		113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	12,000	1 026,00	12 312,00	ÚRS - 10%
bourání ruční u vchodu do nemovitosti.								
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-57,600	368,73	-21 238,85	SOD
(82+103+103)*0,2					-57,600			
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	-57,600	31,61	-1 820,74	SOD
7	K	12220R01	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	10,000	474,08	4 740,80	SOD
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-57,600	105,35	-6 068,16	SOD
288*0,2					-57,600			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-115,200	31,61	-3 641,47	SOD
57,6*2 Přepočítání koeficientem množství					-115,200			
18	K	564971315R03	Podklad z betonového recyklatu tl. 400 mm, Ø/63	m2	-288,000	268,00	-77 184,00	SOD
82*103+103					-288,000			
		564970312	Podklad z betonového recyklatu plochy do 100 m2 tl 220 mm	m2	288,000	173,70	50 025,60	ÚRS - 10%
82+103+103					288			

VCP 126 096,54
MP -109 953,22

SOUPIS PRACÍ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

SO105 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

MístoPeřvold

Datum03.06.2022

ZpracovatelMěsto Peřvold

ProjektantIng. Pavol Lipták

UchazečAWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Peřvold

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				54 949,36	
D		1	Zemní práce				0,00	
	K	113107337	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,540	404,10	36 587,21	ÚRS - 10%
						90,540		
						90,540		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/španiny z hominy tl 1 až 4	m3	27,162	105,35	2 861,52	SOD
						150,54 = 0,3 Přepočtené součinitelem množství		
						27,162		
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	56,687	21,07	1 192,29	SOD
						0,625*90,54		
71		919735112	Rozání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	150,000	94,82	14 308,34	SOD
						150,0		

VCP	54 949,36		
VCP	386 845,90	rozdíl	175 990,36
MP	-210 855,54		