



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná



VÁŠ DOPIS ZN.: 0044/MJ
ZE DNE: 5.5.2020
NAŠE ZN.: 11458/ TSÚ/20/Kop
VYŘIZUJE: Koplová Dana
TEL.: 595 392 363, 603 731 710
FAX: 595 392 355
E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz
DATUM: 13.5.2020

Sweco Hydroprojekt a.s.
divize Morava
pracoviště Ostrava
Varenská 49
729 02 Ostrava

Došlo

18. 05. 2020

Čj.: 0108

Kanalizace Podlesí - vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení silnice III/4726 ul. Šumbarská pozemek parc.č. 6396/1 v k.ú. Petřvald u Karviné. V tělese komunikace bude uložen kanalizační řad (stoka B) v délce 385m a kanalizační přípojky (8 provedeno protlakem, 4 výkopem ve vozovce) .

Na základě předložené projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP prosinec 2019) dáváme souhlasné stanovisko ke stavby splaškové kanalizace včetně kanalizačních přípojek při dodržení následujících podmínek:

- Protlaky budou provedeny v min. hloubce 1,5 m od nivelety komunikace a min 1m ode dna silničního příkopu a musí být realizovány kolmo přes komunikaci.
- Kanalizační potrubí pod komunikaci bude uloženo do chráničky.
- Při realizaci protlaku nesmí dojít k poškození živičného krytu vozovky. Zápichové jámy protlaků musí být umístěny mimo vozovku.
- Ve vozovce bude umístěno 9 revizních kanalizačních šachet (ve středu jízdního pruhu, tak aby nebyly pojížděny koly vozidel).
- Revizní šachty na kanalizačním řadu, umístěné v rámci stavby v živičné části komunikace, musí být prefabrikovaného typu s únosností pro těžkou dopravu. Poklop musí vyhovovat zatížení na předmětné komunikaci a musí být samonivelační opatřen protihlukovou membránou.
- Revizní šachty přípojek nesmí být umístěny ve vozovce.
- V místech, kde výkopy dojde k zásahu do komunikace musí být tyto provedeny v souladu s TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Výkopy budou zajištěny pažením.
- Zásypy budou provedeny výhradně z materiálu dle schválené projektové dokumentace s pečlivým předepsaným hutněním po vrstvách (25 cm). K hutnění jednotlivých vrstev bude vždy s předstihem vyzván odpovědný zástupce SSMSK (e-mailem, telefonicky). Zhotovitel předloží SSMSK fotodokumentaci hutnění jednotlivých vrstev výkopů.

- Na výkopu bude provedena před pokládkou živičných vrstev statická hutnicí zkouška (v předmětném úseku min. 3 zkoušky, požadovaná únosnost min. 100 MPa), ke zkouškám bude také přizván zástupce SSMSK (e-mailem, telefonicky).
- Před provedením konečné úpravy bude povrch celého výkopu řádně udržován a bez prodlení budou odstraňovány vzniklé závady, zejména při poklesu výkopu bude provedeno jeho dosypávání vhodným materiálem (např. štěrkem, frézovaným asfaltem) tak, aby byla zajištěna bezpečná sjízdnost komunikace. Konstrukce vozovky bude v rýze opravena ve skladbě dle projektové dokumentace s navázáním jednotlivých vrstev na stávající konstrukci. Po uložení kanalizace bude živičná vrstva obnovena v šířce jízdního pruhu a délce zásahu do vozovky (s přesahem na každou stranu 5m). Napojení na stávající živičnou vrstvu musí být plynule provedeno přes živičnou pásku nebo pružnou asfaltovou zálivku.
- **Záruka na zhutnění opravovaného podkladu a případnou opravu nerovnosti vozovky bude zhotovitelem (investorem) garantována v délce 60 měsíců.**
- Stavbu nutno zabezpečit tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice.
- **Investor je povinen předat toto stanovisko zhotoviteli.**
- Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací musí být s naším střediskem uzavřena **Smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání** (zhotovitel předloží situační snímek se zakreslením záboru v m², uvede termín realizace prací) a sepsán **protokol o zásahu do silničního tělesa**. Práce nesmí být zahájeny před uhrazením za zvláštní užívání (nájemného).
- V rámci realizace stavby bude omezen provoz na výše uvedené silnici, proto nutno požádat silniční správní úřad v Orlové o vydání rozhodnutí, na částečnou případně úplnou uzavírku silnice a zároveň o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání silniční stavby a pozemku.

K umístění splaškové kanalizace v silničním pozemku byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene KI/29/d/2018 ze dne 24.5.2018.

S pozdravem

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
DIČ: CZ00895711

Ing. Václav Hrachovina
vedoucí střediska