

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2021

uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:

Název: **Město Petřvald**
Sídlo: **Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald**
Zastoupen: **Ing. Jiří Lukša, starosta města**
IČO: **00297593**

Zhotovitel:

Obchodní společnost: **OSBAU s.r.o.**
Sídlo: **Petřvald, Radvanická 2269, PSČ 735 41**
Zapsána: **u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 57221**
Zastoupena: **Tomášem Hrtánkem, jednatelem**
IČO: **02117436**
DIČ: **CZ02117436**

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo, ve které je dílem stavba: „Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní“ a související práce a dodávky (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Článek IV. *Termíny plnění*, odstavec IV.1. se s ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba provedení stavebních prací a souvisejících změn projektové dokumentace díla nad rámec předvídaný při uzavření Smlouvy, v souladu se zněním čl. IV. odstavce IV.3. mění a nadále zní:

„*Objednatel vymezuje termíny plnění takto:*

doba předání a převzetí staveniště – předpoklad září 2021, nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy

*termín dokončení – do **30.11.2022***

počátek běhu záruční lhůty – od data předání a převzetí díla dle článku XI.“

2. Článek VI. *Cena za dílo*, odstavec VI.1. se po zohlednění provedených víceprací a méněprací v souladu se zněním čl. VI. odstavce VI.7. mění a nadále zní:

„Cena za kompletní provedení díla definovaného v článku II. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nabídky zhotovitele v provedeném zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

<i>Cena bez DPH celkem</i>	<i>37 911 724,98 Kč</i>
<i>K ceně bude účtována DPH ve výši</i>	<i>7 961 462,25 Kč</i>
<i>Cena pevná včetně DPH činí</i>	<i>45 873 187,23 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Znění ostatních ustanovení Smlouvy není tímto dodatkem dotčeno.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jednání stran, každá ze stran měla příležitost ovlivnit jeho obsah a na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy.
5. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změnový list č. 03 a 04

VCP a MNP – ZL03 Uznatelné náklady

VCP a MNP – ZL04 Neuznatelné náklady
6. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Města Petřvald usnesením č. 90/952 na svém zasedání konaném dne 11.10.2022.

V Petřvaldu dne

V Petřvaldu dne



Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Tomáš Hrtánek, jednatel

Ing. Jiří Lukša, starosta města

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01	Číslo změny stavby: ZL3														
Smlouva o díla ze dne 24.9.2021 Objednatel/investor: Město Petřvald, náměstí Gen. Vichěrka 2511, 735 41 Petřvald Zhotovitel: Osbau s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Projektant/ autorský dozor: KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava Technický dozor objednatele/investora: Flagro a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Přílohy:</td> <td style="width: 50%;">Počet paré:</td> </tr> <tr> <td>Změnové rozpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Přílohy:	Počet paré:	Změnové rozpočty			<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora
Přílohy:	Počet paré:														
Změnové rozpočty															
	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora						
2x	Objednatel														
1x	Zhotovitel														
1x	Projektant (autorský dozor)														
1x	Technický dozor investora														
Popis a zdůvodnění změny: Provedení kanalizační přípojky bylo domluveno na kontrolním dni. Předpoklad bylo napojení na stávající přípojku, která nebyla nikdy provedena. Stahovací půdní schody zaměněny dle dohody za protipožární. Rozvaděč již byl v protipožárním provedení, dvířka se zrušila. Z důvodu lepších akustických podmínek budou akustické podhledy provedeny také v místnostech číslo 2.08, 2.09, 2.10. Zrcadla byla změněna na stávající po dohodě s investorem.															
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínky.															
Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.															
Časový vliv na plnění SoD: 0															
Finanční vliv: ANO															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Přípočty</th> <th style="width: 20%;">Odpočty</th> <th style="width: 20%;">Hodnota změny</th> <th style="width: 10%;">Podíl</th> <th style="width: 30%;">Změna ceny celkem bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">375 991,24 Kč</td> <td style="text-align: center;">118 736,47 Kč</td> <td style="text-align: center;">257 254,77 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,69%</td> <td style="text-align: center;">494 727,71 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Přípočty	Odpočty	Hodnota změny	Podíl	Změna ceny celkem bez DPH	375 991,24 Kč	118 736,47 Kč	257 254,77 Kč	0,69%	494 727,71 Kč	
Přípočty	Odpočty	Hodnota změny	Podíl	Změna ceny celkem bez DPH											
375 991,24 Kč	118 736,47 Kč	257 254,77 Kč	0,69%	494 727,71 Kč											
Vyjádření - souhlasím se změnou:															
Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Lukša	podpis	12.10.2022 											
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Vladislav Varmuža, PhD	podpis	10.10.2022 											
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Magdaléna Palovská	podpis	10.10.2022 											
Zhotovitel:	jméno	Tomáš Krayzel	podpis	10.10.2022 											

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				
Název stavby: Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald			Číslo změny stavby: ZL04	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO01				
Smlouva o díla ze dne 24.9.2021				
Objednatel/investor: Město Petřvald, náměstí Gen. Vichěrka 2511, 735 41 Petřvald				
Zhotovitel: Osbau s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald				
Projektant/ autorský dozor: KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava				
Technický dozor objednatele/investora: Flagro a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava				
Přílohy: Změnové rozpočty		Počet paré: 2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora		
Popis a zdůvodnění změny: Méně práce : D1 Hardware ŠR Stávající ústředna školního rozhlasu v administrativní budově typu Dexon SPA1506, 100V o výkonu 500W je nová a má dostatečný výkon i pro napojení objektu školní družiny a kuchyně. Proto není nutno instalovat žádný výkonový zesilovač, požadavek investora. D2 Záznamové zařízení CCTV Záznamové zařízení CCTV - bude osazeno až v rámci rekonstrukce administrativní budovy. V současném stavu NVR není kam umístit (nedostatečný prostor ve stávajícím datovém rozvaděči administrativy) a je to zbytečná investice. Naprojektovaný 1ks IP kamery bude napojen na SK přes datovou zásuvku u určeného účastníka. Uživatel osadí vlastní LED monitor s vhodným převodníkem. HSV Práce a dodávky HSV 45 Systémová dodávka a zřízení _ dvorní vpusti _ (dle specifikace a upřesnění) Změna odvodnění zpevněné plochy místo do vpusti bude provedeno do liniového žlabu. Dohodnuto na kontrolním dni. 66 Zpevnění stávajícího sloupu s nadzemním vedením NN Nebylo provedeno. Dohodnuto na kontrolním dni. Více práce : 61 Odvodňovací liniový žlab _ kompletní systém - dle specifikace Změna odvodnění zpevněné plochy místo do vpusti bude provedeno do liniového žlabu. Dohodnuto na kontrolním dni. Práce a dodávky PSV SK Slaboproud Komponenty datového rozvaděče Vzhledem k nedostatečnému prostoru ve stávajícím datovém rozvaděči administrativní budovy (což je hlavní datový uzel školy) je nutno připravit novou skříň, která postupně zcela nahradí původní. Požadavek investora.				
Vyjádření projektanta (autorského dozoru): Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínky.				
Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím se změnami.				
Časový vliv na plnění SoD:		0		
Finanční vliv:		ANO		
Přípočty	Odpočty	Hodnota změny	Podíl	Změna ceny celkem bez DPH
162 335,26 Kč	119 283,60 Kč	43 051,66 Kč	0,12%	281 618,86 Kč
Vyjádření - souhlasím se změnou:				
Objednatel:	Jméno	Ing. Jiří Lukša	podpis	12.10.2022
Technický dozor investora:	Jméno	Ing. Vladislav Varmuža, PhD	podpis	10.10.2022
Projektant (autorský dozor):	Jméno	Ing. Magdaléna Palovská	podpis	10.10.2022
Zhotovitel:	Jméno	Tomáš Krayzel	podpis	10.10.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald - realizace Akustický podhled a SDK, kanalizace, půdní schody, revizní dvířka	JKSO	
Název objektu		EČO	
	Místo		
	IČO	DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.09.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 744,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	92 198,98	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	42 924,05	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	119 387,09	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		257 254,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 257 254,77		
							DPH	%	Základ daně
							snížená	15,0	0,00
							základní	21,0	257 254,77
									54 023,50
							Cena s DPH 311 278,27		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel		0,00
							Klouzavá doložka		0,00
							Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald - realizace
Objekt: Akustický podhled a SDK, kanalizace, půdní schody, revizní dvířka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.9.2022

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

86 159,21

1 Zemní práce

23 145,33

2	R	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	14,400	539,75	7 772,40	SOD
6	R	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,400	38,50	554,40	SOD
<i>Poznámka k položce: (položka pro zpětný zásyv, tam a zpět tzn. 2x)</i>								
7	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,400	238,23	3 430,51	SOD
8	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000	18,02	1 297,44	SOD
10	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	24,480	258,45	6 326,86	SOD
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	14,400	17,49	251,86	SOD
11	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,100	126,59	1 531,74	SOD
12	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,300	493,16	1 134,27	SOD
13	583	58331200	šterkopolsek třídný zásyrový	t	3,400	248,78	845,85	SOD

Poznámka k položce: -JC obsahuje "obsypový materiál" - dle specifikace PD a TZ

5 Komunikace pozemní

57 666,99

34	R	572141R01	Oprava a doplnění skladyby "asfaltové komunikace a chodníku" _ po provedení připojky vody	m2	8,200	3 412,86	27 985,45	SOD
<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka (kompletní skladba) a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>								

35	R	572141R02	Oprava a doplnění skladyby "asfaltový beton" _ napojení na stávající komunikaci	m2	8,200	3 619,70	29 681,54	SOD
<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka (kompletní skladba) a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek</i>								

8 Trubní vedení

2 967,76

21	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	8,000	133,62	1 068,96	SOD
<i>Poznámka k položce: JC obsahuje montáže veškerých přímo souvisejících tvarovek/armatur/doplňků a příslušenství</i>								
22	286	28611R37	trubka kanalizační KG PVC DN 150 mm	m	8,000	237,35	1 898,80	SOD
<i>Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnutý náklady na dodávku přímo souvisejících tvarovek/armatur a příslušenství/doplňků.</i>								

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 379,13

58	R	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 150 mm	m	16,200	146,86	2 379,13	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	-----

Ostatní Ostatní

8 784,42

OST01 Ostatní prvky a výrobky

8 784,42

344	R	795983N13	OV-12 - D+M Stahovací půdní schody, sklřít z borovicového dřeva, otvor 700x1200mm, max zatížení 200kg	ks	-1,000	17 167,72	-17 167,72	SOD
<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>								
370	R	795983N39	OV-37 - D+M Revizní dvířka, do SDK stěny, 650x1250mm, rám z AL tl. 2mm, výplň: stavební SDK deska tl. 12,5mm	ks	-1,000	3 412,86	-3 412,86	SOD
<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>								
	R	R795983	OV-12 - D+M Stahovací půdní schody, protipožární EI 60, otvor 700x1440 mm pro vysoké stropy	ks	1,000	29 365,00	29 365,00	R-POLOŽKA
<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních výrobků.</i>								

PSV Práce a dodávky PSV

162 311,14

	286	28611X1	D+M odbočka kloubová kanalizační , zn. Connex	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	R-POLOŽKA
--	-----	---------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

763 Konstrukce suché výstavby

119 211,14

194	R	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	153,700	1 075,83	165 355,07	SOD
<i>Poznámka k položce: -zavěšený širokopásmový obklad na jednorovňovém křížovém hliníkovém roštu opatřený perforovanými SDK deskami tl. 12,5 mm vyplněn akusticky účinnou minerální izolací tl. 50 mm a obj hmotností min. 30 kg/m3. Širokopásmový stropní obklad musí mít akustickou pohltivost $\alpha_{w0,8}$</i>								
195	R	763131571	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace	m2	-153,700	638,62	-98 155,89	SOD
197	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	153,700	29,47	4 529,54	SOD
198	283	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu	m2	153,700	46,18	7 097,87	SOD
200	R	763135701	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace	m2	153,700	58,95	9 060,62	SOD
201	631	63150966	pás tepelné izolační akustický (30 kg/m3) tl 50mm	m2	153,700	98,25	15 101,03	SOD
202	R	763164560	SDK obklad kci desky 2xDFRIH2 12,5	m2	13,760	1 178,99	16 222,90	SOD

781 Dokončovací práce - obklady

38 750,00

	781	781491R01	D+M zrcadel tl. 4 mm o velikosti 500 x 1 100 mm, montáž do keramického obkladu	ks	7,000	2 100,00	14 700,00	R-POLOŽKA
	781	781491R02	D+M zrcadel tl. 4 mm o velikosti 500 x 800 mm, montáž do keramického obkladu	ks	13,000	1 850,00	24 050,00	R-POLOŽKA

Celkem

257 254,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald - realizace	JKSO	
Název objektu	VCP a MNP - Neuznatelné náklady	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.10.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby										
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas		0,00		13	Zařízení staveniště		0,00								
2		Montáž	-61 807,93		9	Bez pevné podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0,00		15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	104 859,59		11			0,00		16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN		0,00									
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		43 051,66		12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)		0,00								
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00								
Projektant, Zhotovitel, Objednatel														D		Celkem bez DPH		43 051,66			
														DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
														snížená		15,0		0,00		0,00	
														základní		21,0		43 051,66		9 040,85	
														Cena s DPH						52 092,51	
E														Přípočty a odpočty							
														Dodá zadavatel		0,00					
														Klouzavá doložka		0,00					
														Zvýhodnění		0,00					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald - realizace
Objekt: VCP a MNP - Neuznatelné náklady

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3.10.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Hardware ŠR -19 703,78

1	R	1.1	Výkonový 100V zesilovač, 1x 100 W V i 8 ?	ks	-1,000	19 703,78	-19 703,78	SOD
---	---	-----	---	----	--------	-----------	------------	-----

D2 Záznamové zařízení -27 185,82

7	R	2.1	DVR - 16ch.@4MPx, max. 100Mbps, 2xHDD, 2xHDMI, VGA, SMART, sekvence, kvadrátor, Rack 1U, LAN	ks	-1,000	20 297,60	-20 297,60	SOD
10	R	2.4	přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5900rpm, SkyHaw k	ks	-1,000	4 297,04	-4 297,04	SOD
11	R	2.5	Uživatelský SW - 5 licencí (dodávka zdarma, pouze instalace)	ks	-1,000	2 591,18	-2 591,18	SOD

HSV Práce a dodávky HSV 36 791,67

8 Trubní vedení -20 684,00

45	R	895941R03	Systémová dodávka a zřízení _ dvorní vpusti _ (dle specifikace a upřesnění)	kus	-1,000	20 684,00	-20 684,00	SOD
----	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------	-----

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení (včetně osazení do betonového lože a opěry) , montáž a dopojení na odvodňovací trasy , včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství -----
----- Upřesnění
specifikace a rozsahu : -systémová vpust s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení kanalizačního potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 475,67

61	R	935932R14	Odvodňovací liniový žlab _ kompletní systém - dle specifikace	m	9,500	6 050,07	57 475,67	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	-----

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení (včetně osazení do betonového lože a opěry) , montáž a dopojení na odvodňovací trasy , včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství -----
----- Upřesnění
specifikace a rozsahu : Odvodňovací žlaby jsou navrženy z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím s třídou zatížení A15. Žlab má průřez tvaru „V“, světlá šířka je 100mm (stavební šířka 118mm). Na spojích jednotlivých kusů žlabu vzniknou SF drážky, které umožňují vytváření spoje a tím 100% utěsnění žlabové linie. Žlaby budou opatřeny litinovým můstkovým roštem, aretováním bezšroubovou aretací.

Ostatní Ostatní -51 710,00

OST1 Ostatní prvky, konstrukce, dodávky -51 710,00

66	R	OST1_R01	Zpevnění stávajícího sloupu s nadzemním vedením NN	kus	-1,000	51 710,00	-51 710,00	SOD
----	---	----------	--	-----	--------	-----------	------------	-----

Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství -----

PSV Práce a dodávky PSV 104 859,59

742 Elektroinstalace - slaboproud 104 859,59

	742	620090	D+M 19" rozvodný panel 9x250V, 1U, vypínač s krytkou a světelnou signalizací, délka 2,5m	kus	1,000	2 563,81	2 563,81	R-POLOŽKA
	742	620090I	D+M 19" rozvodný panel 9x230V, 1U, přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 C14, délka 2,3m	kus	1,000	2 378,10	2 378,10	R-POLOŽKA
	742	KEL-C6-P-010	Montáž Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 1 m	kus	100,000	13,20	1 320,00	R-POLOŽKA
	742	KEL-C6-P-030	Montáž Patch kabel Cat.6 STP LSOH šedý 3 m	kus	100,000	13,20	1 320,00	R-POLOŽKA
	742	KEP-C6-S	D+M Patch panel 24xRJ45 Cat.6 ISO STP 1U černý	kus	7,000	2 413,33	16 893,31	R-POLOŽKA
	742	P09D-LCLC-020	D+M Patch kabel LC - LC Duplex 9/125 OS2 2 m	kus	10,000	409,20	4 092,00	R-POLOŽKA
	742	RAB-UP-450-A4	D+M 19" polička s perforací 1U/450mm, max.nosnost 40kg	kus	2,000	1 141,90	2 283,80	R-POLOŽKA
	742	RAB-VP-X31-A1	D+M 19" vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta, oka pro Kat.6A	kus	2,000	792,38	1 584,76	R-POLOŽKA
	742	RAC-Q+X05-X3	D+M Vent.j.spodní(horní)230V/60W 6 ventil. ,termostat	kus	1,000	8 654,29	8 654,29	R-POLOŽKA
	742	RAX-MO-X09-X1	D+M Montážní sada M6 - 20x šroub, podložka a plovoucí matice	kus	2,000	284,29	568,58	R-POLOŽKA
	742	RAX-MS-X84-X1	D+M Zemnicí modul na liště DIN	kus	1,000	1 460,95	1 460,95	R-POLOŽKA
	742	RAX-ZP-X02-A1	D+M 19" záslepka 2U	kus	6,000	457,14	2 742,84	R-POLOŽKA
	742	RZA-42-A69-CAY-A1	D+M 19" rozvaděč rozebíratelný RZA, šířka 600 mm, hloubka 900 mm 42U (1970 mm)	kus	1,000	29 888,57	29 888,57	R-POLOŽKA
	742	x1	D+M Optická vana pro 24vl. SM vč. kazety, záslepky, adaptéry, pigtaily LC	kus	3,000	9 702,86	29 108,58	R-POLOŽKA

Celkem 43 051,66