

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 08.03.2023
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Dětské hřiště ul. Vocelkova, Petřvald

Číslo smlouvy Objednatele: 7/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Bc. Michal Janeček, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Tel., e-mail:	+420 596 542 928, +420 607 026 600, janecek@petrvald-mesto.cz Vendula Bajtková, referent odboru školství, kultury a tělovýchovy tel. +420 596 542 974, bajtkova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	VIVID Stavby s.r.o.
se sídlem:	Sadová 612, 738 01, Frýdek Místek
ID DS:	md6sham
IČ:	01503511
DIČ:	CZ01503511
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Vítek, MBA – jednatel společnosti
Tel., email:	+420 602 764 853, tomas.vitek@vividstavby.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Janoušek – vedoucí výroby
Tel., email:	+420 731 579 123, petr.janouskovec@vividstavby.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Petr Janoušek Tel., email: +420 731 579 123, petr.janouskovec@vividstavby.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	123-6338790297/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Účel dodatku smlouvy

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 08.03.2023 „Dětské hřiště ul. Vocolkova, Petřvald“ jsou vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu a položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III.

Cena díla

Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy o následující částku:

Vícepráce a méněpráce dle změnového listu a položkového rozpočtu

Cena víceprací 191 051,65 Kč bez DPH

Cena méněprací 31 136,00 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 159 915,65 Kč

Původní cena dle SOD ze dne 08.03.2023:

Cena bez DPH 4 849 073,65 Kč

DPH 1 018 305,47 Kč

Cena celkem včetně DPH 5 867 379,12 Kč

Nová celková cena 5 008 989,30 Kč

DPH 1 051 887,75 Kč

Cena celkem vč. DPH 6 060 877,05 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 21.6.2023 na 17. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 17/313.

Příloha: Technický list změny a položkový rozpočet

V Petřvaldě, dne 29.6.2023


Ve Frýdku Místku, dne 29.6.2023

za Objednatele:

za Zhotovitele:


MĚSTO PETŘVALD
náměstí Ger. Vicherka 2511
735 41 Petřvald -4

Ing. Jiří Lukša
starosta města


VIVID
STAVBY
VIVID stavby s.r.o.
Sídlo: Sadová 612
738 01
Frýdek-Místek
IČO: 01503511
DIČ: CZ01503511
Ing. Tomáš Vítek, MBA
jednatel společnosti

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.1
Datum předložení TLZ:	13.6.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	7/2023
Ze dne:	08.03.2023
Akce identifikační číslo IP:	
Stavba:	Dětské hřiště ul. Vocolkova, Petřvald
Objekt:	SO 01-- Dětské hřiště, SO 02 – Hřiště na kopanou, SO 03 – Drenáže SO 04 – Veřejné osvětlení
Název změny:	Soupis stavebních prací oproti původnímu rozpočtu

Důvod změny a identifikace původce změny:

Důvod změny viz. příložený soupis Více a méně prací.

Popis změny:

VCP 1 - V původním výkazu výměr pán projektant opomněl zahrnout do rozpočtu položky nutné pro přechod kabelů přes ulici Vocolkova.

VCP 2 - Šachta byla zbudována z důvodu zpřístupnění areálové splaškové kanalizace.

VCP 3 - V trase uložení hlavních drenáží se nacházely železobetonové konstrukce, které se musely odstranit.

VCP 4 - V prostoru napojení hlavního na revizní šachtu se nachází zpevněná plocha pro popelnice, která se musela rozebrat a znovu obnovit. Před zahájením realizace prací nebyla vytýčena a předána splašková kanalizace, z toho důvodu došlo k poškození splaškové kanalizace při výkopových pracích.

VCP 5 - Na základě požadavku z kontrolního dne bylo potřeba vykopat sondy pro další rozhodnutí o umístění sloupů vysokého oplocení. Nová cena potrubí hlavního drenáže dle skutečné dimenze. Trasa elektro kabelu VO se prodloužila z důvodu podzemních betonových konstrukcí v původní trase.

VCP 6 - Při bourání podhrabových desek bylo zjištěno, že tyto desky jsou zalité v betonovém loži. Podhrabové desky navíc byly vyvolány nutností kompenzovat sklon svahu u budovy školky ve dvou polích zdvojeně.

VCP 7 - Dodatečné drenážní pero v ose hlavního dle požadavku z KD.

MNP 1 - Odpočet původní ceny potrubí hlavního drenáže z důvodu zmenšení dimenze dle dispozic projektanta. Odpočet přemístění větví stromů a kmenů - tyto práce prováděl Investor.

Vyjádření autorského dozoru (AD):

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):

SOUDKOVÝM S VYKONÁVACÍM DOJEDNÁNÍM K SOUČASNÉMU VYJÁDŘENÍ K IČP.







Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.

Přílohy:

1. Soupis více a méně prací.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Cenový dopad:	Odpočet:	- 31 136,00 Kč
	Přípočet:	+ 191 051,65 Kč
	Celkem:	+ 159 915,65 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	odst. (7)	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:	Ing. Petr Janouškovec	28.6.23		
Za TDS:	Dalibor Konečný	28.6.2023		
Za AD:	Ing. Jan Havlíček	27.6.2023		
Za objednatele:	Ing. Jiří Lukša	29.6.23		
	Bc. Michal Janeček	29.6.23		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5 Dětské hřiště ul. Vocelkova, Petřvald**

VÍCE/MÉNĚ PRÁCE

Objednatel: **Město Petřvald** IČO: **00297593**
Náměstí Gen. Vichěrka 2511 DIČ: **CZ00297593**
73541 Petřvald

Zhotovitel: **VIVID stavby s.r.o.** IČO: **01503511**
Sadová 612 DIČ:
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

Vypracoval: **Bogdan Vítek**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			159 915,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			159 915,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	159 915,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 159 915,65 CZK

v Frýdku Místku

dne

18.6.2023



VIVID stavby s.r.o.
 Sídlo: Sadová 612
 738 01
 Frýdek-Místek
 IČO: 01503511
 DIČ: CZ01503511

3

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE	0,00	159 915,65		159 915,65	100
2	VIVID - VCP 1 - PŘEKOP	0,00	23 045,84		23 045,84	14
2A	VIVID - VCP 2 - ŠACHTA	0,00	12 342,17		12 342,17	8
2B	VIVID - VCP 3 - BOURÁNÍ ŽUMPY	0,00	54 459,88		54 459,88	34
2C	VIVID - VCP 4 - OPRAVA DLAŽBY, SPLAŠKY	0,00	23 744,43		23 744,43	15
2D	VIVID - VCP 5 - KABEL, SONDY	0,00	33 783,69		33 783,69	21
2E	VIVID - MNP 1 - DRENÁŽ	0,00	-31 136,00		-31 136,00	-19
2F	VIVID - VCP 6 - PODHRABY JZ STRANA	0,00	15 934,12		15 934,12	10
2G	VIVID - VCP 7 - DODATEČNÁ DRENÁŽ	0,00	27 741,52		27 741,52	17
Celkem za stavbu					159 915,65	100

Popis stavby: 5 - PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ

Popis objektu: 06 - VÍCE/MÉNĚ PRÁCE

Popis rozpočtu: 2 - VIVID - VCP 1 - PŘEKOP

Popis rozpočtu: 2A - VIVID - VCP 2 - ŠACHTA

Popis rozpočtu: 2B - VIVID - VCP 3 - BOURÁNÍ ŽUMPY

Popis rozpočtu: 2C - VIVID - VCP 4 - OPRAVA DLAŽBY, SPLAŠKY

Popis rozpočtu: 2D - VIVID - VCP 5 - KABEL, SONDY

Popis rozpočtu: 2E - VIVID - MNP 1 - DRENÁŽ+PŘEMÍSTENÍ KMENŮ,VĚTVÍ

Popis rozpočtu: 2F - VIVID - VCP 6 - PODHRABY JZ STRANA

Popis rozpočtu: 2G - VIVID - VCP 7 - DODATEČNÁ DRENÁŽ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 165,07	29,5
1	Zemní práce - překop	HSV			21 088,11	13,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 831,49	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 436,85	7,2
5	Komunikace	HSV			4 409,04	2,8
8	Trubní vedení	HSV			20 627,75	12,9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			954,56	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 705,24	2,9
97	Prorážení otvorů	HSV			658,40	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 682,01	1,1
997	Přesun sutě	HSV			31 800,42	19,9
SO 02	Hřiště na kopanou	HSV			3 159,46	2,0
SO 03	Drenáže	HSV			-685,95	-0,4
SO 04	Veřejné osvětlení	HSV			5 407,70	3,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 675,50	3,5
Cena celkem					159 915,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2	VIVID - VCP 1 - PŘEKOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce - překop				21 088,11
1	130001101R00	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,88000	726,30	2 091,74
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,88000	193,00	555,84
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,88000	336,00	967,68
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,88000	315,00	907,20
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,88000	20,00	57,60
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,60800	56,00	258,05
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,88000	506,70	1 459,30
8	230180029R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10	m	6,00000	121,95	731,70
9	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	2,92209	391,50	1 144,00
10	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	2,88000	630,00	1 814,40
11	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	4,40000	2 299,50	10 117,80
12	28614060R	Chráníčka plynová PEHD d 110 x 10,0 x 6000 mm	m	6,00000	163,80	982,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 957,73
13	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	0,77000	2 542,50	1 957,73

Celkem

23 045,84

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: V původním výkazu výměr pán projektant opomněl zahrnout do rozpočtu položky nutné pro přechod kabelů přes ulici Vocelkova.

Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2A	VIVID - VCP 2 - ŠACHTA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				12 342,17
1	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	558,00	558,00
2	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	297,00	297,00
3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00468	148,00	0,69
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
4	894431321RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	11 486,48	11 486,48

Celkem					12 342,17	
---------------	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: Šachta byla zbudována z důvodu zpřístupnění areálové splaškové kanalizace.



Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2B	VIVID - VCP 3 - BOURÁNÍ ŽUMPY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 314,59
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s kladivem	m3	5,71600	3 708,34	21 196,87
		Stěna 1 : 0,50*1,90*2,00		1,90000		
		Stěna 2 : 0,35*1,00*2,00		0,70000		
		Stěna 3 : 0,50*1,10*2,00		1,10000		
		Stěna 4 : 0,80*1,40*1,80		2,02000		
2	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., bagrem s kladivem	m3	0,91200	2 066,14	1 884,32
		Stěna 1 : 0,30*1,60*1,90		0,91000		
3	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,62800	186,09	1 233,40
		Kubatura pol. 1 : 5,716		5,72000		
		Kubatura pol. 2 : 0,912		0,91000		
Díl: 997		Přesun sutě				27 314,23
4	997013211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	15,81600	966,00	15 278,26
5	997013501R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, se složením	t	15,81600	269,00	4 254,50
6	997013801R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce, (skládkovné)	t	15,81600	142,00	2 245,87
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	221,42400	25,00	5 535,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 831,06
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,81600	179,00	2 831,06

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Celkem	54 459,88
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: V trase uložení hlavních drenáží se nacházely železobetonové konstrukce, které se musely odstranit.



Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2C	VIVID - VCP 4 - OPRAVA DLAŽBY, SPLAŠKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 190,02
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,60000	1 316,44	789,86
2	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,02000	56,00	57,12
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny tř.1-4	m3	0,60000	336,00	201,60
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,60000	315,00	189,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,60000	20,00	12,00
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,60000	193,00	115,80
7	113106030RAC	Odstranění zám.dlažby 8 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2, bez nakládání a odvozu na skládku	m2	8,00000	738,10	5 904,80
8	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	8,00000	489,98	3 919,84
Díl: 5		Komunikace				4 409,04
9	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	8,00000	277,13	2 217,04
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,00000	274,00	2 192,00
Díl: 8		Trubní vedení				1 622,73
11	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	1,00000	37,66	37,66
12	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	97,28	194,56
13	286111125R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 1000 mm	kus	1,00000	760,41	760,41
14	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	2,00000	315,05	630,10
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 377,60
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	8,00000	297,20	2 377,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 159,00
16	451541111	Lože a obsyp pod potrubí otevřený výkop ze štěrku drtě 8-16 mm	m3	0,50000	1 169,00	584,50
17	451573111	Lože a obsyp pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	0,50000	1 149,00	574,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 327,64
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,80000	2 909,55	2 327,64
Díl: 97		Prorážení otvorů				658,40
19	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00000	34,55	276,40
20	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	8,00000	47,75	382,00
Celkem						23 744,43

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: V prostoru napojení hlavníku na revizní šachtu se nachází zpevněná plocha pro popelnice, která se musela rozebrat a znovu obnovit. Před zahájením realizace prací nebyla vytyčena a předána splašková kanalizace, z toho důvodu došlo k poškození splaškové kanalizace při výkopových pracích.


Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2D	VIVID - VCP 5 - KABEL,SONDY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 424,48
1	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,40000	244,00	585,60
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,40000	336,00	806,40
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,40000	315,00	756,00
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,40000	20,00	48,00
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,08000	56,00	228,48
Díl: SO 02		Hřiště na kopanou				3 159,46
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,40000	1 316,44	3 159,46
Díl: SO 03		Drenáže				22 792,05
7	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	17,22000	1 323,58	22 792,05
Díl: SO 04		Veřejné osvětlení				5 407,70
8	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,08750	7 630,88	667,70
9	741A043	Zemnič FeZn 10mm	kg	10,80000	70,00	756,00
10	741A047	Ohebná chránička DWR 75, korugovaná, s protahovacím lankem	m	6,00000	40,00	240,00
11	741A049	Kabel CYKY 4 x 10	m	6,00000	128,00	768,00
12	741B010	Hloubení kabelové rýhy zemina tř. 4	m	6,00000	193,00	1 158,00
13	741B011	Zatažení lana do kanálu	m	6,00000	43,00	258,00
14	741B012	Zřízení kabelového lože z kopaného pisku, bez zakrytí	m	6,00000	104,00	624,00
15	741B013	Fólie výstražná z PVC do š. 34 cm	m	6,00000	24,00	144,00
16	741B014	Zához kabelové rýhy	m	6,00000	92,00	552,00
17	741B015	Montáž trubek plastových ohebných do 90 mm, uložených do rýhy	m	6,00000	40,00	240,00
Celkem						33 783,69

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: Na základě požadavku z kontrolního dne bylo potřeba vykopat sondy pro další rozhodnutí o umístění sloupů vysokého oplocení. Nová cena potrubí hlavníku drenáže dle skutečné dimenze. Trasa elektrokabelu VO se prodloužila z důvodu podzemních betonových konstrukcí v původní trase.



Položkový rozpočet

S:	5	PETRVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2E	VIVID - MNP 1 - DRENÁŽ, PŘEMÍSTĚNÍ VĚTVÍ+KMENŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 658,00
1	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	-3,00000	254,00	-762,00
2	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-5,00000	295,00	-1 475,00
3	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-1,00000	366,00	-366,00
4	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	-3,00000	834,00	-2 502,00
5	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-5,00000	417,00	-2 085,00
6	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-1,00000	468,00	-468,00
Díl: SO 03		Drenáže				-23 478,00
7	286112670	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	m	-86,00000	273,00	-23 478,00
Celkem						-31 136,00

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: Odpočet původní ceny potrubí hlavníku drenáže z důvodu zmenšení dimenze dle dispozic projektanta.
Odpočet přemístění větví stromů a kmenů - tyto práce prováděl Investor.

Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2F	VIVID - VCP 6 - PODHRABY JZ STRANA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 729,73
1	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	1,14400	7 630,88	8 729,73
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 831,49
2	348121221R00	Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délka do 3 m	kus	2,00000	372,75	745,50
3	592331300	Deska podhrabová 250 x 30 x 5 cm	kus	2,04000	532,35	1 085,99
Díl: 997		Přesun sutě				4 486,19
4	997013211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	2,63120	944,00	2 483,85
5	997013501R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, se složením	t	2,63120	269,00	707,79
6	997013509R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,83680	25,00	920,92
7	997013801R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce, (skládkovné)	t	2,63120	142,00	373,63
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				886,71
8	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,63120	337,00	886,71
Celkem						15 934,12

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: Při bourání podhrabových desek bylo zjištěno, že tyto desky jsou zalité v betonovém loži. Podhrabové desky navíc byly vyvolány nutností kompenzovat sklon svahu u budovy školky ve dvou polích zdvojeně.

Položkový rozpočet

S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	2G	VIVID - VCP 7 - DODATEČNÁ DRENÁŽ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 164,25
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	8,79200	290,00	2 549,68
		Délka x šířka x průměrná hloubka : 31,4*0,4*0,7		8,79000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,79200	193,00	1 696,86
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,79200	336,00	2 954,11
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,79200	20,00	175,84
5	171201211R00	Poplatek za uložení sypaniny (skládkovné)	t	14,06720	56,00	787,76
		8,792*1,6		14,07000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 277,85
6	451541111R00	Lože a obsyp pod potrubí ze štěrkodrtě 8/16 mm	m3	8,79200	1 169,00	10 277,85
Díl: 8		Trubní vedení				6 662,85
7	871128114R00	Kladení drenážního potrubí z flexi PVC do 80 mm	m	31,40000	25,00	785,00
8	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	31,71400	25,00	792,85
		31,4*1,01		31,71000		
9	87132.R00	Napojení pera DN 80 mm na šachtu Š4, vč. materiálu	kus	1,00000	5 085,00	5 085,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				954,56
10	919726123R00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci, netkaná, do 500 g/m2	m2	12,56000	76,00	954,56
		31,4*0,4		12,56000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 682,01
11	998222012R00	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	15,01794	112,00	1 682,01
		Tonáž z oddílu 4 : 14,97629		14,98000		
		Tonáž z oddílu 8 : 0,00698		0,01000		
		Tonáž z oddílu 9 : 0,03467		0,03000		
Celkem						27 741,52

Poznámky uchazeče k zadání

Popis: Dodatečné drenážní pero v ose hlavníku dle požadavku z KD.

