




PŮDORYS




AXONOMETRIE



LEGENDA MATERIÁLŮ:




Základní deska skateparku, monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm betonu třídy C25/30, výztuž R10 a'200mm v obou směrech, nebo 1x kari síť 8x150x150 – osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.



Štěrkopískový podsyp tl. min. 200 mm, drcené kamenivo frakce 0–63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200mm na hodnotu Edef.2≤30MPa, Edef.2/Edef.1≤2,5  
Na tento zhutněný podsyp varovnat horní srovnávací vrstvu tl.100mm drobnějšího kamenivo frakce 0–32 se spojitou zrnitostí, hutněnou po vrstvách max. 200mm na hodnotu Edef.2≤30 MPa, Edef.2/Edef.1≤2,5



Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit




Původní terén – asfaltová plocha

POZNÁMKA:

Plekátka 04 - RADIUS je provedena jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200mm. Je provedena z betonu třídy C 25 / 30 a výztužena po obou površích vázanou výztuží R10 a 200 mm v obou směrech nebo 1x kariet 8x150x150 mm, krycí výztuže min. 35mm. Výztuž plekátů není propojena s výztuží základní ŽB desky parku. Betonování plekátů se provádí ještě před provedením hlavní plochy ŽB skořepiny. Betonové plekátů se od základní desky odlišují vložním páskem z nehořlého textilu, kolem celé plekátů. Dálavce se provádí po vybetonování 150mm ŽB skořepiny .

ŘEZ A - A'



VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ ± 0,000 =251,75 m n.m Bpv

VYPRACOVAL :	WRÓBEL DAVID	Autorizační razítko:	
AUT.PROJEKTANT :	WRÓBEL DAVID, ČKAIT 1103973		
INVESTOR :	MĚSTO PETŘVALD, NÁMĚSTÍ GEN. VICHNERA 2511, 735 41, PETŘVALD		
NÁZEV AKCE :	Rekonstrukce skateparku na ul.Okrajová, 735 41 Petřvald - 1. etapa		
ČÁST :	SO 01. Skatepark D.1.2. Stavebně - konstrukční část		DATUM : 12/2021
MÍSTO :	Parcela č.2403/5, k.u.Petřvald		MĚŘÍTKO : 1 : 50
04. RADIUS - TVAR A VÝZTUŽ		STUPEŇ DOK.: RDS	Č. VÝKRESU : D.1.2.b.6.
		FORMÁT : A3	