



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

- ODSTRANĚNÍ BALKÓNOVÉHO ZÁBRADLÍ
- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ PODLAHOVÉ SKLADBY
- ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO PLECHU
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU V. 100 mm

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZŘÍZENO PRACOVNÍ LEŠENÍ A OHRAZENÍ STAVENÍŠTĚ DLE SITUAČNÍHO VÝKRESU C.01

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROF.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>OVAPROX</div> <div>U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 07855150</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. KATEŘINA SLANINOVÁ	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	MĚSTO PETŘVALD				
OPRAVA BALKÓNŮ BD UL. ŠENOVSKÁ 1, PETŘVALD				FORMÁT	2xA4
				DATUM	10/2019
				STUPEŇ	DPS
				ZAK. ČÍSLO	X19-007
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS BALKÓN 1 A 2				1:25	D.1.1.02