







PŮDORYS

AXONOMETRIE




LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  Základní deska skateparku, monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm betonu třídy C25/30, výztuž R10 a'200mm v obou směrech, nebo 1x kari síť 8x150x150 – osazená při horním okraji s krytím min. 35 mm.
-  Štěrkopískový podsyp tl. min. 200 mm, drcené kamenivo frakce 0–63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200mm na hodnotu Edef.2≤30MPa, Edef.2/Edef.1≤2,5
Na tento zhutněný podsyp varovnat horní srovnávací vrstvu tl.100mm drobnějšího kamenivo frakce 0–32 se spojitou zrnitostí, hutněnou po vrstvách max. 200mm na hodnotu Edef.2≤30 MPa, Edef.2/Edef.1≤2,5
-  Zásypy a obsypy zeminou, hutnit dle potřeby, zpětně zatravnit
-  Původní terén – asfaltová plocha

POZNÁMKA: Překážka 02 - BANK CORNER je provedena jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200mm.
Je provedena z betonu třídy C 25 / 30 a výztužena po obou površích vázanou výztuží R10 a 200 mm v obou směrech nebo 1x kari síť 8x150x150 mm, krytí výška min. 35mm.
Výztuž překážky není propojena s výztuží základní ŽB desky parku.
Betónování překážky se provádí ještě před provedením hlavní plochy ŽB skořepiny.
Betónové překážky se od základní desky oddělují vložením pásu z nehořlavé izolace, kolem celé překážky.
Díla se provádí po vybetonování 150mm ŽB skořepiny .

ŘEZ A - A'



VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ ± 0,000 =251,75 m n.m Bpv

VYPRACOVAL :	WRÓBEL DAVID	Autorizační razítko:	
AUT.PROJEKTANT :	WRÓBEL DAVID, ČKAIT 1103973		
INVESTOR :	MĚSTO PETŘVALD, NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511, 735 41, PETŘVALD		
NÁZEV AKCE :	Rekonstrukce skateparku na ul.Okrajová, 735 41 Petřvald - 1. etapa		
ČÁST :	SO 01. Skatepark D.1.2. Stavebně - konstrukční část		
MÍSTO :	Parcela č.2403/5, k.u.Petřvald	DATUM :	12/2021
		MĚŘÍTKO :	1 : 50
		Č. VÝKRESU :	
			D.1.2.b.4.
02. BANK CORNER - TVAR A VÝZTUŽ	STUPEŇ DOK.: RDS	FORMÁT :	A3