

PROJEKT:

NAVÝŠENÍ KAPACITY
MŠ ŠENOVSKÁ
PETŘVALD

D.1.4.2 – ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

PROFESE:

SILNOPROUD

SPECIFIKACE MATERIÁLU

INVESTOR:

MĚSTO PETŘVALD

Nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41, Petřvald

UMÍSTĚNÍ:

Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné, č.p.365, parc. č. 5624

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ing. JAN HAVLÍČEK

Na Františkově 2020/12, Ostrava – Slezská Ostrava

PROJEKTANT PROFESE

SEIFERT MAREK

Dr.Martínka 35 , 700 30 Ostrava – Hrabůvka

DATUM:

09 / 2024

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

5249

POŘADOVÉ ČÍSLO:

D.1.4.2-02

REKAPITULACE

| | |
|---|--------------------|
| CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0,00 |
| CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0,00 |
| CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0,00 |
| CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0,00 |
| Revize, koordinace s profesemi + 6% | 0,00 |
| <u>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</u> | <u>0,00</u> |

Vypracoval : Seifert Marek

NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ ŠENOVSKÁ, PETŘVALD

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

SVÍTIDLA PŘED MONTÁŽÍ NUTNO VYVZORKOVAT

| pořadové číslo | měrná jednotka | název | vyměra | cena montáž | celkem montáž | cena materiál | celkem materiál |
|-------------------|-------------------|--|--------|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | ks | Střídavý přepínač | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | ks | Krabice přístrojová KP | 2 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | ks | Krabice rozvodná KR | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 20 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 55 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | m | Kabel CYKY 5Jx1,5 | 15 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 30 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | m | Zřízení kabelových tras (frézování, sekání, zapravení, hrubý úklid) | 9 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | ks | Sekání kapes a průrazů | 3 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | ks | Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu | 85 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | ks | Svítilno LED vč.příslušenství, 2000-840 HF 16,3W,1950lm, IP65 | 4 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | ks | Demontáž a opětovná montáž stávajících svítidel m.č.1.17 | 13 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | kpl | Demontáž stávající elektroinstalace + 10% (je uvažováno v řešeném prostoru s veškerou demontáží svítidel, jističe v rozvodnici, kabeláží, vypínače, krabic rozvodných a přístrojových) | 1 | | 0,00 | | |
| | | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | | | 0,00 | | |
| | | Kompletační činnost + 4,5% | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | | | | | 0,00 |
| | | Přesun + 3% | | | | | 0,00 |
| | | Prořez + 2% | | | | | 0,00 |
| | | Podr.materiál + 3% | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 1 | ks | Jistič s proudovým chráničem 10kA, 1+N, B10/003, A, 30mA | 1 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | | | 0,00 | | |
| | | Kompletační činnost + 4,5% | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | | | | | 0,00 |
| | | Přesun + 3% | | | | | 0,00 |
| | | Prořez + 2% | | | | | 0,00 |
| | | Podr.materiál + 3% | | | | | 0,00 |