

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

PETŘVALD OPRAVA CHODNÍKŮ ÚSEK Č. 2 a 4

Číslo smlouvy Objednatele: 30/2025/OVaŽP

Číslo smlouvy Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Město Petřvald

se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
zastoupeno: Ing. Jiří Lukša, starosta města
luxsa@petrvald-mesto.cz, tel. 596 542 900, 776 348 504
IČO: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-17216779329 / 0800
ID DS: waqbb2k
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
dvoracek@petrvald-mesto.cz, tel. 596 542 901, 606 068 262

(dále jen „objednatel“)

2. AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zastoupena: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B č. vložky 777
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
roman.hrabec@awt-rekultivace.cz, tel. 596 580 143, 602 576 475

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že projekt bude spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 40. výzva IROP, registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0002751. (dále též „dotace“).

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**PETŘVALD OPRAVA CHODNÍKŮ ÚSEK Č. 2 a 4**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované březem 2021 společností PROINK s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 259 00 056, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - pravomocným stavebním povolením ze dne 05.05.2017, spis. zn.: MUOR 17918/2017
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - stavební práce budou rozděleny na dvě etapy realizace:
První etapa úsek č. 4 – realizace v roce 2025
Druhá etapa úsek č. 2 – realizace v roce 2026(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, bude-li k provedení díla potřebné. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu (bude-li k provedení díla potřebné) budou objednateli dodány také v elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné,

- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li k provedení díla potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
- g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné,
- h) kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) stavební činnost nesmí významně poškodit environmentální cíl vzhledem k ne hospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný, vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.
- j) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.
 1. předcházení vzniku
 2. příprava na opětovné použití
 3. recyklace
 4. jiné využití např. zásypy, energetické využití
 5. odstranění

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební a demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejit jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb., o odpadech.

Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4.

Při realizaci díla je nutné postupovat v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Na základě technické zprávy bude před zahájením stavby provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zařazení (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., katalog odpadů) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem), viz níže. Identifikaci zpracuje dodavatel a bude potvrzena příslušným technickým dozorem stavebníka. Plán bude součástí stavebního deníku.

Např.

<i>Zjednodušený plán nakládání s odpadem Katalogové číslo</i>	<i>Název a druh odpadu</i>	<i>Odhadovaná hmotnost</i>	<i>Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie)</i>

--	--	--	--

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty. Závěrečná zpráva bude zpracována zhotovitelem a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti,

- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
 - l) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
 - r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
- a) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

1. Realizace předmětu plnění bude rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy bude proveden úsek č. 4. V rámci druhé etapy bude proveden úsek č. 2.

2. Zhotovitel se zavazuje provést první etapu do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje provést druhou etapu do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
4. Místem plnění je město Petřvald viz PD.
5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušáním prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	19 598 779,73 Kč
DPH 21 %	4 115 743,74 Kč
Cena včetně DPH	23 714 523,47 Kč

Z toho cena za první etapu – úsek č. 4:

Cena bez DPH	9 450 476,20 Kč
DPH 21 %	1 984 600,00 Kč
Cena včetně DPH	11 435 076,20 Kč

Z toho cena za druhou etapu – úsek č. 2:

Cena bez DPH	10 148 303,53 Kč
DPH 21 %	2 131 143,74 Kč
Cena včetně DPH	12 279 447,27 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmu za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
 - pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
 - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,

ZMĚNY DPH

- d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – **PETŘVALD OPRAVA CHODNÍKŮ ÚSEK Č. 2 a 4**, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: **CZ.06.06.01/00/22_040/0002751**
 - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) fakturovanou částku bez DPH a sazbu DPH (režim přenesené daňové povinnosti) na faktuře vystavené v režimu PDP je uvedena pouze částka základu daně, sazba DPH a formulace „daň odvede zákazník“. Výši daně je povinen přiznat a doplnit do evidence pro účely daně z přidané hodnoty plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou vystavenou a úplnou fakturu za podmínky, že zhotovitel předá objednateli neodvolatelnou bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 5 % ze sjednané ceny platnou nejméně do konce záruční doby díla (tj. 60 měsíců od převzetí díla od zhotovitele) + 30 dní. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady reklamované ve sjednané záruční době.
6. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listin nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má

právo odmítnout jeho převzetí.

7. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti do 15 dnů po vypršení záruční doby v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady reklamované ve sjednané záruční době. V případě, že se na díle vyskytnou vady reklamované ve sjednané záruční době, do 15 dnů po odstranění poslední z nich, nebo po uplynutí doby její platnosti.
8. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 5 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele 19-1721679329/0800 (Česká spořitelna, a.s.), variabilní symbol – IČO zhotovitele. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady reklamované ve sjednané záruční době. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající části vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem na základě písemných žádostí zhotovitele do 15 dnů po vypršení záruční doby v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady reklamované ve sjednané záruční době. V případě, že se na díle vyskytnou vady reklamované ve sjednané záruční době, vrátí objednatel zhotoviteli díl jistiny či jeho zbývající část do 15 dnů po odstranění poslední z nich. Jistina není úročena.
9. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
10. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
11. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu potvrzující převzetí, doručením e-mailem na adresu podatelna@petrvald-mesto.cz, doručením prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně na adresu sídla smluvní strany.
12. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelům vrácené vadné faktury.
13. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.
15. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
- b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
- c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **první etapy** nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **druhé etapy** nejpozději do 20 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění druhé etapy zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele: podatelna@petrvald-mesto.cz a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem

na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li akce vyžadovat.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle stavebního zákona.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.

Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 4. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.
 6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělkami odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
 7. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez výhrad.
 8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

XII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada

v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

- a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
- (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- a) e-mail: obchod@awt-rekultivace.cz , nebo
 - b) adresu: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, nebo
 - c) do datové schránky: pk86uwp
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 15 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

XIV. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy Smluvní strany do této Smlouvy připojí své platné uznávané elektronické podpisy.
3. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. Obecných pravidel. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele.
9. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 11.06.2025 na 65. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 65/1077
10. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: DNSH
Příloha č. 3: PODDOVATELSKÉ SCHÉMA

Objednatel

Zhotovitel

V Petřvaldě

V Petřvaldu

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

Příloha č. 2 – DNSH

V případě plnění podmínek udržitelného rozvoje odkazuje Obecné nařízení na zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v článku 9 Obecného nařízení – zásada "významně nepoškozovat"

Aplikace podmínky zajištění, aby minimálně 70 % stavebních a demoličních materiálů či odpadu neklasifikovaných jako nebezpečné, vzniklých na staveništi připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Vybouraný (odfrézovaný) materiál z hrany asfaltových komunikací bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu

Ostatní odpad bude předán k opětovnému použití nebo recyklaci.

Návrh řešení, jak bude naloženo se stavebním a demoličním odpadem, které a jaké množství bude použito k recyklaci, popř. jiné materiálové využití (zásyp apod.):

V rámci stavby bude nakládáno s odpady tak, aby bylo možné v co největší míře materiál využít ke zpětnému využití. Především se jedná o odpady z prostého betonu, které budou recyklovány s možností využití na další stavbu, neboť projektová dokumentace neobsahuje položky sanaci podloží a konstrukční vrstvy jsou projektem určeny jako štěrkodrtě. Zemina, která se na stavbě vyskytuje, bude v co největší míře využita a přebytky budou odvezeny na recyklační dvůr k dalšímu využití. Na stavbě se bude vyskytovat rovněž asfalt bez dehtu. Tento materiál se odveze na recyklační dvůr k dalšímu využití. Stavba s tímto recyklovaným materiálem neuvažuje.

Příloha č. 3 – PODDOVATELSKÉ SCHÉMA

IDENTIFIKACE PODZHOTOVITELE č. 1	
název fyzické nebo právnické osoby:	
sídlo:	
IČO/DIČ:	
kontaktní osoba:	
popis části plnění předmětu veřejné zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli:	
% podíl na plnění předmětu veřejné zakázky	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PROINK2

Stavba: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

KSO:

Místo: Petřvald

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

IČ:

25900056

DIČ:

CZ25900056

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

10 148 303,53

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 148 303,53	2 131 143,74
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 279 447,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK2

Stavba: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Místo: Petřvald

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 148 303,53	12 279 447,27	
PROINK2	Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje	9 189 699,53	11 119 536,43	STA
SO 02	Výměna kabelů VO - úsek 2	795 104,00	962 075,84	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	163 500,00	197 835,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

KSO:

Místo: Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

25900056

DIČ:

CZ25900056

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 189 699,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 189 699,53	21,00%	1 929 836,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 119 536,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Místo: Petřvald

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 189 699,53

11 - Přípravné a přidružené práce	1 897 032,95
13 - Hloubené vykopávky	88 008,00
18 - Povrchové úpravy terénu	261 676,80
5 - Komunikace	3 789 975,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	439 990,00
91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách	2 382 225,00
99 - Přesun hmot	330 791,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Místo: Petřvald

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 189 699,53

D 11		Přípravné a přidružené práce					1 897 032,95	
1	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 891,000	124,50	235 429,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112						
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1 436,000	40,00	57 440,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121						
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	66,000	75,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161						
P		Poznámka k položce: ☐ ponecháno pro znovupoužití						
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 582,000	45,00	116 190,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242						
5	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2 038,000	220,00	448 360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107232						
6	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 520,000	60,00	91 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223						
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	773,000	120,00	92 760,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112						
P		Poznámka k položce: ☐ znovupoužití 75% obrub						
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 118,000	70,00	78 260,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111						
P		Poznámka k položce: ☐ znovupoužití 75% obrub						
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1 638,000	45,00	73 710,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	3 782,000	60,00	226 920,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111					
P			Poznámka k položce:☐ ponecháno pro znovupoužití					
11	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	195,000	80,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212					
12	K	966007122	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem čáry šířky do 250 mm	m	1 891,000	40,00	75 640,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966007122					
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 361,769	25,00	84 044,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			odvoz 25% kamenných obrubníků, přebytek žulových kostek ponechán pro potřebu Městského úřadu 3919,95-224,170*0,2-229,19*0,25-21,12-434,93					
					3 361,769			
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30 255,921	4,00	121 023,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
VV			3361,769*9					
					30 255,921			
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	568,040	170,00	96 566,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875					
16	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 020,029	60,00	61 201,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873					
86	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1 773,700	10,00	17 737,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
D 13 Hloubené vykopávky							88 008,00	
17	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	231,000	38,00	8 778,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113					
18	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	26,400	2 600,00	68 640,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911121					
P			Poznámka k položce:☐ OV6 - OV42					
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,400	280,00	7 392,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,400	25,00	660,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
87	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,300	60,00	2 538,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					

D 18 Povrchové úpravy terénu

261 676,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,100	100,00	2 310,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
P			Poznámka k položce:☐					
VV			přebytek ornice (1540-1386)*0,15					
					23,100			
88	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,100	280,00	6 468,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	23,100	28,00	646,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
25	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 386,000	86,00	119 196,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
P			Poznámka k položce:☐					
			Použití původní ornice					
26	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 386,000	96,00	133 056,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451131					
P			Poznámka k položce:☐					
			vč. dodávky osiva a hnojení					
D								
5								
			Komunikace					
			3 789 975,00					
27	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 081,000	256,00	788 736,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
P			Poznámka k položce:☐					
			chodník, var.pásky, předláždění, kontrast zastávek					
28	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	305,000	320,00	97 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111					
P			Poznámka k položce:☐					
			vjezdy, var.pásky					
29	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	3 386,000	310,00	1 049 660,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211213					
P			Poznámka k položce:☐					
			chodník, vjezdy, var.pásky, předláždění, kontrast zastávek					
30	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3 313,000	233,00	771 929,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	94,000	416,00	39 104,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	13,000	279,00	3 627,00	CS ÚRS 2023 01
33	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	555,000	695,00	385 725,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111					
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	555,000	629,00	349 095,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
35	K	573111115	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	555,000	95,00	52 725,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111115					
36	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	555,000	45,00	24 975,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111					
83	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	1 891,000	89,00	168 299,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221					
38	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	18,000	3 250,00	58 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000					
D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					439 990,00	
40	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	44,000	200,00	8 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
41	M	28611362	koleno kanalizace PVC KG 160x67°	kus	22,000	145,00	3 190,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	22,000	145,00	3 190,00	CS ÚRS 2023 01
43	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	22,000	1 100,00	24 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
44	M	dodávka-79	Kalový koš velký	kus	22,000	590,00	12 980,00	
45	M	dodávka-80	Plastová mříž D400 vč.rámu	kus	22,000	6 500,00	143 000,00	
46	K	452112132	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 200 mm	kus	22,000	300,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112132					
47	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	22,000	340,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351					
49	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	22,000	410,00	9 020,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941362					
51	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	895941361	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361					
53	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	22,000	285,00	6 270,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941366					
55	M	59224463	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	22,000	880,00	19 360,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941343					
57	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	22,000	650,00	14 300,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	18,000	3 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899620121					
59	K	899 33-1111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	17,000	1 800,00	30 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899 33-1111					
60	K	mtž.1	Napojení na stávající přípojky	kus	22,000	2 500,00	55 000,00	
P			Poznámka k položce: □ Včetně potrubí, spojek					
61	K	dodmtž	Oprava stávajících vpustí	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 91			Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách	2 382 225,00				
62	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 118,000	240,00	268 320,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213					
P			Poznámka k položce: □ budou použity stávající kamenné obrubníky 120/250 - 25% nové					
VV			130,0+53,0+235,0+293,0+133,0+274,0					
63	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	280,000	888,00	248 640,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	773,000	295,00	228 035,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113					
P			Poznámka k položce: □ budou použity stávající kamenné obrubníky 200/250 - 25% nové					
65	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	170,000	1 072,00	182 240,00	CS ÚRS 2023 01
85	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	29,000	2 890,00	83 810,00	CS ÚRS 2023 01
66	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	1 418,000	35,00	49 630,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443					
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 638,000	190,00	311 220,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
VV			131,0+50,0+230,0+185,0+105,0+384,0+286,0+180,0+87,0					
68	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 654,000	80,00	132 320,00	CS ÚRS 2023 01
69	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	3 720,000	145,00	539 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916111123					
P			Poznámka k položce: □ budou použity stávající kostky - 10% nové					
70	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	40,000	600,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	378,000	70,00	26 460,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122					
72	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	1 891,000	80,00	151 280,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221111					
84	K	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	104,000	100,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211115					
73	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	195,000	180,00	35 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112111					
74	M	dodávka.15	Žlab z bet.tvárníc500/130/500	kus	388,000	60,00	23 280,00	
75	M	dodávka.16	Žlab žlabovitý 497/160/1000	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
76	M	dodávka.17	Mřížkový rošt B125	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
77	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121					
80	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	40,000	1 150,00	46 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915223121					
D 99			Přesun hmot					330 791,78
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 945,834	170,00	330 791,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Objekt:

SO 02 - Výměna kabelů VO - úsek 2

KSO:

Místo: Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

25900056

DIČ:

CZ25900056

Cena bez DPH

795 104,00

DPH základní

Základ daně

795 104,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

166 971,84

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

962 075,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Objekt:

SO 02 - Výměna kabelů VO - úsek 2

Místo:

Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

795 104,00

N00 - Nepojmenované práce

795 104,00

N01 - Nepojmenovaný díl

795 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Objekt: SO 02 - Výměna kabelů VO - úsek 2

Místo: Petřvald
Zadavatel: Město Petřvald
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Datum: 24. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 795 104,00

D N00 Nepojmenované práce 795 104,00

D N01 Nepojmenovaný díl 795 104,00

1	K	-	-	-	1,000	795 104,00	795 104,00	
---	---	---	---	---	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Petřvald

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ: 00297593

DIČ: CZ00297593

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

IČ: 25900056

DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH

163 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 500,00	21,00%	34 335,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

197 835,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

163 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 2 - Hlavní výdaje

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 500,00

1	K	1	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	2	Vytýčení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	3	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K	4	Geometrický plán	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	
5	K	5	Projekt přechodného dopravního značení včetně odsouhlasení	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
6	K	6	GZS (Global zařízení staveniště)	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	

P

Poznámka k položce:

Kanceláře, sklady, mobilní WC, oplocení, dočasné ochranné hrzení, BOZP, info tabule, čištění komunikací, provizorní přejezdy, přechody apod.

7	K	7	Dopravní opatření - realizace (dočasné DZ po dobu stavby)	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
---	---	---	---	----	-------	-----------	-----------	--

Rozpočet/výkaz výměr - sestavení nákladů stavby

Oprava chodníku včetně výměny kabelu VO

u silnice I/59, k.ú. Petřvald

SO 02 - Výměna kabelů VO - úsek 2 (pravá strana)

Objednatel:	Město Petřvald	IČO	DIČ
		00297593	CZ00297593
REKAPITULACE			
1.	demontáže		24 522,00
2.1	montáže	104 691,00	
2.2	montáže - materiál	200 401,00	
2.	montáže celkem		305 092,00
3.	zemní práce		425 050,00
4.	hodinová zúčtovací sazba, zaměření		40 440,00
STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH			795 104,00
DPH 21%		21%	166 971,90
CELKEM vč. DPH			962 075,90

Jiří Grendysa



Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován dle metodiky URS v cenové hladině 1Q 2023

CPV 45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení - stavební práce 100%

Poznámka:

- a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a sutí, uložení sutí na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

Výkaz výměr - pro nabídkový položkový rozpočet

I.A DEMONTÁŽE (cena dle rozpočtové metodiky = 50% ceny montáže) - zahrnutý i položky demontáže provizorního osvětlení

1	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	65,0	18,00	1 170,00
2	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji vč zapoj průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	42,0	10,00	420,00
3	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklop se zapoj bez letov žíly do 4x35 mm ²	kus	26,0	42,00	1 092,00
4	210204123	Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	14,0	240,00	3 360,00
5	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	14,0	240,00	3 360,00
6	210901071	Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 4x35 mm ² volně uložených	m	720,0	21,00	15 120,00
Celkem						24 522,00

II.A MONTÁŽE

1	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	65,0	27,00	1 755,00
2	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji vč zapoj průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	42,0	66,00	2 772,00
3	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklop se zapoj bez letov žíly do 4x35 mm ²	kus	26,0	126	3 276,00
4	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	14,0	18	252,00
5	210204123	Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	14,0	420,00	5 880,00
6	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	14,0	390,00	5 460,00
7	210220022	Montáž uzem vedení FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	720,0	66	47 520,00
8	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	26,0	78	2 028,00
9	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel	kus	26,0	18	468,00
10	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V do 4x16mm ² uložených volně	m	720,0	39,00	28 080,00
11	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras	m	720,0	10,00	7 200,00
Celkem						104 691,00

II.B MONTÁŽE - materiál

(včetně prořezu, nákladů na podružný materiál, dopravného, skladových a manipulačních nákladů)

1	smršťovací koncovka EN 4.1, 16 - 35 mm2	ks	26,0	96,00	2 496,00
2	elektrovýzbroj SR 721 Al/Cu min. IP 2X, 1 okruh, jištění odpínači válc.pojistky vel.10, zem.svor.	ks	14,0	630,00	8 820,00
3	válcová pojistka - velikost 10, chrakteristika gG/6A	ks	14,0	30,00	420,00
4	zemnič min. FeZn 10 mm (0,62 kg/m)	kg	447,0	40,00	17 880,00
5	spojovací svorka SS	ks	12,0	18,00	216,00
6	zkušební svorka SZ	ks	14,0	51,00	714,00
7	ohebná plastová ochranná trubka FXP 40 vč. spojek	m	65,0	42,00	2 730,00
8	ohedná chránička DVR 75, korugovaná s protahovacím lankem	m	720,0	26,00	18 720,00
9	pevná chránička DVK 110, korugovaná s protahovacím lankem	m	24,0	38,00	912,00
10	kabel CYKY-J 4 x 16 (0,860 kg/m)	m	720,0	192,00	138 240,00
11	prořez z délkových položek, ztratné		1,0%	160 602,00	1 607,00
12	podružný materiál		2,0%	191 148,00	3 823,00
13	dopravné 6,3%		2,0%	191 148,00	3 823,00
Celkem					200 401,00

III. ZEMNÍ PRÁCE

1	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	0,72	28 200,00	20 304,00
2	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením	m	4,00	186,00	744,00
3	460030143	Odstranění podkladu krytu komunikace z kameniva těžného tloušťky do 30 cm	m2	6,00	384,00	2 304,00
4	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tl do 15 cm	m2	6,00	816,00	4 896,00
5	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	6,00	252,00	1 512,00
6	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 5 cm	m	24,00	132,00	3 168,00
7	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	2,20	3 900,00	8 580,00
8	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	3,50	462,00	1 617,00
9	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	3,50	84,00	294,00
10	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	0,70	3 000,00	2 100,00
11	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	25,20	576,00	14 516,00
12	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	25,20	102,00	2 571,00
13	460200134	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 35 / 50 cm, v hornině tř 4	m	705,00	158,00	111 390,00
14	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	15,00	540,00	8 100,00
15	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	720,00	36,00	25 920,00
16	460421182	Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	705,00	114,00	80 370,00
17	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	720,00	15,00	10 800,00
18	460510075	Kabelové prostupy z trub plast do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	12,00	498,00	5 976,00
19	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	720,00	42,00	30 240,00
20	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	705,00	75,00	52 875,00
21	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	15,00	252,00	3 780,00
22	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	3,70	126,00	467,00
23	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,50	600,00	3 900,00
24	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	52,00	30,00	1 560,00
25	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	360,00	30,00	10 800,00
26	460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozov a chodn šterkodrt se zhutn tloušťky do 15 cm	m2	6,00	264,00	1 584,00
27	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozov a chodn z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	6,00	696,00	4 176,00
28	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	6,00	780,00	4 680,00
29	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	4,00	384,00	1 536,00
30	souhrnná	likvidace odpadu s uložením a poplatky za skládku	t	6,50	660,00	4 290,00

Celkem

425 050,00

IV. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA, ZAMĚŘENÍ

1	zajištění pracoviště, součinnost se správcem VO, vypínání, zkoušení, kontrolní prohlídka, předání	hod.	20,0	600,00	12 000,00
3	výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy	hod.	12,0	600,00	7 200,00
4	digitální fotodokumentace stavby pro správce, přejímku, kolaudaci, pasport VO	hod.	2,0	420,00	840,00
5	geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxt nebo dwg a tisk) ve trojím vzhotovení	hod.	20,0	1 020,00	20 400,00

Celkem

40 440,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PROINK4

Stavba: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

KSO:

Místo: Petřvald

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

IČ:

25900056

DIČ:

CZ25900056

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

9 450 476,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 450 476,20	1 984 600,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 435 076,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK4

Stavba: Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Místo: Petřvald

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

9 450 476,20

11 435 076,20

PROINK4 Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice
I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

7 859 595,20

9 510 110,19

STA

SO 02 Veřejné osvětlení

1 433 381,00

1 734 391,01

STA

VON Vedlejší a ostatní objekty

157 500,00

190 575,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

KSO:

Místo: Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

25900056

DIČ:

CZ25900056

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

7 859 595,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 859 595,20	21,00%	1 650 514,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 510 110,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Místo: Petřvald

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 859 595,20

11 - Přípravné a přidružené práce

1 427 454,25

18 - Povrchové úpravy terénu

200 876,00

5 - Komunikace

3 433 758,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

61 200,00

91 - Doplnkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách

2 442 681,25

99 - Přesun hmot

293 625,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Místo: Petřvald

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 859 595,20

D 11		Přípravné a přidružené práce					1 427 454,25	
1	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	1 693,000	124,50	210 778,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112						
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3 158,000	40,00	126 320,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121						
		VV	odstranění dlažby					
		VV	3158,00		3 158,000			
		VV	Součet		3 158,000			
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	197,000	75,00	14 775,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161						
		P	Poznámka k položce:☐ ponecháno pro znovupoužití					
		VV	odstranění žul.kostek					
		VV	197,00		197,000			
		VV	Součet		197,000			
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	505,000	45,00	22 725,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242						
		VV	opravný pruh					
		VV	505,00		505,000			
		VV	Součet		505,000			
5	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107132						
		VV	odstranění betonu					
		VV	2,00		2,000			
		VV	Součet		2,000			
6	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3 355,000	60,00	201 300,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223						
		VV	pod dlažbou, pod žul.kostkami					
		VV	3158,00+197,00		3 355,000			
		VV	Součet		3 355,000			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 693,000	120,00	203 160,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112						
		P	Poznámka k položce:☐ znovupoužití 75% obrub					
		VV	kamenný obrubník 200/250					
		VV	1693,00		1 693,000			
		VV	Součet		1 693,000			
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 453,000	45,00	65 385,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	3 386,000	60,00	203 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111						
	P	Poznámka k položce:☐ ponecháno pro znovupoužití						
	VV	dvojřádek			3 386,000			
	VV	1693,00*2			3 386,000			
	VV	Součet						
10	K	966007122	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm	m	1 693,000	40,00	67 720,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966007122						
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 820,188	25,00	70 504,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551						
	P	Poznámka k položce:☐ odvoz 25% kamenných obrubníků, přebytek žulových kostek ponechán pro potřeby Městského úřadu						
	VV	3395,36-490,970*0,25-63,04-389,390			2 820,188			
	VV	Součet			2 820,188			
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	25 381,692	4,00	101 526,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559						
	VV	2820,188*9			25 381,692			
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	111,100	170,00	18 887,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875						
49	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	864,660	10,00	8 646,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861						
14	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 844,428	60,00	110 665,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873						
D 18 Povrchové úpravy terénu							200 876,00	
15	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 123,000	38,00	42 674,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113						
50	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 122,000	45,00	50 490,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103						
	P	Poznámka k položce:☐ Použití původní ornice						
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 122,000	96,00	107 712,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131						
	P	Poznámka k položce:☐ vč.dodávky osiva a hnojení☐						
D 5 Komunikace							3 433 758,00	
18	K	564861111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 200 mm	m2	2 788,000	256,00	713 728,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111						
	VV	chodník, var.pásky, předláždění, kontrast zastávek			2 788,000			
	VV	2692,0+40,0+20,0+36,0			2 788,000			
	VV	Součet						
19	K	564871111	Podklad ze štěrkokdrť ŠD tl 250 mm	m2	259,000	320,00	82 880,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111						
	VV	vjezdy, var.pásky			259,000			
	VV	210,0+49,0						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			259,000			
20	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3 047,000	310,00	944 570,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211213						
VV		chodník, vjezdy, var.pásky, předláždění, kontrast zastávek			3 047,000			
VV		2692,0+210,0+40,0+49,0+20,0+36,0			3 047,000			
VV		Součet			3 047,000			
21	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	2 951,000	233,00	687 583,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	90,000	416,00	37 440,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	37,000	279,00	10 323,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	505,000	695,00	350 975,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111						
VV		opravný pruh			505,000			
VV		505,00			505,000			
VV		Součet			505,000			
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	505,000	629,00	317 645,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111						
26	K	573111115	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	505,000	95,00	47 975,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111115						
27	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	505,000	45,00	22 725,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211111						
28	K	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	1 693,000	98,00	165 914,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122111						
29	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	16,000	3 250,00	52 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000						
D 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					61 200,00	
31	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	34,000	1 800,00	61 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111						
VV		OV2 - OV66			34,000			
VV		34,0			34,000			
VV		Součet			34,000			
D 91		Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpev.plochách					2 442 681,25	
32	K	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 693,000	295,00	499 435,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241113						
P		Poznámka k položce: □ budou použity stávající kamenné obrubníky 120/250 - 25% nové						
VV		337,0+75,0+131,0+686,0+163,0+301,0			1 693,000			
VV		Součet			1 693,000			
33	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	375,000	1 072,00	402 000,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	52,000	2 890,00	150 280,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	979 024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	1 269,750	35,00	44 441,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979_024443						
VV		75%			1 269,750			
VV		1693,00*0,75			1 269,750			
VV		Součet			1 269,750			
35	K	916 231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 453,000	190,00	276 070,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916_231213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		336,0+72,0+130,0+487,0+154,0+274,0		1 453,000			
	VV		Součet		1 453,000			
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 468,000	80,00	117 440,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	916 11-1123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 386,000	145,00	490 970,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916_11-1123						
	P	Poznámka k položce: □ budou použity stávající kostky - 10% nové						
	VV		1693,00*2		3 386,000			
	VV		Součet		3 386,000			
38	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	340,000	600,00	204 000,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živinou směsí nebo MC	m2	536,000	70,00	37 520,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071122						
40	K	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	1 693,000	80,00	135 440,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221111						
	VV		se zvukovým efektem V4					
	VV		1693,00		1 693,000			
	VV		Součet		1 693,000			
47	K	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	148,000	100,00	14 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211115						
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	1 780,00	5 340,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112						
42	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121						
43	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	715,00	2 145,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	52,000	1 150,00	59 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915223121						
D 99			Přesun hmot				293 625,70	
45	K	998 22-3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 727,210	170,00	293 625,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998_22-3011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Projektant:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

IČ:

DIČ:

IČ:

25900056

DIČ:

CZ25900056

Cena bez DPH

1 433 381,00

DPH základní

Základ daně

1 433 381,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

301 010,01

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 734 391,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 433 381,00

N00 - Nepojmenované práce

1 433 381,00

N01 - Nepojmenovaný díl

1 433 381,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 433 381,00

D N00 Nepojmenované práce

1 433 381,00

D N01 Nepojmenovaný díl

1 433 381,00

1	K	-	-	-	1,000	1 433 381,00	1 433 381,00	
---	---	---	---	---	-------	--------------	--------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní objekty

KSO:

Místo: Petřvald

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ: 00297593

DIČ: CZ00297593

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

IČ: 25900056

DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH

157 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 500,00	21,00%	33 075,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 575,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní objekty

Místo:

Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

157 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vč. výměny kabelu VO u silnice I/59, k.ú.Petřvald ÚSEK 4 - Hlavní výdaje

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní objekty

Místo:

Petřvald

Datum:

24. 4. 2023

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Účastník:

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovatel:

PROINK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 500,00

1	K	1	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	2	Vytýčení stavby	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	3	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K	4	Geometrický plán	ks	1,000	42 000,00	42 000,00	
5	K	5	Projekt přechodného dopravního značení včetně odsouhlasení	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
6	K	6	GZS (Global zařízení staveniště)	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	

P

Poznámka k položce:

Kanceláře, sklady, mobilní WC, oplocení, dočasné ochranné hrzení, BOZP, info tabule, čištění komunikací, provizorní přejezdy, přechody apod.

7	K	7	Dopravní opatření - realizace (dočasné DZ po dobu stavby)	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
---	---	---	---	----	-------	-----------	-----------	--

Rozpočet/výkaz výměr - sestavení nákladů stavby

Oprava chodníku včetně výměny kabelu VO

u silnice I/59, k.ú. Petřvald

SO 02 - Výměna kabelů VO - úsek 4 (pravá strana)

Objednatel:	Město Petřvald	IČO	DIČ
		00297593	CZ00297593
REKAPITULACE			
1.	demontáže		51 582,00
2.1	montáže	204 172,00	
2.2	montáže - materiál	366 513,00	
2.	montáže celkem		570 685,00
3.	zemní práce		746 493,00
4.	hodinová zúčtovací sazba, zaměření		64 650,00
STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH			1 433 410,00
DPH 21%			21% 301 016,10
CELKEM vč. DPH			1 734 426,10

Jiří Grendysa



Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován dle metodiky URS v cenové hladině 1Q 2023

CPV 45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení - stavební práce 100%

Poznámka:

- veškeré položky na přípomoc, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice
- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

Výkaz výměr - pro nabídkový položkový rozpočet

I.A DEMONTÁŽE (cena dle rozpočtové metodiky = 50% ceny montáže) - zahrnutý i položky demontáže provizorního osvětlení

1	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	130,0	18,00	2 340,00
2	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji vč zapoj průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	114,0	10,00	1 140,00
3	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklop se zapoj bez letov žíly do 4x35 mm ²	kus	76,0	42,00	3 192,00
4	210204123	Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	38,0	240,00	9 120,00
5	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	38,0	240,00	9 120,00
6	210901071	Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 4x35 mm ² volně uložených	m	1 270,0	21,00	26 670,00
Celkem						51 582,00

II.A MONTÁŽE

1	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	130,0	27,00	3 510,00
2	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji vč zapoj průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	114,0	66,00	7 524,00
3	210100152	Ukončení kabelů smršťovací záklop se zapoj bez letov žíly do 4x35 mm ²	kus	76,0	126	9 576,00
4	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	38,0	18	684,00
5	210204123	Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	38,0	420,00	15 960,00
6	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	38,0	390,00	14 820,00
7	210220022	Montáž uzem vedení FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	1 270,0	66	83 820,00
8	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	60,0	78	4 680,00
9	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel	kus	76,0	18	1 368,00
10	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY 750 V do 4x16mm ² uložených volně	m	1 270,0	39,00	49 530,00
11	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras	m	1 270,0	10,00	12 700,00
Celkem						204 172,00

II.B MONTÁŽE - materiál

(včetně přejezu, nákladů na podružný materiál, dopravného, skladových a manipulačních nákladů)

1	smršťovací koncovka EN 4.1, 16 - 35 mm2	ks	76,0	96,00	7 296,00
2	elektrovýzbroj SR 721 Al/Cu min. IP 2X, 1 okruh, jištění odpínači vál.c.pojistky vel.10, zem.svor.	ks	38,0	630,00	23 940,00
3	válcová pojistka - velikost 10, chrakteristika gG/6A	ks	38,0	30,00	1 140,00
4	zemnič min. FeZn 10 mm (0,62 kg/m)	kg	788,0	40,00	31 520,00
5	spojovací svorka SS	ks	22,0	18,00	396,00
6	zkušební svorka SZ	ks	38,0	51,00	1 938,00
7	ohebná plastová ochranná trubka FXP 40 vč. spojek	m	130,0	42,00	5 460,00
8	ohedná chránička DVR 75, korugovaná s protahovacím lankem	m	1 270,0	26,00	33 020,00
9	pevná chránička DVK 110, korugovaná s protahovacím lankem	m	30,0	38,00	1 140,00
10	kabel CYKY-J 4 x 16 (0,860 kg/m)	m	1 270,0	192,00	243 840,00
11	prořez z délkových položek, ztratné		1,0%	283 460,00	2 835,00
12	podružný materiál		2,0%	349 690,00	6 994,00
13	dopravné 6,3%		2,0%	349 690,00	6 994,00
Celkem					366 513,00

III. ZEMNÍ PRÁCE

1	460010002	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél silnice	km	1,27	25 560,00	32 462,00
2	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením	m	6,00	186,00	1 116,00
3	460030143	Odstranění podkladu krytu komunikace z kameniva těžného tloušťky do 30 cm	m2	8,00	384,00	3 072,00
4	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tl do 15 cm	m2	8,00	816,00	6 528,00
5	460030171	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	8,00	252,00	2 016,00
6	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 5 cm	m	30,00	132,00	3 960,00
7	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	3,40	3 900,00	13 260,00
8	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	9,50	465,00	4 418,00
9	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	9,50	84,00	798,00
10	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,90	3 000,00	5 700,00
11	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	44,45	576,00	25 604,00
12	460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4	m3	44,45	102,00	4 534,00
13	460200134	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 35 / 50 cm, v hornině tř 4	m	1 255,00	158,00	198 290,00
14	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	15,00	540,00	8 100,00
15	460260001	Zatažení lana do kanálu nebo tvárnice trasy	m	1 270,00	36,00	45 720,00
16	460421182	Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	1 255,00	114,00	143 070,00
17	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 630,00	15,00	24 450,00
18	460510075	Kabelové prostupy z trub plast do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	15,00	498,00	7 470,00
19	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	1 255,00	42,00	52 710,00
20	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	1 255,00	75,00	94 125,00
21	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	70,00	252,00	17 640,00
22	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	5,90	126,00	744,00
23	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,40	600,00	6 240,00
24	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	82,60	30,00	2 478,00
25	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	630,00	30,00	18 900,00
26	460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozov a chodn šterkodrt se zhutn tloušťky do 15 cm	m2	8,00	264,00	2 112,00
27	460650081	Zřízení podkladní vrstvy vozov a chodn z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	8,00	696,00	5 568,00
28	460650133	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	8,00	780,00	6 240,00
29	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	6,00	384,00	2 304,00
30	souhrnná	likvidace odpadu s uložením a poplatky za skládku	t	10,40	660,00	6 864,00

Celkem

746 493,00

IV. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA, ZAMĚŘENÍ

1	zajištění pracoviště, součinnost se správcem VO, vypínání, zkoušení, kontrolní prohlídka, předání	hod.	30,0	600,00	18 000,00
3	výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy	hod.	35,0	360,00	12 600,00
4	digitální fotodokumentace stavby pro správce, přejímku, kolaudaci, pasport VO	hod.	4,0	420,00	1 680,00
5	geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxt nebo dwg a tisk) ve trojím vzhotovení	hod.	65,0	498,00	32 370,00

Celkem

64 650,00