

Dodatečná informace č. 4 (dále jen „DI č. 4“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 a § 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) k veřejné zakázce pod názvem:

„Regenerace veřejného prostranství I. etapa“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P26V00000035**“v tomto znění:

1. **Dotaz k zadávací dokumentaci:** Dle Výzvy k podání nabídky je v bodě 3.1. Předmět veřejné zakázky sděleno, že se jedná o vybudování komunikací, zpevněných ploch, včetně inženýrských sítí, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav, dále vybudování dřevěných teras sloužících jako hlediště, jeviště, dětského hřiště a zastřešení terasy při kulturním domě, altánu a doplnění drobného mobiliáře.

Sdělení: Zadavatel opravuje znění čl. 3.1. Předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace, který správně zní:

„Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby pod názvem **„Regenerace veřejného prostranství I. etapa“**.

Jedná se o vybudování komunikací, zpevněných ploch, včetně inženýrských sítí, veřejného osvětlení, sadových a terénních úprav.

Podrobné vymezení předmětu této veřejné zakázky včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je uvedeno v přílohách této ZD.“

2. **Dotaz k zadávací dokumentaci:** V rámci objektu SO 101 Komunikace, zpevněné plochy je v technické zprávě tohoto objektu navržena plocha zpomalovacího prahu, chodníků a ploch určených chodcům z velkoformátové dlažby o rozměrech 1000x300 tl. 120 mm, v rozpočtu se jedná o položku č. 30. Ve výrobních programech firem, které se zabývají výrobou a prodejem dlažby tento rozměr nefiguruje.

Sdělení: Zadavatel rozhodl o změně velkoformátové dlažby na dlažbu skladebnou betonovou o rozměrech 200x100mm tl 80 mm. Došlo k úpravě Přílohy č. 6: Nenaceněné soupisy prací s výkazem výměr, objekt SO 101 - 01 Komunikace, zpevněné plochy.

3. **Dotaz k zadávací dokumentaci:** Předmětem této veřejné zakázky je provedení opěrné stěny B. Ve výkazu výměr k opěrné stěně B jsme nenalezli položky k hydroizolaci části zdi, která bude pod terénem, ani jak bude řešeno odvodnění této zdi. Tímto zadavatele žádáme o vysvětlení/doplnění.

Sdělení: Zadavatel sděluje, že byly do Přílohy č. 6: Nenaceněné soupisy prací s výkazem výměr, objekt SO 701 Opěrná stěna "B" doplněny položky spojené s provedením drenážního potrubí. Hydroizolace se realizovat nebude.

4. **Dotaz:** Technická zpráva (SO701-D.2.701-00 TZ statická) uvádí, že opěrná stěna B bude založena na vrstvě podkladního betonu, budou provedeny, ošetřeny a zapraveny dilatační spáry, dodány a osazeny dilatační kluzné trny, kotveno lehké ocelové zábradlí. Ve výkazu výměr k opěrné stěně B jsme položky k provádění těchto prací nenalezli. Tímto zadavatele žádáme o vysvětlení/doplnění.

Sdělení: U opěrné stěny B budou dilatační kluzné trny, zapravení dilatačních spár a související speciální prvky řešeny v rámci dílenské dokumentace a dodávky zhotovitele; jejich ocenění bude

zahrnuto v nabídkové ceně příslušné konstrukce. Kotvení lehkého ocelového zábradlí bude navrženo v rámci realizační dokumentace zámečnických konstrukcí zhotovitele. Do Přílohy č. 6: Nenaceněné soupisy prací s výkazem výměr, SO701, byla doplněna položka na dílenskou dokumentaci a také položky na zapravení dilatačních spár tmelem a kluzné trny do dilatačních spár (množství v těchto dvou položkách je stanoveno odhadem s poznámkou, že bude upřesněno dle dílenské dokumentace).

5. **Dotaz:** Technická zpráva (SO701-D.1.701-01 TZ stav) uvádí, že schodišťové stupně (schodiště 14-16) budou na desce z podkladního betonu. Ve výkazu výměr jsme položky k provádění podkladního betonu nenalezli. Tímto zadavatele žádáme o vysvětlení/doplnění.

Sdělení: Zadavatel potvrzuje, že u schodiště 14–16 je dle technické zprávy předpokládána realizace desky z podkladního betonu. Tento prvek není součástí dílenské dokumentace zhotovitele, ale představuje základní stavební vrstvu, která je nově zahrnuta do Přílohy č. 6: Nenaceněné soupisy prací s výkazem výměr, SO701. "Podkladní deska pod ŽB stupně tl. 150 mm je součástí položky č. 14 objektu "SO701 Sadové úpravy, TÚ, terasy, závlaha" a rozpočtu "02 Schodiště 14-16".

Uvedená Příloha č. 6: Nenaceněné soupisy prací s výkazem výměr, je součástí této DI č. 4, a také je nahrazena v Zadávací dokumentaci.

Zadavatel dále oznamuje:

Termín pro podání nabídek se prodlužuje do 19.3.2026 do 9 hodin.

V Petřvaldě 11.3.2026

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí, v.r.