# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N12482026c
**Stavba: Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.IV

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.

Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Uherek
VALPET INVEST s.r.o.
14:32 11.04.2026

IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava

IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **890 000,00** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | **0,00** | **0,00** |
| snížená | 12,00% | **890 000,00** | **106 800,00** |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **996 800,00** |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N12482026c

**Stavba:** **Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald**

Místo: Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostra

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **890 000,00** | **996 800,00** | |
| **01** | **Bourací práce byt č.5** | 89 301,57 | 100 017,76 | **STA** |
| **02** | **Architektonicko stavební řešení byt č.5** | 514 781,36 | 576 555,12 | **STA** |
| **03** | **Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5** | 280 757,09 | 314 447,94 | **STA** |
| **031** | **Zdravotechnika byt č.5** | 63 315,08 | 70 912,89 | Soupis |
| **032** | **Vytápění a vzduchotechnika** | 54 697,26 | 61 260,93 | Soupis |
| **033** | **Elektroinstalace** | 162 744,75 | 182 274,12 | Soupis |
| **04** | **Ostatní náklady** | 5 159,98 | 5 779,18 | **STA** |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**01 - Bourací práce byt č.5**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.

IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava

IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **89 301,57** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 89 301,57 | 12,00% | 10 716,19 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **100 017,76** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**01 - Bourací práce byt č.5**

Místo:

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **89 301,57** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 80 878,48 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 47 946,64 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 32 928,48 |
| 998 - Přesun hmot | 3,36 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 8 423,09 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 213,60 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 245,03 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 799,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 459,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 100,90 |
| 775 - Podlahy skládané | 1 530,80 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 4 074,76 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**01 - Bourací práce byt č.5**

Místo: | Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald | Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **89 301,57** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 80 878,48 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 47 946,64 | |
| 1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 39,100 | 56,00 | 2 189,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 7,3+9,2+4,8+17,8 | | 39,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,100 | | | |
| 2 | K | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 39,100 | 4,00 | 156,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952902021 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 7,3+9,2+4,8+17,8 | | 39,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,100 | | | |
| 3 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm | m2 | 35,212 | 113,00 | 3 978,96 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031132 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 0,75*3,28 | | 2,460 | | | |
| | VV | | 0,6*3,28 | | 1,968 | | | |
| | VV | | 3,55*3,28 | | 11,644 | | | |
| | VV | | 4,04*3,28 | | 13,251 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97+0,8*1,97) | | -2,955 | | | |
| | VV | | (0,6*3,28)*3 | | 5,904 | | | |
| | VV | | vana | | | | | |
| | VV | | (0,75+1,7)*2*0,6 | | 2,940 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,212 | | | |
| 4 | K | 965042221 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0,420 | 4 152,00 | 1 743,84 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965042221 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 0,9*0,6*0,2 | | 0,108 | | | |
| | VV | | 0,9*0,6*0,2 | | 0,108 | | | |
| | VV | | 0,6*0,6*0,2 | | 0,072 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | 1,1*0,6*0,2 | | 0,132 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,420 | | | |
| 5 | K | 965045113 | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | m2 | 21,300 | 139,00 | 2 960,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965045113 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | 9,2 | | 9,200 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 4,8 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,300 | | | |
| 6 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 21,300 | 168,00 | 3 578,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | 9,2 | | 9,200 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 4,8 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,300 | | | |
| 7 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 42,600 | 77,00 | 3 280,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965046119 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3*2 | | 14,600 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | 9,2*2 | | 18,400 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 4,8*2 | | 9,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,600 | | | |
| 8 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 21,300 | 78,00 | 1 661,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081213 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | 9,2 | | 9,200 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 4,8 | | 4,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,300 | | | |
| 9 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6,107 | 373,00 | 2 277,91 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968072455 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 0,7*1,97 | | 1,379 | | | |
| | VV | | 0,8*1,97 | | 1,576 | | | |
| | VV | | 0,8*1,97 | | 1,576 | | | |
| | VV | | 0,8*1,97 | | 1,576 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,107 | | | |
| 10 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | m2 | 0,690 | 595,00 | 410,55 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968082015 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 0,6*1,15 | | 0,690 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,690 | | | |
| 11 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 7,875 | 258,00 | 2 031,75 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/968082017 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1,5*1,75 | | 2,625 | | | |
| | VV | | 1,5*1,75 | | 2,625 | | | |
| | VV | | 1,5*1,75 | | 2,625 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,875 | | | |
| 12 | K | 973031345 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/973031345 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | suterén kanalizace | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 13 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | m | 3,250 | 236,00 | 767,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031155 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | drážka pro vodovodní potrubí | | | | | |
| | VV | | 3,25 | | 3,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,250 | | | |
| 14 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | m | 2,500 | 265,00 | 662,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031164 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | drážka pro kanalizaci | | | | | |
| | VV | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,500 | | | |
| 15 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 0,450 | 3 536,00 | 1 591,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151123 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | pro digestoř | | | | | |
| | VV | | 0,45 | | 0,450 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,450 | | | |
| 16 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm | m | 0,450 | 4 496,00 | 2 023,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | odvětrání koupelny | | | | | |
| | VV | | 0,45 | | 0,450 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,450 | | | |
| 17 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,040 | 1 024,00 | 5 160,96 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977211121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | rozšíření ostění vstupních dveří | | | | | |
| | VV | | 1,97*2 | | 3,940 | | | |
| | VV | | 1,1*1 | | 1,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,040 | | | |
| 18 | K | 978013121 | Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 52,919 | 8,00 | 423,35 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978013121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj | | | | | |
| | VV | | (3,28+5,45)*2*3,25 | | 56,745 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75*2+0,8*1,97) | | -6,826 | | | |
| | VV | | Součet | | 52,919 | | | |
| 19 | K | 978013191 | Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 103,798 | 103,00 | 10 691,19 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978013191 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (4,04+1,8+1,34+0,6+1,2)*3,25 | | 29,185 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97) | | -4,531 | | | |
| | VV | | (0,1+0,6+0,6+0,6+0,1+0,6+0,9+0,6+0,1+0,6+0,9+0,6)*3,0 | | 18,900 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | (2,0+3,55+2,6+2,35+0,6+0,1)*3,25 | | 36,400 | | | |
| | VV | | (0,6+1,1+0,6)*3,0 | | 6,900 | | | |
| | VV | | (1,5*1,75*2)*0,3 | | 1,575 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75+0,8*1,97) | | -4,201 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,34+1,1+0,75+0,1+0,75+2,35+1,34+3,55)*1,75 | | 19,740 | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2)*0,3 | | 0,870 | | | |
| | VV | | -(0,6*1,15+0,7*0,5) | | -1,040 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 103,798 | | | |
| 20 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 15,870 | 119,00 | 1 888,53 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978059541 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,34+1,1+0,75+0,1+0,75+2,35+1,34+3,55)*1,5 | | 16,920 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,5) | | -1,050 | | | |
| | VV | | Součet | | 15,870 | | | |
| | D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot | | | | 32 928,48 | |
| 21 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 19,993 | 535,00 | 10 696,26 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013211 | | | | | |
| 22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 19,993 | 252,00 | 5 038,24 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501 | | | | | |
| 23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 379,867 | 8,00 | 3 038,94 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 | | | | | |
| | VV | | 19,993*19 | | 379,867 | | | |
| | VV | | Součet | | 379,867 | | | |
| 24 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 19,993 | 708,00 | 14 155,04 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013631 | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3,36 | |
| 25 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 0,002 | 1 680,00 | 3,36 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998018001 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 8 423,09 | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 213,60 | |
| 26 | K | 711131801 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů na sucho AIP nebo tkaniny z plochy vodorovné V | m2 | 17,800 | 12,00 | 213,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711131801 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-02 | | | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,800 | | | |
| | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 245,03 | |
| 27 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 | m | 3,250 | 75,00 | 243,75 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/723150801 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 3,25 | | 3,250 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,250 | | | |
| 28 | K | 998723121 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,001 | 1 280,00 | 1,28 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998723121 | | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 799,00 | |
| 29 | K | 725110814 | Demontáž klozetů kombi | soubor | 1,000 | 199,00 | 199,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725110814 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 30 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 155,00 | 155,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725210821 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 31 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 173,00 | 173,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725220842 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 32 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 93,00 | 186,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725820801 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 33 | K | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí | kus | 2,000 | 27,00 | 54,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725850800 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 34 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 2,000 | 16,00 | 32,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725860811 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 459,00 | |
| 35 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 5,100 | 90,00 | 459,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002851 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1,5*3 | | 4,500 | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 100,90 | |
| 36 | K | 766691811 | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm | m | 5,100 | 59,00 | 300,90 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691811 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 1,5*3 | | 4,500 | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| 37 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 4,000 | 33,00 | 132,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691914 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 38 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | 4,000 | 167,00 | 668,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766825811 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | 5.02 kuchyně | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| | D | 775 | Podlahy skládané | | | | 1 530,80 | |
| 39 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových masivních do suti s lištami lepených | m2 | 17,800 | 86,00 | 1 530,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/775511800 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | skladba PS-02 | | | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 4 074,76 | |
| 40 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 52,919 | 41,00 | 2 169,68 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111031* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj | | | | | |
| | VV | | (3,28+5,45)*2*3,25 | | 56,745 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75*2+0,8*1,97) | | -6,826 | | | |
| | VV | | Součet | | 52,919 | | | |
| 41 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 52,919 | 36,00 | 1 905,08 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784121001* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu stávající stav | | | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj | | | | | |
| | VV | | (3,28+5,45)*2*3,25 | | 56,745 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75*2+0,8*1,97) | | -6,826 | | | |
| | VV | | Součet | | 52,919 | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**02 - Architektonicko stavební řešení byt č.5**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.

IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava

IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **514 781,36** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 514 781,36 | 12,00% | 61 773,76 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **576 555,12** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**02 - Architektonicko stavební řešení byt č.5**

Místo:

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **514 781,36** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 99 599,51 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 920,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 85 923,32 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 464,00 |
| 998 - Přesun hmot | 4 292,19 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 415 181,85 |
| 713 - Izolace tepelné | 1 397,55 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 2 225,38 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 118 445,15 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 3 853,18 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 78 793,09 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 5 283,29 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 51 617,65 |
| 776 - Podlahy povlakové | 63 368,74 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 64 667,67 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 273,50 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 15 269,57 |
| 786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy | 8 987,08 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**02 - Architektonicko stavební řešení byt č.5**

Místo: | Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald | Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **514 781,36** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 99 599,51 | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 920,00 | |
| 1 | K | 340236212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm | kus | 4,000 | 230,00 | 920,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340236212 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj utěsnění prostupů | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 85 923,32 | |
| 2 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 108,677 | 73,00 | 7 933,42 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (1,8+4,04+1,8)*3,25 | | 24,830 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02+0,9*2,02) | | -3,636 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*3,25 | | 19,468 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75) | | -2,625 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (3,26+5,45)*2*3,25 | | 56,615 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75+0,9*2,02+1,5*1,75) | | -7,068 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 92,084 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,5+3,55)*3,25 | | 16,413 | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2)*0,3 | | 0,870 | | | |
| | VV | | -(0,6*1,15) | | -0,690 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,593 | | | |
| | VV | | Součet | | 108,677 | | | |
| 3 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 108,677 | 279,00 | 30 320,88 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (1,8+4,04+1,8)*3,25 | | 24,830 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02+0,9*2,02) | | -3,636 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*3,25 | | 19,468 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75) | | -2,625 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (3,26+5,45)*2*3,25 | | 56,615 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75+0,9*2,02+1,5*1,75) | | -7,068 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 92,084 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,5+3,55)*3,25 | | 16,413 | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2)*0,3 | | 0,870 | | | |
| | VV | | -(0,6*1,15) | | -0,690 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,593 | | | |
| | VV | | Součet | | 108,677 | | | |
| 4 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 56,130 | 305,00 | 17 119,65 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (1,8+4,04+1,8)*3,25 | | 24,830 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02+0,9*2,02) | | -3,636 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*3,25 | | 19,468 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75) | | -2,625 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 39,537 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,5+3,55)*3,25 | | 16,413 | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2)*0,3 | | 0,870 | | | |
| | VV | | -(0,6*1,15) | | -0,690 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 16,593 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,130 | | | |
| 5 | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,300 | 1 242,00 | 372,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | odpad splaškové kanalizace | | | | | |
| | VV | | 2,0*0,15 | | 0,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,300 | | | |
| 6 | K | 612325222 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 1,000 | 327,00 | 327,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612325222 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | odpad splaškové kanalizace | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 7 | K | 612341131 | Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 89,046 | 189,00 | 16 829,69 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612341131 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (1,8+4,04+1,8)*3,0 | | 22,920 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02+0,9*2,02) | | -3,636 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*3,0 | | 17,970 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75) | | -2,625 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (3,26+5,45)*2*3,0 | | 52,260 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75+0,9*2,02+1,5*1,75) | | -7,068 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 84,321 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,5+3,55)*0,9 | | 4,545 | | | |
| | VV | | (0,6+0,45*2)*0,3 | | 0,450 | | | |
| | VV | | -(0,6*0,45) | | -0,270 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 4,725 | | | |
| | VV | | Součet | | 89,046 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | K | 621525101 | Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová podhledů, plochy jednotlivě do 0,1 m2 | kus | 2,000 | 72,00 | 144,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/621525101 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 9 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 16,500 | 56,00 | 924,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143003 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,000 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (0,6+0,45*2) | | 1,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,500 | | | |
| *10* | *M* | *55343022* | *profil rohový Pz s kulatou úzkou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm* | *m* | *17,325* | *31,00* | *537,08* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,000 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (0,6+0,45*2) | | 1,500 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,500 | | | |
| | VV | | 16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 17,325 | | | |
| 11 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 17,900 | 49,00 | 877,10 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622143004 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,000 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2) | | 2,900 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 2,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,900 | | | |
| *12* | *M* | *59051516* | *profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek* | *m* | *18,795* | *91,00* | *1 710,35* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2) | | 5,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,000 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2) | | 2,900 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 2,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,900 | | | |
| | VV | | 17,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 18,795 | | | |
| 13 | K | 622215121 | Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivě do 0,1 m2 | kus | 2,000 | 135,00 | 270,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622215121 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 1+1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 14 | K | 622525202 | Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 7,387 | 142,00 | 1 048,95 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622525202 | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,33*3 | | 4,950 | | | |
| | VV | | (0,2+1,7+0,2)*0,2*3 | | 1,260 | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2)*0,33 | | 0,957 | | | |
| | VV | | (0,2+0,7+0,2)*0,2 | | 0,220 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,387 | | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 3 924,00 | 3 924,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642945111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/01 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *16* | *M* | *55331557* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *2 439,00* | *2 439,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/01 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 17 | K | 644941111 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm | kus | 2,000 | 81,00 | 162,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/644941111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | digestoř | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | odvětrání koupelny | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *18* | *M* | *55341410* | *průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm* | *kus* | *2,000* | *250,00* | *500,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | digestoř | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | odvětrání koupelny | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 19 | K | 644941121 | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci | kus | 2,000 | 41,00 | 82,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/644941121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | digestoř | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | odvětrání koupelny | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *20* | *M* | *28611131* | *trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4* | *m* | *1,600* | *251,00* | *401,60* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | digestoř | | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | odvětrání koupelny | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,600 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 464,00 | |
| 21 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 38,800 | 63,00 | 2 444,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 7,3+8,6+5,1+17,8 | | 38,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| 22 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 4,800 | 82,00 | 393,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101112 | | | | | |
| | VV | | utěsnění otvorů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1,2 | | 2,400 | | | |
| | VV | | mřížky | | | | | |
| | VV | | 2,0*1,2 | | 2,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,800 | | | |
| 23 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 38,800 | 145,00 | 5 626,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 7,3+8,6+5,1+17,8 | | 38,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 4 292,19 | |
| 24 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 2,271 | 1 890,00 | 4 292,19 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998018001 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 415 181,85 | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | 1 397,55 | |
| 25 | K | 713191511 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky do 50 mm výšky do 100 mm | m | 5,100 | 95,00 | 484,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713191511 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | 1,5*3 | | 4,500 | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| *26* | *M* | *28376172* | *profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/20/15) š 50mm v 30mm* | *m* | *6,120* | *146,00* | *893,52* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | 1,5*3 | | 4,500 | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| | VV | | 5,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,120 | | | |
| 27 | K | 998713121 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,007 | 2 790,00 | 19,53 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713121 | | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 2 225,38 | |
| 28 | K | 725291678 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zrcadla nástěnného | kus | 1,000 | 222,00 | 222,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725291678 | | | | | |
| | VV | | V/11 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *29* | *M* | *55441R* | *Zrcadlová skříňka s osvětlením, rozměry: 50 x 65 x 14 cm, barva: bílá, hliník. Velká zrcadlová dvířka, nastavitelné skleněné poličky, elektrická zásuvka. Materiál: MDF ,IP 20* | *kus* | *1,000* | *2 000,00* | *2 000,00* | *vlastní* |
| | VV | | V/11 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 30 | K | 998725121 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,002 | 1 692,00 | 3,38 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725121 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 118 445,15 | |
| 31 | K | 763111314 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 6,112 | 1 044,00 | 6 380,93 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111314 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 2,44*3,25 | | 7,930 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02) | | -1,818 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,112 | | | |
| 32 | K | 763111333 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB | m2 | 18,284 | 1 134,00 | 20 734,06 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111333 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | (1,6+3,55)*3,25 | | 16,738 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97) | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,9*3,25 | | 2,925 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,284 | | | |
| 33 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 24,396 | 70,00 | 1 707,72 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111717 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 2,44*3,25 | | 7,930 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02) | | -1,818 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 6,112 | | | |
| | VV | | (1,6+3,55)*3,25 | | 16,738 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97) | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,9*3,25 | | 2,925 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 18,284 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,396 | | | |
| 34 | K | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 24,396 | 168,00 | 4 098,53 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111771 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 2,44*3,25 | | 7,930 | | | |
| | VV | | -(0,9*2,02) | | -1,818 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 6,112 | | | |
| | VV | | (1,6+3,55)*3,25 | | 16,738 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97) | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,9*3,25 | | 2,925 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 18,284 | | | |
| | VV | | Součet | | 24,396 | | | |
| 35 | K | 763121426 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 | m2 | 0,650 | 727,00 | 472,55 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121426 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 0,2*3,25 | | 0,650 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,650 | | | |
| 36 | K | 763121590 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 | m2 | 2,600 | 1 377,00 | 3 580,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121590 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 0,8*3,25 | | 2,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,600 | | | |
| 37 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,250 | 35,00 | 113,75 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121714 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 0,2*3,25 | | 0,650 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0,650 | | | |
| | VV | | 0,8*3,25 | | 2,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,250 | | | |
| 38 | K | 763121761 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 3,250 | 84,00 | 273,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121761* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 0,2*3,25 | | 0,650 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 0,650 | | | |
| | VV | | 0,8*3,25 | | 2,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,250 | | | |
| 39 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 33,700 | 850,00 | 28 645,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131411* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 33,700 | | | |
| 40 | K | 763131451 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5,100 | 900,00 | 4 590,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131451* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| 41 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 38,800 | 40,00 | 1 552,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131714* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,700 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| 42 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 38,800 | 59,00 | 2 289,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,700 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Mezisoučet | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| *43* | *M* | *28329276* | *fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2* | *m2* | *43,592* | *30,00* | *1 307,76* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,700 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| | VV | | 38,8*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství | | 43,592 | | | |
| 44 | K | 763131752 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | m2 | 38,800 | 66,00 | 2 560,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131752 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,700 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| *45* | *M* | *63152108* | *pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm* | *m2* | *39,576* | *566,00* | *22 400,02* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,700 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |
| | VV | | 38,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 39,576 | | | |
| 46 | K | 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | m2 | 38,800 | 96,00 | 3 724,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131771 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 33,700 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 38,800 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | K | 763172415 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 880,00 | 880,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763172415 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | nika | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *48* | *M* | *59030763* | *dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm* | *kus* | *1,000* | *3 500,00* | *3 500,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | nika | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 49 | K | 763173113 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC | kus | 1,000 | 894,00 | 894,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763173113 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *50* | *M* | *59030731* | *konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm* | *kus* | *1,000* | *2 826,00* | *2 826,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 51 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 1,000 | 713,00 | 713,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181311 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *52* | *M* | *55331589* | *zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm* | *kus* | *1,000* | *1 494,00* | *1 494,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 53 | K | 998763331 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 1,543 | 2 403,00 | 3 707,83 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763331 | | | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 3 853,18 | |
| 54 | K | 764216645 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm | m | 5,500 | 680,00 | 3 740,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764216645 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/08 | | | | | |
| | VV | | 1,6*3 | | 4,800 | | | |
| | VV | | V/09 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,500 | | | |
| 55 | K | 998764121 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 4 716,00 | 113,18 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764121 | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 78 793,09 | |
| 56 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 7,740 | 868,00 | 6 718,32 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622132 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 1,5*1,72 | | 2,580 | | | |
| | VV | | 1,5*1,72 | | 2,580 | | | |
| | VV | | 1,5*1,72 | | 2,580 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,740 | | | |
| *57* | *M* | *61140054* | *okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m* | *m2* | *7,740* | *4 059,00* | *31 416,66* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | 1,5*1,72 | | 2,580 | | | |
| | VV | | 1,5*1,72 | | 2,580 | | | |
| | VV | | 1,5*1,72 | | 2,580 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,740 | | | |
| 58 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 1,000 | 855,00 | 855,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622216* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *59* | *M* | *61140050* | *okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2* | *m2* | *0,672* | *5 976,00* | *4 015,87* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | 0,6*1,12 | | 0,672 | | | |
| | VV | | Součet | | 0,672 | | | |
| 60 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 927,00 | 927,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660001* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *61* | *M* | *61162085* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm* | *kus* | *1,000* | *1 500,00* | *1 500,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 62 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 566,00 | 1 566,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660021* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *63* | *M* | *61173R* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 600-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 protipožární EI30-DP3-S, zvukový útlum 32 dB* | *kus* | *1,000* | *5 000,00* | *5 000,00* | *vlastní* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 64 | K | 766660171 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2,000 | 936,00 | 1 872,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660171* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *65* | *M* | *61162086* | *dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm* | *kus* | *2,000* | *1 800,00* | *3 600,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 66 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 2,000 | 199,00 | 398,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660729* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *67* | *M* | *54914123* | *dveřní kování interiérové rozetové klika/klika* | *kus* | *2,000* | *628,00* | *1 256,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *68* | *M* | *54914127* | *dveřní kování interiérové rozetové spodní pro dozický klíč* | *kus* | *2,000* | *196,00* | *392,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 69 | K | 766660730 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem | kus | 1,000 | 225,00 | 225,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660730* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *70* | *M* | *54924003* | *zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm* | *kus* | *1,000* | *149,00* | *149,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *71* | *M* | *54914123* | *dveřní kování interiérové rozetové klika/klika* | *kus* | *1,000* | *628,00* | *628,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *72* | *M* | *54914128* | *dveřní kování interiérové rozetové spodní pro WC* | *kus* | *1,000* | *436,00* | *436,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 73 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 222,00 | 222,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660733* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *74* | *M* | *54914133* | *dveřní kování bezpečnostní RC3 klika/koule lakovaný nerez* | *kus* | *1,000* | *3 186,00* | *3 186,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 75 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 365,00 | 365,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660739* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *76* | *M* | *54915552* | *kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou* | *kus* | *1,000* | *364,00* | *364,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 77 | K | 766660751 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 2,000 | 143,00 | 286,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660751* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *78* | *M* | *54924002* | *zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm* | *kus* | *2,000* | *149,00* | *298,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 79 | K | 766660761 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 209,00 | 209,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660761* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *80* | *M* | *54924010* | *zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm* | *kus* | *1,000* | *240,00* | *240,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 81 | K | 766660762 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky | kus | 1,000 | 209,00 | 209,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660762* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *82* | *M* | *54964132* | *vložka cylindrická bezpečnostní 40+50* | *kus* | *1,000* | *602,00* | *602,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 83 | K | 766682111 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 2,000 | 1 593,00 | 3 186,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766682111* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *84* | *M* | *61182307* | *zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm* | *kus* | *2,000* | *2 500,00* | *5 000,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/05 800/1970 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 85 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 5,100 | 190,00 | 969,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766694116* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | 1,5*3 | | 4,500 | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| *86* | *M* | *61140080* | *parapet plastový vnitřní š 300mm* | *m* | *5,100* | *283,00* | *1 443,30* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | 1,5*3 | | 4,500 | | | |
| | VV | | V/07 | | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,100 | | | |
| 87 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 1,000 | 133,00 | 133,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766695212* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *88* | *M* | *61187156* | *práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm* | *kus* | *1,000* | *107,00* | *107,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 89 | K | 998766121 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,488 | 2 088,00 | 1 018,94 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998766121* | | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 5 283,29 | |
| 90 | K | 767627306 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska | m | 17,660 | 125,00 | 2 207,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767627306* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/06 | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,72*2) | | 4,940 | | | |
| | VV | | (1,5+1,72*2) | | 4,940 | | | |
| | VV | | (1,5+1,72*2) | | 4,940 | | | |
| | VV | | (0,6+1,12*2) | | 2,840 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,660 | | | |
| 91 | K | 767627308 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní těsnící akrylátový tmel | m | 26,040 | 118,00 | 3 072,72 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767627308* | | | | | |
| | VV | | oprava spáry oken | | | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*3 | | 15,000 | | | |
| | VV | | (0,6+1,15*2) | | 2,900 | | | |
| | VV | | okolo venkovních parapetů | | | | | |
| | VV | | (0,33+0,33+1,6)*3 | | 6,780 | | | |
| | VV | | (0,33+0,33+0,7) | | 1,360 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,040 | | | |
| 92 | K | 998767121 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,001 | 3 069,00 | 3,07 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767121* | | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 51 617,65 | |
| 93 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 12,400 | 16,00 | 198,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771111011* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,400 | | | |
| 94 | K | 771121015 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu | m2 | 12,400 | 49,00 | 607,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771121015* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,400 | | | |
| 95 | K | 771151026 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm | m2 | 12,400 | 1 152,00 | 14 284,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771151026* | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,400 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 2,300 | 51,00 | 117,30 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771161021 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 0,8+0,8+0,7 | | 2,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,300 | | | |
| *97* | *M* | *55343118* | *profil přechodový Al narážecí 40mm bronz* | *m* | *2,530* | *196,00* | *495,88* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 0,8+0,8+0,7 | | 2,300 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,300 | | | |
| | VV | | 2,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 2,530 | | | |
| 98 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 8,580 | 140,00 | 1 201,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771474112 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (4,04+1,8)*2 | | 11,680 | | | |
| | VV | | -(0,7+0,8*3) | | -3,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,580 | | | |
| *99* | *M* | *59761184* | *sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm* | *m* | *9,438* | *462,00* | *4 360,36* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (4,04+1,8)*2 | | 11,680 | | | |
| | VV | | -(0,7+0,8*3) | | -3,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,580 | | | |
| | VV | | 8,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,438 | | | |
| 100 | K | 771574412 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 12,400 | 1 239,00 | 15 363,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771574412 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,400 | | | |
| *101* | *M* | *59761111* | *dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2* | *m2* | *14,260* | *500,00* | *7 130,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,400 | | | |
| | VV | | 12,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,260 | | | |
| 102 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,100 | 419,00 | 2 555,90 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591112 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + WC | | | | | |
| | VV | | 6,1 | | 6,100 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,100 | | | |
| 103 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 7,000 | 202,00 | 1 414,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591241 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 7 | | 7,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 104 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 3,000 | 193,00 | 579,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591242 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 105 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 10,900 | 199,00 | 2 169,10 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/771591264 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5+3,55) | | 11,600 | | | |
| | VV | | -(0,7) | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,900 | | | |
| 106 | K | 998771121 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,797 | 1 431,00 | 1 140,51 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998771121 | | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 63 368,74 | |
| 107 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 26,400 | 16,00 | 422,40 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,400 | | | |
| 108 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 26,400 | 85,00 | 2 244,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121321 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,400 | | | |
| 109 | K | 776141136 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 40 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm | m2 | 26,400 | 1 017,00 | 26 848,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141136 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,400 | | | |
| 110 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 26,400 | 250,00 | 6 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,400 | | | |
| *111* | *M* | *28411142* | *podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm* | *m2* | *29,040* | *700,00* | *20 328,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,400 | | | |
| | VV | | 26,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 29,040 | | | |
| 112 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 27,600 | 120,00 | 3 312,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*2 | | 11,980 | | | |
| | VV | | -(0,9) | | -0,900 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (3,26+5,45)*2 | | 17,420 | | | |
| | VV | | -(0,9) | | -0,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,600 | | | |
| *113* | *M* | *28411009* | *lišta soklová PVC 18x80mm* | *m* | *28,152* | *100,00* | *2 815,20* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | skladba PN-02 | | | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*2 | | 11,980 | | | |
| | VV | | -(0,9) | | -0,900 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (3,26+5,45)*2 | | 17,420 | | | |
| | VV | | -(0,9) | | -0,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 27,600 | | | |
| | VV | | 27,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 28,152 | | | |
| 114 | K | 998776121 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,693 | 1 152,00 | 798,34 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776121 | | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 64 667,67 | |
| 115 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 9,870 | 61,00 | 602,07 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121011 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+3,55)*2,1 | | 9,870 | | | |
| | VV | | (0,3*0,7)*2 | | 0,420 | | | |
| | VV | | -(0,6*0,7) | | -0,420 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,870 | | | |
| 116 | K | 781121015 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu | m2 | 13,111 | 49,00 | 642,44 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781121015 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5)*2,1 | | 14,490 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97) | | -1,379 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,111 | | | |
| 117 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 22,981 | 482,00 | 11 076,84 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781131112 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+3,55)*2,1 | | 9,870 | | | |
| | VV | | (0,3*0,7)*2 | | 0,420 | | | |
| | VV | | -(0,6*0,7) | | -0,420 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 9,870 | | | |
| | VV | | (0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5)*2,1 | | 14,490 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97) | | -1,379 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 13,111 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,981 | | | |
| 118 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 14,700 | 391,00 | 5 747,70 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781131232 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 7*2,1 | | 14,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,700 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | K | 781472214 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 22,561 | 1 217,00 | 27 456,74 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781472214 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5+3,55)*2,1 | | 24,360 | | | |
| | VV | | -(0,6*0,7+0,7*1,97) | | -1,799 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,561 | | | |
| *120* | *M* | *59761717* | *obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2* | *m2* | *25,945* | *500,00* | *12 972,50* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5+3,55)*2,1 | | 24,360 | | | |
| | VV | | -(0,6*0,7+0,7*1,97) | | -1,799 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,561 | | | |
| | VV | | 22,561*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 25,945 | | | |
| 121 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 7,700 | 185,00 | 1 424,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781492211 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 3*2,1 | | 6,300 | | | |
| | VV | | (2*0,7) | | 1,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,700 | | | |
| *122* | *M* | *19416005* | *lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm* | *m* | *8,085* | *70,00* | *565,95* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 3*2,1 | | 6,300 | | | |
| | VV | | (2*0,7) | | 1,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,700 | | | |
| | VV | | 7,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,085 | | | |
| 123 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 11,600 | 120,00 | 1 392,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781492251 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5+3,55) | | 11,600 | | | |
| | VV | | 2*0,3 | | 0,600 | | | |
| | VV | | -(0,6) | | -0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,600 | | | |
| *124* | *M* | *19416005* | *lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm* | *m* | *12,180* | *70,00* | *852,60* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5+3,55) | | 11,600 | | | |
| | VV | | 2*0,3 | | 0,600 | | | |
| | VV | | -(0,6) | | -0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,600 | | | |
| | VV | | 11,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 12,180 | | | |
| 125 | K | 781571141 | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm | m | 1,400 | 324,00 | 453,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781571141 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,400 | | | |
| *126* | *M* | *59761717* | *obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2* | *m2* | *0,616* | *622,00* | *383,15* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,400 | | | |
| | VV | | 1,4*0,44 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,616 | | | |
| 127 | K | 998781121 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,767 | 1 431,00 | 1 097,58 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998781121 | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 273,50 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 4,500 | 6,00 | 27,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783301401 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,500 | | | |
| 129 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 4,500 | 140,00 | 630,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783314101 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,500 | | | |
| 130 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 4,500 | 137,00 | 616,50 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783317101 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/02 | | | | | |
| | VV | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | VV | | V/04 700/1970 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,500 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 15 269,57 | |
| 131 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 159,058 | 96,00 | 15 269,57 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | (4,04+1,8)*2*3,0 | | 35,040 | | | |
| | VV | | -(0,7*1,97+0,9*2,02+0,8*1,97+0,9*2,02) | | -6,591 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | (2,44+3,55)*2*3,0 | | 35,940 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75+0,9*2,02) | | -4,443 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | (1,15+0,15+0,2+0,8+0,75+0,1+0,9+2,5+1,5+3,55)*0,9 | | 10,440 | | | |
| | VV | | (0,6+0,45*2)*0,3 | | 0,450 | | | |
| | VV | | -(0,6*0,45) | | -0,270 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | (3,26+5,45)*2*3,0 | | 52,260 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | (1,5+1,75*2)*0,3 | | 1,500 | | | |
| | VV | | -(1,5*1,75+0,9*2,02+1,5*1,75) | | -7,068 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 120,258 | | | |
| | VV | | skladba SN-01 | | | | | |
| | VV | | 5.01 chodba | | | | | |
| | VV | | 7,3 | | 7,300 | | | |
| | VV | | 5.02 pokoj | | | | | |
| | VV | | 8,6 | | 8,600 | | | |
| | VV | | 5.03 koupelna + záchod | | | | | |
| | VV | | 5,1 | | 5,100 | | | |
| | VV | | 5.04 pokoj + kuchyň.kout | | | | | |
| | VV | | 17,8 | | 17,800 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 38,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 159,058 | | | |
| | D | 786 | Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy | | | | 8 987,08 | |
| 132 | K | 786623121 | Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken pevných, otevíravých nebo otevíravě sklopných vnitřních manuálně ovládaných dřevěných nebo plastových | m2 | 4,785 | 376,00 | 1 799,16 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/786623121 | | | | | |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | V/10 | | | | | |
| | VV | | (0,55*1,45)*2 | | 1,595 | | | |
| | VV | | (0,55*1,45)*2 | | 1,595 | | | |
| | VV | | (0,55*1,45)*2 | | 1,595 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,785 | | | |
| *133* | *M* | *55346200* | *žaluzie horizontální interiérové* | *m2* | *4,785* | *1 500,00* | *7 177,50* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | půdorys bytu nový stav | | | | | |
| | VV | | V/10 | | | | | |
| | VV | | (0,55*1,45)*2 | | 1,595 | | | |
| | VV | | (0,55*1,45)*2 | | 1,595 | | | |
| | VV | | (0,55*1,45)*2 | | 1,595 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,785 | | | |
| 134 | K | 998786121 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) do 6 m | t | 0,006 | 1 737,00 | 10,42 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998786121* | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**031 - Zdravotechnika byt č.5**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Město Petřvald
IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.
IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava
IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **63 315,08** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 63 315,08 | 12,00% | 7 597,81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **70 912,89** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**031 - Zdravotechnika byt č.5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 10.04.2026 |
| Zadavatel: | Město Petřvald | Projektant: | Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava |
| Účastník: | VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **63 315,08** |
| PSV - PSV | 63 315,08 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 10 939,56 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 24 674,72 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 27 700,80 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**031 - Zdravotechnika byt č.5**

Místo: | Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald | Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **63 315,08** | |
| | D | PSV | PSV | | | | 63 315,08 | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 10 939,56 | |
| 1 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 8,000 | 422,00 | 3 376,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174043 | | | | | |
| | VV | | 8,0 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| *2* | *M* | *28615630* | *odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50* | *kus* | *1,000* | *31,00* | *31,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *3* | *M* | *28615572* | *odbočka HTEA úhel 87° DN 110/50* | *kus* | *1,000* | *61,00* | *61,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *4* | *M* | *28615574* | *odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110* | *kus* | *1,000* | *80,00* | *80,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *5* | *M* | *28615623* | *odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50* | *kus* | *2,000* | *31,00* | *62,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *6* | *M* | *28615625* | *odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110* | *kus* | *2,000* | *86,00* | *172,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *7* | *M* | *28619405* | *koleno kanalizační PE-HD 90° D 75mm* | *kus* | *1,000* | *124,00* | *124,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *8* | *M* | *28619334* | *koleno kanalizační PE-HD 45° D 50mm* | *kus* | *8,000* | *48,00* | *384,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |
| *9* | *M* | *28619338* | *koleno kanalizační PE-HD 45° D 75mm* | *kus* | *2,000* | *104,00* | *208,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| *10* | *M* | *28615636* | *redukce odpadní nesouosá HTR DN 75/50* | *kus* | *1,000* | *27,00* | *27,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *11* | *M* | *28615R* | *redukce odpadní nesouosá HTR DN 110/50* | *kus* | *1,000* | *38,00* | *38,00* | *vlastní* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *12* | *M* | *28615637* | *redukce odpadní nesouosá HTR DN 110/75* | *kus* | *1,000* | *38,00* | *38,00* | *CS ÚRS 2026 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 7,000 | 478,00 | 3 346,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174044 | | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | | |
| *14* | *M* | *28615651* | *čistící kus kanalizační PP DN 110* | *kus* | *1,000* | *1 115,00* | *1 115,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 15 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 1,500 | 606,00 | 909,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174045 | | | | | |
| | VV | | 1,5 | | 1,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,500 | | | |
| 16 | K | 721229111 | Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 | kus | 1,000 | 102,00 | 102,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721229111 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *17* | *M* | *55161R* | *uzávěrka zápachová pro 2 spotřebiče* | *kus* | *1,000* | *320,00* | *320,00* | *vlastní* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 18 | K | 721274121 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 | kus | 1,000 | 512,00 | 512,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721274121 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 998721122 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,016 | 2 160,00 | 34,56 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998721122 | | | | | |
| | D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 24 674,72 | |
| 20 | K | 722174002 | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8 | m | 37,000 | 500,00 | 18 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722174002 | | | | | |
| | VV | | 37,0 | | 37,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,000 | | | |
| 21 | K | 722174003 | Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5 | m | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722174003 | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 22 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 462,00 | 462,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722179191 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 23 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 37,000 | 98,00 | 3 626,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181241 | | | | | |
| | VV | | izolace potrubí | | | | | |
| | VV | | teplá voda | | | | | |
| | VV | | 17,0 | | 17,000 | | | |
| | VV | | studená voda | | | | | |
| | VV | | 20,0 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,000 | | | |
| 24 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 3,000 | 171,00 | 513,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181251 | | | | | |
| | VV | | izolace potrubí | | | | | |
| | VV | | teplá voda | | | | | |
| | VV | | 1,5 | | 1,500 | | | |
| | VV | | studená voda | | | | | |
| | VV | | 1,5 | | 1,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 25 | K | 998722122 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,038 | 1 940,00 | 73,72 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998722122 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 27 700,80 | |
| 26 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725112171 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 27 | K | 725119131 | Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních | kus | 1,000 | 187,00 | 187,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725119131 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| *28* | *M* | *55167381* | *sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem* | *kus* | *1,000* | *596,00* | *596,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 29 | K | 725211615 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725211615 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 30 | K | 725241223 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm | soubor | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725241223 | | | | | |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*včetně krycího panelu pod sprchovou vaničku* | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 31 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm | soubor | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725244813 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 32 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 6,000 | 291,00 | 1 746,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813111 | | | | | |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | | |
| 33 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 772,00 | 772,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813112 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 34 | K | 725813113 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky kombinované G 1/2" x G 3/4" | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813113 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 35 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725822613 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 36 | K | 725841354 | Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí | soubor | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725841354 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 37 | K | 725851325 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4" | kus | 1,000 | 338,00 | 338,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725851325 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 38 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 429,00 | 429,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725861102 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 39 | K | 725865312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem | kus | 1,000 | 864,00 | 864,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725865312 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 40 | K | 998725122 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,130 | 2 260,00 | 293,80 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998725122* | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**032 - Vytápění a vzduchotechnika**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Město Petřvald
IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.
IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava
IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **54 697,26** |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 54 697,26 | 12,00% | 6 563,67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **61 260,93** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**032 - Vytápění a vzduchotechnika**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 10.04.2026 |
| Zadavatel: | Město Petřvald | Projektant: | Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava |
| Účastník: | VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **54 697,26** |
| 90 - Systémové skladby | 6 000,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 3 800,00 |
| 728 - Vzduchotechnika | 9 566,00 |
| 734 - Armatury | 10 608,00 |
| 735 - Otopná tělesa | 22 983,26 |
| 783 - Nátěry | 1 740,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**032 - Vytápění a vzduchotechnika**

Místo: | Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald | Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **54 697,26** | |
| | D | 90 | Systémové skladby | | | | 6 000,00 | |
| 1 | K | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 | |
| 2 | K | 909 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 5,000 | 600,00 | 3 000,00 | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 3 800,00 | |
| 3 | K | 970031160 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 1,000 | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| | D | 728 | Vzduchotechnika | | | | 9 566,00 | |
| 4 | K | 728112112 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky potrubí pozinkovaného hladkého d 125 mm | m | 1,500 | 1 000,00 | 1 500,00 | |
| 5 | K | 728413522 | Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | |
| 6 | K | 728415111 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | |
| 7 | K | 210290751 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 1,000 | 116,00 | 116,00 | |
| 8 | K | 429148034 | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 150 STL | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 9 | K | 4297266082 | Ventil talířový univerzální plastový IT 125 | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | |
| 10 | K | 429727810 | Mřížka kruhová PVC průměr 100 mm | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 | |
| 11 | K | 429727812 | Mřížka kruhová PVC průměr 150 mm | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | |
| 12 | K | 429850704 | Potrubí vzduchotechnické PVC, Dalap kruhové d 125 mm | m | 1,000 | 600,00 | 600,00 | |
| 13 | K | 429850706 | Potrubí vzduchotechnické PVC, Dalap kruhové d 150 mm | m | 0,500 | 800,00 | 400,00 | |
| | D | 734 | Armatury | | | | 10 608,00 | |
| 14 | K | 734200821 | Demontáž armatur se dvěma závity do G 1/2" | kus | 8,000 | 126,00 | 1 008,00 | |
| 15 | K | 734223122 | Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15 s termostatickou hlavicí IVAR.T 5000 | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 | |
| 16 | K | 734263131 | Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 301 DN 10 | kus | 8,000 | 600,00 | 4 800,00 | |
| | D | 735 | Otopná tělesa | | | | 22 983,26 | |
| 17 | K | 735000912 | Oprava - vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním | kus | 4,000 | 177,00 | 708,00 | |
| 18 | K | 735111810 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 1,908 | 50,00 | 95,40 | |
| 19 | K | 735156661 | Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 500 mm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 20 | K | 735156664 | Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 800 mm | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 21 | K | 735156665 | Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 600 mm, dl. 900 mm | kus | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 | |
| 22 | K | 735191903 | Propláchnutí otopných těles ocelových nebo hliníkových | m2 | 2,760 | 40,00 | 110,40 | |
| 23 | K | 735191905 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 4,000 | 38,00 | 152,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | K | 735291800 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 16,000 | 19,00 | 304,00 | |
| 25 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 1,908 | 32,00 | 61,06 | |
| 26 | K | 735890803 | Přemístění demontovaných hmot - otopných těles, H 12 - 24 m | t | 0,297 | 1 200,00 | 356,40 | |
| 27 | K | 735171311RV1 | Těleso trubkové kouplenové, v. 1500 mm, dl. 600 mm vč. topné tyče a elektron. regulátorem prostorové teploty a koncovké vidlice | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 28 | K | 735464811R00 | Vypouštění otopné soustavy a zpětně napuštění vč. odvzdušnění otopné soustavy | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 29 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa, v objektech výšky do 24 m | % | 348,000 | 2,00 | 696,00 | |
| | D | 783 | Nátěry | | | | 1 740,00 | |
| 30 | K | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50, Z + 2x | m | 17,400 | 100,00 | 1 740,00 | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**033 - Elektroinstalace**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Město Petřvald
IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.
IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava
IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **162 744,75** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 162 744,75 | 12,00% | 19 529,37 |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **182 274,12** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**033 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **162 744,75** |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 101 143,13 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 3 503,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 89 799,13 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 1 697,00 |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | 6 144,00 |
| M - Práce a dodávky M | 45 001,62 |
| 21-M - Elektromontáže | 20 580,00 |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení | 5 077,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 19 344,62 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 12 600,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 4 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 2 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 2 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
03 - Zdravotechnika, vytápění, VZT, elektroinstalace byt č.5
Soupis:
**033 - Elektroinstalace**

Místo: | Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald | Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **162 744,75** | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 101 143,13 | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 3 503,00 | |
| 1 | K | 735429106 | Montáž konvektorů přímotopných elektrických s osazením na hmoždinky, výkonu přes 0,5 do 3,0 kW | soubor | 1,000 | 503,00 | 503,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/735429106 | | | | | |
| *2* | *M* | *54153042* | *těleso trubkové prohnuté přímotopné elektrické 1500x745mm 600W* | *kus* | *1,000* | *3 000,00* | *3 000,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 89 799,13 | |
| 3 | K | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 50,000 | 57,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110042 | | | | | |
| *4* | *M* | *34571156* | *trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm* | *m* | *52,500* | *40,00* | *2 100,00* | *CS ÚRS 2025 02* |
| 5 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 30,000 | 40,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741120001 | | | | | |
| *6* | *M* | *34140826* | *vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2* | *m* | *10,000* | *21,00* | *210,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: H07V-U CY, průměr vodiče 4,1mm* | | | | | |
| *7* | *M* | *34111614* | *kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 1x16mm2* | *m* | *20,000* | *186,00* | *3 720,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 8 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 250,000 | 47,00 | 11 750,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122015 | | | | | |
| *9* | *M* | *34111030* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2* | *m* | *299,998* | *16,00* | *4 799,97* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm* | | | | | |
| 10 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 250,000 | 49,00 | 12 250,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122016 | | | | | |
| *11* | *M* | *34111036* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2* | *m* | *300,000* | *26,00* | *7 800,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm* | | | | | |
| 12 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 18,333 | 63,00 | 1 154,98 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122031 | | | | | |
| *13* | *M* | *34111090* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2* | *m* | *10,000* | *27,00* | *270,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm* | | | | | |
| *14* | *M* | *34111094* | *kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2* | *m* | *10,000* | *44,00* | *440,00* | *CS ÚRS 2026 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 741122033 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2 | m | 20,000 | 68,00 | 1 360,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122033 | | | | | |
| *16* | *M* | *34111587* | *kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x6mm2* | *m* | *24,001* | *179,00* | *4 296,18* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | P | | *Poznámka k položce:*<br>*Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm* | | | | | |
| 17 | K | 741310031 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 1,000 | 209,00 | 209,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310031 | | | | | |
| *18* | *M* | *34535023* | *ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *111,00* | *111,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 19 | K | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 3,000 | 79,00 | 237,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310201 | | | | | |
| *20* | *M* | *34535000* | *spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky* | *kus* | *3,000* | *66,00* | *198,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 21 | K | 741310206 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-dvoupólových | kus | 2,000 | 102,00 | 204,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310206 | | | | | |
| *22* | *M* | *34535001* | *spínač kompletní, zapuštěný, dvojpólový, řazení 2, šroubové svorky* | *kus* | *2,000* | *111,00* | *222,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 23 | K | 741310233 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2,000 | 91,00 | 182,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310233 | | | | | |
| *24* | *M* | *34535003* | *přepínač střídavý kompletní, zapuštěný, řazení 6, šroubové svorky* | *kus* | *2,000* | *72,00* | *144,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 25 | K | 741311021 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou | kus | 1,000 | 215,00 | 215,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741311021 | | | | | |
| *26* | *M* | *34536398* | *spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *553,00* | *553,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 27 | K | 741311803 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek | kus | 4,000 | 63,00 | 252,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741311803 | | | | | |
| 28 | K | 741311805 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové přes 2 svorky do 4 svorek | kus | 3,000 | 68,00 | 204,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741311805 | | | | | |
| 29 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 37,000 | 175,00 | 6 475,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313042 | | | | | |
| *30* | *M* | *37451009* | *přístroj zásuvky TV+R, průběžný, 10 dB (typ EU 3610)* | *kus* | *2,000* | *186,00* | *372,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *31* | *M* | *34555004* | *zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC* | *kus* | *1,000* | *281,00* | *281,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *32* | *M* | *34555202* | *zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, šroubové svorky* | *kus* | *33,000* | *80,00* | *2 640,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *33* | *M* | *34555204* | *zásuvka zapuštěná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky* | *kus* | *1,000* | *806,00* | *806,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *34* | *M* | *34539059* | *rámeček jednonásobný* | *kus* | *10,000* | *24,00* | *240,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *35* | *M* | *34539060* | *rámeček dvojnásobný* | *kus* | *11,000* | *45,00* | *495,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *36* | *M* | *34539061* | *rámeček trojnásobný* | *kus* | *2,000* | *65,00* | *130,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 37 | K | 741315813 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE | kus | 12,000 | 25,00 | 300,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741315813 | | | | | |
| 38 | K | 741320165 | Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni | kus | 1,000 | 384,00 | 384,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741320165 | | | | | |
| *39* | *M* | *35822403* | *jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA* | *kus* | *1,000* | *596,00* | *596,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 40 | K | 741322815 | Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně | kus | 1,000 | 102,00 | 102,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741322815 | | | | | |
| 41 | K | 741370001 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez skla | kus | 6,000 | 199,00 | 1 194,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741370001 | | | | | |
| *42* | *M* | *34513187* | *objímka žárovky E27 svorcová 13x1 keramická 1332-857 s kovovým kroužkem* | *kus* | *6,000* | *76,00* | *456,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *43* | *M* | *34711200* | *žárovka čirá E27/60W* | *kus* | *6,000* | *15,00* | *90,00* | *CS ÚRS 2026 01* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | K | 741371841 | Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2 | kus | 7,000 | 67,00 | 469,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741371841 | | | | | |
| 45 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy do 0,09 m2 | kus | 4,000 | 403,00 | 1 612,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372061 | | | | | |
| *46* | *M* | *34825000* | *svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm* | *kus* | *4,000* | *1 000,00* | *4 000,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 47 | K | 741810002 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810002 | | | | | |
| 48 | K | 741812011 | Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2 | kus | 17,000 | 425,00 | 7 225,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741812011 | | | | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 1 697,00 | |
| 49 | K | 742210121 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 1,000 | 107,00 | 107,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742210121 | | | | | |
| *50* | *M* | *59081430* | *hlásič kouře optický konvenční* | *kus* | *1,000* | *1 590,00* | *1 590,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž | | | | 6 144,00 | |
| 51 | K | 743411111 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 50,000 | 107,00 | 5 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/743411111 | | | | | |
| *52* | *M* | *34571521* | *krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí* | *kus* | *4,000* | *49,00* | *196,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *53* | *M* | *34571450* | *krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm* | *kus* | *46,000* | *13,00* | *598,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 45 001,62 | |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 20 580,00 | |
| 54 | K | 210100001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 100,000 | 34,00 | 3 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210100001 | | | | | |
| 55 | K | 210100002 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 10,000 | 45,00 | 450,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210100002 | | | | | |
| 56 | K | 210290891 | Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace) | kus | 20,000 | 20,00 | 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210290891 | | | | | |
| *57* | *M* | *35442120* | *štítek plastový - směr dvojstr.* | *kus* | *20,000* | *4,00* | *80,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 58 | K | 742221110 | Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742221110 | | | | | |
| *59* | *M* | *3544-R1* | *Oceloplechový nebo plastový rozváděč pod omítku BR dle schéma* | *kus* | *1,000* | *15 000,00* | *15 000,00* | |
| | D | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení | | | | 5 077,00 | |
| 60 | K | 220280206 | Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SEKU, SYKY do vnějšího průměru 7,0 mm | m | 40,000 | 38,00 | 1 520,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/220280206 | | | | | |
| *61* | *M* | *34121302* | *kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC černý UV odolný, jádro CU pr. 1,13mm* | *m* | *40,000* | *15,00* | *600,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| *62* | *M* | *34145250* | *kabel propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 300/300V (V03VH-H) 2x0,50mm2* | *m* | *5,000* | *7,00* | *35,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 63 | K | 220300642 | Ukončení koaxiálních kabelů pro anténní svody včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, úpravy vnějšího dutého vodiče, odstranění izolace z vnitřního vodiče, přiletování na špičky konektorů na kabelu do vnějšího průměru do 10 mm | kus | 6,000 | 303,00 | 1 818,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/220300642 | | | | | |
| 64 | K | 220320201 | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V | kus | 1,000 | 368,00 | 368,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/220320201 | | | | | |
| *65* | *M* | *37414135* | *zvonek bytový, melodie* | *kus* | *1,000* | *474,00* | *474,00* | *CS ÚRS 2026 01* |
| 66 | K | 220320233 | Montáž příslušenství zvonku tlačítka | kus | 1,000 | 216,00 | 216,00 | CS ÚRS 2026 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/220320233 | | | | | |
| 67 | M | 34531735 | ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný | kus | 1,000 | 46,00 | 46,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 19 344,62 | |
| 68 | K | 468094111 | Vyvrtání (vyfrézování) otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky do 6 cm | kus | 50,000 | 41,00 | 2 050,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468094111 | | | | | |
| 69 | K | 468111122 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm | m | 200,000 | 45,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468111122 | | | | | |
| 70 | K | 469972112 | Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti do 1 km | t | 0,629 | 241,00 | 151,59 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972112 | | | | | |
| 71 | K | 469972122 | Odvoz suti nebo vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním suti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 17,000 | 18,00 | 306,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972122 | | | | | |
| 72 | K | 469972311 | Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 0,629 | 179,00 | 112,59 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469972311 | | | | | |
| 73 | K | 469973116 | Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,629 | 2 360,00 | 1 484,44 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973116 | | | | | |
| 74 | K | 9740020001R | Úpravy povrchu po drážkování | m2 | 5,200 | 1 200,00 | 6 240,00 | |
| | D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 12 600,00 | |
| 75 | K | HZS2232 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 20,000 | 630,00 | 12 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232 | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Řešení provizorních stavů, hledání stávajících vedení apod. | | | | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 000,00 | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 2 000,00 | |
| 76 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000 | | | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 2 000,00 | |
| 77 | K | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem, poplatek ČEZ | … | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/091002000 | | | | | |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**04 - Ostatní náklady**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.04.2026

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ:
DIČ:

Účastník:
VALPET INVEST s.r.o.

IČ: 06460020
DIČ: CZ06460020

Projektant:
Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16,Ostrava

IČ: 01740296
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | | **5 159,98** |
| | Základ daně | | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 5 159,98 | | 12,00% | 619,20 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **5 779,18** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**04 - Ostatní náklady**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 10.04.2026 |
| Zadavatel: | Město Petřvald | Projektant: | Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava |
| Účastník: | VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | **5 159,98** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 159,98 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu č.5, Rychvaldská 559, Petřvald
Objekt:
**04 - Ostatní náklady**

Místo: | Datum: 10.04.2026

Zadavatel: Město Petřvald | Projektant: Ing.Kosub Lukáš, U Cementárny1303/16, Ostrava

Účastník: VALPET INVEST s.r.o. | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **5 159,98** | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 5 159,98 | |
| 1 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 2 159,98 | 2 159,98 | |
| 2 | K | VRN 02 | Spotřeba medií | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 3 | K | VRN 03 | Zábor veřejného prostanství - pro kontejner | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|---|---|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|---|---|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

## Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|---|---|---|---|---|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double | |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double | |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double | |

## Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |