

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 20/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

- a
- 2. Zhotovitel:** **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
ID DS: pk86uwp
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Tel., email: +420 596 580 143, obchod@awt-rekultivace.cz
- ve věcech technických: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Tel., email: +420 596 580 143, roman.hrabec@awt-rekultivace.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
Tel. +420 596 580 122, email: jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz
Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: 1000507105/3500

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20/2022 ze dne 18.5.2022 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“ v souladu s § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 3, který je nedílnou součástí Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
vícepráce	1 529 717,90	321 240,76	1 850 958,66
méněpráce	-366 300,26	-76 923,05	-443 223,31
Cena změny celkem	1 163 417,64	244 317,70	1 407 735,34

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	8 386 999,59	1 761 269,91	10 148 269,50

III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 3.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 9.11.2022 na 1. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 1/17

za Objednatele:


za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne: 10.11.2022

V Petřvaldě, dne: 10. 11. 2022

MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald -4-


Ing. Jiří Lukša
starosta města


Kamil Holenda
předseda představenstva


AWT REKULTIVACE A.S.
RYCHOVSKÁ 2012, 735 41 PETŘVALD
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175

00-05


Jiří Babiš
místopředseda představenstva

Předmět díla:	Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. Etapa		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 20/2022 ze dne 18.05.2022		
Objekt:	SO - 103, SO - 105		
Objednatel:	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald		
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ47676175		
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781		
Projektant:	Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00		
Popis změny:			
Před prováděním prací na stavebním objektu SO - 105 Oprava místních komunikací, byly provedeny sondy skladby podloží pod stávajícími asfaltovými vrstvami. Tyto sondy prokázaly, že podkladní vrstvy nejsou ve stavu, který byl uvažován v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu byl pozměněn postup při pokládce asfaltových vrstev, kdy se lokálně upustilo od kompletního odfrézování živičných vrstev a přistoupilo se k jejich následným překrytím. Navyšují se původní výměry předláždění zámkových dlažeb u vstupů do nemovistostí, vzhledem k rozdílným výškovým poměrům stávajícího a nového stavu. Zvyšuje se výměra výměny starých, poškozených obrub za nové a nově budou zrekonstruovány i jezdy do garáží u plochy K6. Díky výškové změně nivelety místních komunikací bude potřeba výškově opravit stávající kanalizační vpusti a poklapy a doplnit nové vpusti, aby byl zabezpečen plynulý odtok srážkových vod. Předmětem Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněné plochy v lokalitě Březinská II. etapa“ dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přesný popis prací je uveden ve Změnovém listě č. 3, který je nedílnou součástí Dodatku. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6) - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	X
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 529 717,90
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		366 300,26
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Jiří Zavadil, Ph.D.
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 896 018,16
	Výše DPH sazba:	21%	398 163,81
	náklady na změnu vč. DPH		2 294 181,97
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn		
termíny	Termín realizace změny:		říjen, listopad 2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19. 10. 2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10. 11. 2022	
	TDI:	19. 10. 2022	
	Projektant:	19. 10. 2022	
	Objednatel (statutární zástupce):	10. 11. 2022	
přílohy	Přílohy:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO105 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Místo:

lokální sanace neúnosného podloží SO 105 plocha K2, K3, K4
Petřvald

Datum:

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 646,44	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				138 646,44	
D		1	Zemní práce				0,00	
	K	122351301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	72,000	561,60	40 435,20	ÚRS - 10%
			0,8 m3 á m2		72,000			
			K2 (24*3,75*0,8)			72,000		
			Celkem			72,000		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000	105,35	7 585,20	SOD
			0,4 m3 á m2		72,000			
			K2 (24*3,75*0,8)			72,000		
			Celkem			72,000		
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	144,000	31,61	4 551,84	SOD
			72 m3					
			72 * 2			144,000		
			Celkem			144,000		
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	90,000	20,02	1 801,80	SOD
			Plocha u K2 a 4m2 a 22RŠ					
			K2 24*3,75			90,000		
			Celkem			90,000		
41	K	564861111R01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m2	90,000	243,36	21 902,40	SOD
			24*3,75 m2			90,000		
40	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	90,000	346,50	31 185,00	ÚRS - 10%
			Podklad z LK 63/125, tl. 300					
			24*3,75 m2			90,000		
40	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	90,000	346,50	31 185,00	ÚRS - 10%
			Podklad z LK 63/125, tl. 300					
			24*3,75 m2			90,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO105 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ vyrovnávka po fréze

vyrovnávka po frézování před pokládkou asfaltu

Místo:

Petřvald

Datum:

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 525,64	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 525,64	
D		1	Zemní práce				0,00	

21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 132,000	20,02	22 662,64	SOD
580+480+262-190					1 132,000			
41	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	1 132,000	65,25	73 863,00	ÚRS - 10%
PP: 580+480+262-190					1 132,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO105 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ frézování, asf. směsi pokládka

Místo:

fréza a pokládka asfaltu
Petřvald

Datum:

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-205 840,16	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-205 840,16	
	D	1	Zemní práce				0,00	
	K	113155334	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	-1 033,000	47,41	-48 974,53	SOD
			K6 533m2, K1 (434-114)m2, K2 č.p. 1616 1*20m2, č.p. 1617 1*20m2, č.p. 1618 1*20m2, K3 č.p. 1617 20m2, č.p. 1620 20m2, č.p. 1619 20m2, K4 č.p. 1620 20m2, č.p. 1621 20m2, K5 č.p. 1621 20m2					
			K6 533 + *K1* 320 + *ostatní K* 180					
			Celkem		-1 033,000			
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-218,368	49,93	-10 903,11	SOD
			sut' asfaltová (-533-320)*0,256		218,368			
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 965,312	11,95	-23 485,48	SOD
			Poznámka k položce: Uvažováno celkem 19 km					
			218,368*9 Přepočtené koeficientem množství		5 522,220			
26	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-218,368	158,03	-34 508,70	SOD
			853*0,256					
		567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	220,000	523,80	115 236,00	ÚRS - 10%
			440 bm * 0,5 m = 220 m2		220,000			
			dosyp KSC k obrubě, doplnění kóních. Vrstev v komunikaci					
9	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	180,000	185,40	33 372,00	ÚRS - 10%
			10*4m2 doprava na skládce suti zde byla máchala frézovat a 20 m2 110*1 5*3*0,5m2 opa balkonový a přefazadit					
			K2 č.p. 1616 1*5m2+15m2, č.p. 1617 1*5m2+15m2, č.p. 1618 1*5m2+15m2, K3 č.p. 1617 5m2+15m2, č.p. 1620 5m2+15m2, č.p. 1619 5m2+15m2, K4 č.p. 1620 5m2+15m2, č.p. 1621 5m2+15m2, K5 č.p. 1621 5m2+15m2		180,000			
6	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-384,000	403,48	-154 936,32	SOD
			K6 380 m2		-384			
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-1 722,000	47,41	-81 640,02	SOD
			K2 580m2, K3 480m2, K4 262m2, K5 400m2		1722			
			580+480+262+400		1722			
			Celkem		1722			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO105 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ oprava RŠ a nové UV

Místo:

oprava šachtic + nové ul. vpusti
Petřvald

Datum:

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							292 926,61	
D HSV Práce a dodávky HSV							292 926,61	
D 1 Oprava kanalizačních šachtic a teplovodních vstupů							292 926,61	
	K	122351301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	19,500	561,60	10 951,20	ÚRS - 10%
			1,5m3 na 1 RŠ (1,5* 2RŠ K2, 3RŠ K3, 2RŠ K4, 3RŠ K1 plochách, 3RŠ K6 plocha) Celkem		1,5*13 19,500			
	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	2,000	1 404,00	2 808,00	ÚRS - 10%
			Oprava uličních vstupů RŠ osazení zákrytové desky 1 ks + 1 ks Celkem		2,000 2,000			
	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 431,00	2 862,00	ÚRS - 10%
			Oprava uličních vstupů RŠ osazení přechodové skruže 1 ks + 1 ks Celkem		2,000 2,000			
	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	6,000	868,50	5 211,00	ÚRS - 10%
			Oprava uličních vstupů RŠ osazení rovné skruže v= 250 mm 6 ks					
	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	3,000	1 431,00	4 293,00	ÚRS - 10%
			Oprava uličních vstupů RŠ osazení rovné skruže v= 500 mm 3 ks					
		899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	1 062,00	13 806,00	ÚRS - 10%
			Osazení poklopů na výše opravené šachtice 2 ks + 2 ks + 6 ks + 3 ks					
		139911121	Bourání kóí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	6,500	6 012,00	39 078,00	ÚRS - 10%
			13 * 0,5 m3 bourání částí revizních šachtic pro umístění nových dílců					
	K	567142115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	52,000	523,80	27 237,60	ÚRS - 10%
			2*2 na 1 ks ŠACHTICE Celkem 13*4 obsyp šachtic po opravě ve 2 vrstvách	4 m2 52,000				
10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 316,90	6 584,50	SOD
			stávající vodovodní šoupata nebyla obsažena v pol. rozp.	5				
10	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	-9,000	1 316,90	-11 852,10	SOD
			K2 2 + *K3* 1 + *K5* 1 UV Teplovod: 1 + 1 K1: 2ks + K2: 5ks + K3: 4ks + K4: 2ks + K5: 6ks + K6: 5ks č.p. 1616: 4 ks ch + 1 ks zelené, č.p. 1617: 1 ks, č.p. 1618: 1ks, č.p. 1619: 1ks, č.p. 1620: 1ks, č.p. 1621: 1ks Celkem Rozdíl: Skutečnost 40-13 ks pol. osazení tj. 27	4 2 24 10 40 27-36				
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,500	105,35	2 054,33	SOD
			1,5m3 na 1 RŠ (1,5* 2RŠ K2, 3RŠ K3, 2RŠ K4, 3RŠ K1 plochách, 3RŠ K6 plocha) Celkem		1,5*13 19,500			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	39,000	31,61	1 232,79	SOD
			2*19,5 m3 Nové uliční vpusti 2 ks K2, 2 ks K3, 1ks K4, 1ks K5, 1ks K1, 3ks částečná oprava K6					
		133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	20,000	1 989,00	39 780	ÚRS - 10%
			2 m3 * 10 ks		20			
	K	122351301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	15,000	561,60	8 424,00	ÚRS - 10%
			1,5 m3 * 10 ks		15			

19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,000	151,02	3 775,50	SOD
VV					25,000			
"obsyp a podsyp" 2,5m3/UV" 10*2,5								
20	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	50,000	303,41	15 170,50	SOD
2*25m3					50,000			
75	K	966008R01	Bourání uliční vpusti žb konstrukce	m3	3,000	2 633,80	7 901,40	SOD
1 ks při 1616, 1 ks při 1620, 1 ks při 1621,					3,000			
"stávající vpusti, 1m3/vpust" 3*1					3,000			
41	K	564861111R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m2	40,000	243,36	9 734,40	SOD
Pb					40,000			
2*2 m2 a 1 ks UV dorovnání zásypu do nivelety komunikace					40,000			
4 * 10								
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,000	52,68	316,08	SOD
VV					6,000			
3m3*2 z vybouraných vpustí								
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	54,000	20,02	1 081,08	SOD
F								
Přepočtené koeficientem množství					54,000			
VV								
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,000	79,01	474,06	SOD
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	6,000	21,07	126,42	SOD
2*3					6,000			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,000	105,35	3 687,25	SOD
VV					623,152			
"odkopávký" 15 + "hloubení šachet" 20								
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	70,000	31,61	2 212,70	SOD
P								
Přemístění z polozáse					70 t			
VV								
35m3*2 Přepočtené koeficientem množství								
45	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	1 496,00	14 960,00	SOD
46	M	BTL.0006311.U RS	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	10,000	237,04	2 370,40	SOD
47	M	BTL.0006308.U RS	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	10,000	558,37	5 583,70	SOD
48	M	592238R01	skruž betonová pro uliční vpust' v.550mm s výtokem pro PVC KG DN 150 - sílon TBV-Q 450/570/3z	kus	7,000	2 583,23	18 082,61	SOD
49	M	BTL.0006304.U RS	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45x30x5 cm	kus	7,000	347,66	2 433,62	SOD
50	K	89594R02	Napojení trativodu do tělesa betonových uličních vpustí (s odvrtáním, utěsněním)	kus	10,000	790,14	7 901,40	SOD
51	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	10,000	1 311,03	13 110,30	SOD
52	M	552M508D	MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 ROVASCO pro uliční vpust'	kus	5,000	4 677,63	23 388,15	SOD
53	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárové zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	5,000	784,87	3 924,35	SOD
54	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160, napojení UV in-situ	m	9,000	161,52	1 453,68	SOD
VV					3,900			
3+3+3								
55	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	9,000	181,21	1 630,89	SOD
56	M	PPL.KGB15087	Koleno 87° kanalizační Pipelife KG DN150 PVC	kus	5,000	108,51	542,55	SOD
57	M	PPL.KGB15067	Koleno 67° kanalizační Pipelife KG DN150 PVC	kus	5,000	119,05	595,25	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO105 - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ bourání základových desek pod obrubami

Místo:

bourání bet. desek pod obrubami (§ 0,6 m)

Datum:

Petřvald

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 967,72	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				167 967,72	
D	1		Celkem				167 967,72	
	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	206,340	404,10	83 381,99	ÚRS - 10%
dl 343,9m*š 0,6 m = 206,34 m2					206,340			
Celkem					206,340			
bourání základových desek pod obrubami dl 150m + 150 m+ 43,9 m								
		113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	8,000	1 026,00	8 208,00	ÚRS - 10%
bourání ruční u vchodu do nemovitostí								
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	131,463	52,68	6 925,44	SOD
VV 0,625*(206,34+4)					131,463			
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 183,163	20,02	23 686,91	SOD
P Poznámka k položce: VV Uvažováno celkem 10 km 131,4625*9 'Přepočtené koeficientem množství					1 183,163			
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	131,463	79,01	10 386,85	SOD
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	131,463	21,07	2 769,93	SOD
0,625*206,34								
71		919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	343,900	94,82	32 608,60	SOD
343,9								
Řezání při nových obrubách								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO103 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ bourání betonů pod

Místo:

bourání betonů pod chodníky
Petřvald

Datum:

Zadávatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							103 113,57	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				103 113,57	
D	1		Zemní práce				103 113,57	
	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojň pl do 50 m2	m2	141,600	346,50	49 064,40	ÚRS - 10%
bourání betonu pod živičnými povrchy chodníku a stání pro kontejnery "čp1619" 40 + 12 + "čp1618" 43 + "T2"15 + "čp1617" 33 "čp1620" 40 + "čp1621" 11,8 + "čp1611" 8 + "T4" 19 + "stáv. plocha kont. u čp1621" 6 "chodník čp1611" 31,7 "chodník čp1613" 17,4 "chodník čp 1614" 5,6 "T5" 2,8 + "T6" 2,8 "čp1619" 1,5 "T3" 19 + "T4"16 Celkem								
		113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	18,000	1 026,00	18 468,00	ÚRS - 10%
bourání ruční u vchodu do nemovitostí (prahy a při fasádě)								
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	99,750	52,68	5 254,83	SOD
VV					99,750			
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	897,750	20,02	17 972,96	SOD
P								
VV					897,750			
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	99,750	79,01	7 881,25	SOD
36	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	99,750	21,07	2 101,73	SOD
					99,750			
7	K	12220R01	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,000	474,08	2 370,40	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO103 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ

Místo:

Petřvald

Datum:

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							555 826,92	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				555 826,92	
D		1	Zemní práce				555 826,92	
Rozebrání žulových kostek a zasfaltování								
Plocha před č.p 1611, 1612, 1613, 1614, 1615.								
	K	113106492	Rozebrání vozovky ze silničních dílců při překozech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 15 m2	m2	105,350	246,60	25 979,31	ÚRS - 10%
			rozebrání žulových kostek při sjezdech do garáží 2,15 * 49		105,350			
			Celkem		105,350			
	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	100,000	346,50	34 650,00	ÚRS - 10%
			2,15*49 bourání betonu pod kostkami		105,350			
			Celkem		105,350			
		113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	5,350	1 026,00	5 489,10	ÚRS - 10%
			bourání ruční u vchodů do nemovitostí.					
41	K	564861111R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m2	105,350	243,36	25 637,98	SOD
			vrstva ŠD pod vybourané kostky					
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	105,350	195,95	20 643,33	SOD
			vrstva ŠD pod vybourané kostky bude odstraněná před asfaltováním					
	K	122351301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	10,535	561,60	5 916,46	ÚRS - 10%
			Odstranění ŠD před asfaltováním	10,535				
			plocha 105,35* tl. 0,1	10,535				
		565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	105,350	561,53	59 157,19	SOD
			105,35		105,350			
	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	105,350	31,61	3 330,11	SOD
			105,35					
		577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,350	535,19	56 382,27	SOD
			105,35					
72	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	49,000	57,94	2 839,06	SOD
73	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	49,000	169,09	8 285,41	SOD
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	65,844	52,68	3 468,65	SOD
	VV		*podklad pod žul. kostkami*105,35*0,625		65,844			
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	592,594	20,02	11 863,73	SOD
	P		rozšíření k poloze					
	VV		Uvažováno celkem 10 km		592,594			
			65,84375*9 *Přepočtené koeficientem množství		592,594			
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,844	79,01	5 202,31	SOD
30	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	65,844	21,07	1 387,33	SOD
Okapový chodník u nemovitostí								
		113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	75,000	62,46	4 684,50	ÚRS - 10%
			150*0,5		60			
		113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	6,000	1 026,00	6 156,00	ÚRS - 10%
			bourání ruční u vchodů do nemovitostí.					
		596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	75,000	428,40	32 130,00	ÚRS - 10%
Vytrhání obrub realizovaných a jejich položení								
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	89,500	70,11	6 274,85	SOD
			vytrhání již realizovaných obrub K1 při 1619 (28,5 + 12 + 10 + 17) + (10+12)					
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	89,500	310,79	27 815,71	SOD

Vytrhání obrub a položení nových u č.p. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615

Vytrhání obrub starých při K6, pokládka nových

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	125,000	70,11	8 763,75	SOD
vytrhání starých obrub plocha K6 nebylo v PD								
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000	310,79	38 848,75	SOD
21	M	59217019	obrubník betonový 1000x100x200mm (ABO 13-10)	m	125,000	88,53	11 066,25	SOD
VV					125m	125,000		
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	25,625	52,68	1 349,93	SOD
VV					"vybourané obruby" 125*0,205	25,625		
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	230,625	20,02	4 617,11	SOD
P					Poznámka k položce Uvažováno celkem 10 km			
VV					25,625*9 "Přepočtené koeficientem množství"	230,625		
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,625	79,01	2 024,63	SOD
30	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	25,625	21,07	539,92	SOD

Přístupový chodník

vstupy k č.p. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, T5, T6,

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	91,000	95,54	8 694,14	SOD
vstupy k č.p. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 tj. 36 m2, T5, T6 tj. 49m2, dopojení na chodník 6 m2 mezi č.p. 1612 a č.p. 1613 36 + 49 + 6								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000	70,11	1 822,86	SOD
2*13								
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	14,700	368,73	5 420,33	SOD
					49*0,3 14,7 m3	14,700		
		113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	8,000	1 026,00	8 208,00	ÚRS - 10%
bourání ruční u vchodů do nemovitostí a zidky T5, T6.								
		460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebrání dlažeb při elektromontážích	m2	49,000	37,26	1 825,74	ÚRS - 10%
41	K	564861111R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m2	42,000	243,36	10 221,12	SOD
					vstupy k č.p. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 tj. 36 m2, dopojení na chodník 6 m2 mezi č.p. 1612 a č.p. 1613 36 + 6	42,000 42,000		
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	91,000	176,84	16 092,44	SOD
					vstupy k č.p. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 tj. 36 m2, T5, T6 tj. 49m2, dopojení na chodník 6 m2 mezi č.p. 1612 a č.p. 1613 36 + 49 + 6	91,000 91,000		
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	91,000	273,92	24 926,72	SOD
					vstupy k č.p. 1611, 1612, 1613, 1614, 1615 tj. 36 m2, T5, T6 tj. 49m2, dopojení na chodník 6 m2 mezi č.p. 1612 a č.p. 1613 36 + 49 + 6			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	22,000	212,81	4 681,82	SOD
					22 m2 nová dlažba			
29	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	35,000	87,57	3 064,95	ÚRS - 10%
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	289,72	10 140,20	SOD
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,225	52,68	380,61	SOD
VV					"vybourané obruby" 20*0,205 + podkladní beton 5*0,625	7,225		
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	65,025	20,02	1 301,80	SOD
P					Poznámka k položce Uvažováno celkem 10 km			
VV					7,225*9 "Přepočtené koeficientem množství"	65,025		
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,225	79,01	570,85	SOD
30	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,225	21,07	152,23	SOD
1	K	111251101	Odstranění kovů a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojné	m2	10,000	56,89	568,90	
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	263,38	2 107,04	

Chodník ke kotelně

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	38,000	95,54	3 630,52	SOD
VV					"CH kotelná" 38 m2	38,000		
VV					Součet	38,000		
71		919735112	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	m	11,000	94,82	1 043,02	SOD
					11 řezání			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,000	70,11	771,21	SOD
					11 m			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	11,400	368,73	4 203,52	SOD
					"pl 38m2*" "hl" 0,3m 11,4 m3	11,400		
41	K	564861111R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m2	38,000	243,36	9 247,68	SOD

vrstva ŠD pod vybourané kostky								
40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	38,000	195,95	7 446,10	SOD
			vrstva ŠD pod vybourané kostky bude odstraněná před asfaltováním					
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,000	273,92	10 408,96	SOD
26+4 schránky								
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	310,79	3 418,69	SOD
21	M	59217019	obrubník betonový 1000x100x200mm (ABO 13-10)	m	11,000	88,53	973,83	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY V LOKALITĚ BŘEZINSKÁ - 2. část

Objekt:

SO103 - PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY A STÁNÍ KONTEJNERŮ

Místo:

Petřvald

Datum:

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 250,90	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 250,90	
	D	1	Zemní práce				14 250,90	
Rozebrání PE dlaždic								
napojení SO 104								
	K	113106126	Rozebrání dlažeb z vegetačních dlaždic plastových komunikací pro pěší ručně	m2	25,000	56,97	1 424,25	ÚRS - 10%
rozebrání stávajícího parkoviště za panelovou silnicí a opětovná montáž po pokládce obrub 20 tm * 1,25 m á					25,000			
Celkem					25,000			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	5,000	368,73	1 843,65	SOD
25*0,2 odstranění starého podloží					5,000			
5 m3					5,000			
41	K	564861111R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm, 0/63	m2	25,000	243,36	6 084,00	SOD
vrstva ŠD pod rozebrané PE dlaždice					25,000			
20*1,25					25,000			
36	K	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 100 m2 včetně vyplnění otvorů fr. 2/4 - 4/6	m2	25,000	143,28	3 582,00	SOD
VV znovu položení PE dlaždice na stávajícím parkovišti					1,25*20			
37	K	56485R01	LOŽE MŘÍŽKY - DRŤ FR. 2/4-4/6 S ABSORBENTEM ROPNÝCH PRODUKTŮ V POMĚRU 1 : 6 včetně dodávky sorbentu a promíchání	m2	25,000	52,68	1 317,00	SOD