

Předmět díla:	Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumberská, Petřvald
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 9/2023 ze dne 8.03.2023
Objekt:	SO - 11, SO - 12
Objednatel:	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Zhotovitel:	PROFIZA s.r.o., U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná - Fryštát
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781
Projektant:	Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00

**Popis změny:**

Při provádění vrtu vsakovací šachty VŠ2 u objektu So 12 bylo zjištěno, že původní navrhované ukončení vrtu v -10m je stále v geologii ulehklých jílu. V těchto podmínkách nelze zasakovat. Kontrolním vrtem byly tyto jílové vrstvy provrtány v hloubce cca -18m, kde byla naražena tlaková voda, které vrt zaplňuje soustavně vodou do úrovně cca -2m od povrchu. VŠ 2 tudíž nelze realizovat a není možno realizovat částečné odvodnění komunikace. Po návrhu projektanta se chodník částečně zkrátí a dále bude provedena zpevněná krajnice, které nebude měnit stávající odvodňovací poměry v místě. komunikace. Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumberská, Petřvald“ dle § 222

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:**

Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 4) písm. b) - nemění se celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.






údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	x
	dodatek k PD	x	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		

údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	226 534,80
	celkem v Kč bez DPH	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-267 164,24
	celkem v Kč bez DPH	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Daniel Baloušek
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-40 629,44
	Výše DPH sazba: 21%	-8 532,18
	náklady na změnu vč. DPH	-49 161,62

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

termíny	Termín realizace změny:	červen 2023
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	26. 06. 2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:	26. 06. 2023	
	Projektant:	26. 06. 2023	
	Objednatel (statutární zástupce):	28. 06. 2023	

přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet
---------	-----------------------------------



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník Šumberská OPRAVA (1)

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-40 629,44
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-40 629,44	-8 532,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-49 161,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník Šumberská OPRAVA (1)

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-40 629,44</b>	<b>-49 161,62</b>
SO11	Místní komunikace	-155 835,71	-188 561,21
SO11.1	Vícepráce	226 534,80	274 107,11
SO12	Dešťová kanalizace	-111 328,53	-134 707,52

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník  
Šumberská OPRAVA (1)

Objekt:  
**SO11 - Místní komunikace**

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-155 835,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-155 835,71	21,00%	-32 725,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **-188 561,21** **v CZK**

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník  
Šumberská OPRAVA (1)

Objekt: **SO11 - Místní komunikace**

Místo:

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-155 835,71</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-155 835,71
1 - Zemní práce	-43 415,89
2 - Zakládání	-22 794,77
5 - Komunikace pozemní	-38 050,05
8 - Trubní vedení	-51 575,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník Šumberská OPRAVA (1)

Objekt: SO11 - Místní komunikace

Místo: Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-155 835,71</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-155 835,71	
D	1		Zemní práce				-43 415,89	
11	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "drenáž" -(129,5-88,5)* 0,30	m3	-24,740	1 000,00	-24 740,00	
	vv		-(1,32 + 1,51)/2*0,8*0,6 "přípojka UV9"				-12,300	
	vv		-(1,40 + 1,01)/2*0,8*12,2 "přípojka UV10"				-0,679	
	vv		Součet				-11,761	
	vv						-24,740	
12	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně "uvažováno 0,7 m3/vpust" -0,7*2	m3	-1,400	1 000,00	-1 400,00	
	vv		Součet				-1,400	
	vv						-1,400	
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-74,785	120,00	-8 974,20	
	vv		-(1,78 + 1,28)/2*2*0,6 "přípojka UV4"				-1,836	
	vv		-(1,59 + 1,35)/2*2*1,2 "přípojka UV5"				-3,528	
	vv		-(1,27 + 1,22)/2*2*1,6 "přípojka UV6"				-3,984	
	vv		-(1,07 + 1,01)/2*2*3,4 "přípojka UV7"				-7,072	
	vv		-(1,33 + 1,54)/2*2*9,5 "přípojka UV8"				-27,285	
	vv		-(1,32 + 1,51)/2*2*0,6 "přípojka UV9"				-1,698	
	vv		-(1,40 + 1,01)/2*2*12,2 "přípojka UV10"				-29,402	
	vv		Součet				-74,785	
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-74,785	40,00	-2 991,40	
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-1,200	148,00	-177,60	
	vv		"obsyp UV tl. 20cm a dno tl 10cm - 0,6 m3/UV" -2*0,6				-1,200	
	vv		"zásyp přípojek vpustí do úrovně pláňe"					
	vv		Součet				-1,200	
22	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,800	297,00	534,60	
	vv		4,2*2-1,2*2-4,2				1,800	
23	K	174101101R01	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - výkopkem	m3	-5,937	250,00	-1 484,25	
	vv		-(1,32 + 1,51-0,6-0,67)/2*0,8*0,6 "zásyp přípojky UV 9 do úrovně pláňe"				-0,374	
	vv		-(1,40 + 1,01-0,6-0,67)/2*0,8*12,2 "zásyp přípojky UV 10 do úrovně pláňe"				-5,563	
	vv		Součet				-5,937	
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-5,120	223,00	-1 141,76	
	vv		"přípojky vpustí" -12,8*0,5*0,8 "šterkopisek"				-5,120	
	vv		Součet				-5,120	
25	M	58331200.1	šterkopisek netříděný	t	-10,240	297,00	-3 041,28	
	vv		-5,12*2 "Přepočtené koeficientem množství"				-10,240	
	vv		Součet				-10,240	
D	2		Zakládání				-22 794,77	
29	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-9,020	1 250,00	-11 275,00	
	vv		"drenáž" -(129,5-88,5) * 0,22				-9,020	
	vv		Součet				-9,020	
30	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	-82,000	56,80	-4 657,60	
	vv		-(129,5-88,5)* 2,0				-82,000	
	vv		Součet				-82,000	
31	M	69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2	m2	-86,100	22,20	-1 911,42	
	vv		-82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				-86,100	
	vv		Součet				-86,100	
32	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	-1,845	1 110,00	-2 047,95	
	vv		-(129,5-88,5)*0,45*0,10				-1,845	
	vv		Součet				-1,845	
33	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-41,000	70,80	-2 902,80	
	vv		-(129,5-88,5)				-41,000	
	vv		Součet				-41,000	
D	5		Komunikace pozemní				-38 050,05	
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-61,500	300,00	-18 450,00	
	vv		-41*1,5				-61,500	
	vv		Součet				-61,500	
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-63,345	290,00	-18 370,05	
	vv		-61,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"				-63,345	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet				-63,345	
42	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně II 60 mm skupiny A	m2	-61,500	20,00	-1 230,00	
	vv		-61,5				-61,500	
	vv		Součet				-61,500	
	D	8	Trubní vedení				-51 575,00	
47	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	-12,800	648,00	-8 294,40	
	vv		"přípojky vpusti" 16,3-(0,6 + 1,2 + 1,6 + 3,4 + 9,5 + 0,6 + 12,2)				-12,800	
	vv		Součet				-12,800	
48	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-1,024	1 130,00	-1 157,12	
	vv		-12,8*0,1*0,8				-1,024	
	vv		Součet				-1,024	
49	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00	
50	M	BTL.0006311 UR S	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm	kus	-2,000	389,78	-779,56	
51	M	BTL.0006308 UR S	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5cm	kus	-2,000	989,13	-1 978,26	
54	M	BTL.0006305 UR S	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5cm	kus	-2,000	1 032,83	-2 065,66	
55	M	BET.ZBKTBV2A4 530D	ULIČNÍ VPUSŤ(DNO) TBV-Q 2a/450/300 dno s kalovou prohlubní	kus	-2,000	500,00	-1 000,00	
56	K	89594R02	Napojení trativodu do tělesa betonových uličních vpustí (s odvrtáním, utěsněním)	kus	-3,000	1 500,00	-4 500,00	
57	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	-2,000	800,00	-1 600,00	
58	M	R01	Uliční vpust' obrubníková vtoková mříž C250 NISA	kus	-2,000	13 000,00	-26 000,00	
59	M	KSI.UA4	Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500	kus	-2,000	600,00	-1 200,00	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník  
Šumberská OPRAVA (1)

Objekt:  
SO11.1 - Vicepráce

KSO:  
Místo: Petřvald

CC-CZ:  
Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **226 534,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 534,80	21,00%	47 572,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **274 107,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenné Soupisy prací s výkazem výměr Chodník  
Šumberská OPRAVA (1)

Objekt: **SO11.1 - Vícepráce**

Místo: Petřvald

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>226 534,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	226 534,80
1 - Zemní práce	4 214,40
5 - Komunikace pozemní	157 681,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 261,76
997 - Přesun sutě	7 378,88
998 - Přesun hmot	3 997,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník Šumberská OPRAVA (1)

Objekt: SO11.1 - Vícepráce

Místo: Petřvald

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>226 534,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				226 534,80	
D		1	Zemní práce				4 214,40	
19	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm ručně	m2	12,800	150,00	1 920,00	
	wv		"SMVAK" 16*0,8		12,800			
20	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000	71,70	2 294,40	
	wv		"SMVAK" 16+16		32,000			
D		5	Komunikace pozemní				157 681,78	
9	K	501	Přemístění autobusového přístřešku včetně uvedení pozemku do původního stavu	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
10	K	502	Průzkumný vrt 18m včetně nájezdu vrtne soupravy	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	
11	K	503	Náklady na přesuny nepoužitého materiálu z důvodu změny projektu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	564811011	Vyplnění ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	61,500	78,30	4 815,45	CS ÚRS 2023 01
34	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm	m2	12,800	539,10	6 900,48	CS ÚRS 2023 01
	wv		16*0,8		12,800			
35	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	12,800	753,30	9 642,24	CS ÚRS 2023 01
13	K	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	61,500	123,30	7 582,95	CS ÚRS 2023 01
	wv		41*1,5		61,500			
14	M	56245142	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 3000/m2 500x500x50mm	m2	62,115	478,80	29 740,66	CS ÚRS 2023 01
	wv		61,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		62,115			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 261,76	
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	300,00	4 800,00	
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	16,000	140,00	2 240,00	
23	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	264,00	4 224,00	
24	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	16,000	130,00	2 080,00	
15	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	17,600	102,60	1 805,76	CS ÚRS 2023 01
	wv		"SMVAK" 0,8+16+0,8		17,600			
	wv		Součet		17,600			
36	K	919732R	Zapravení spáry v asfaltové komunikaci 40*80mm	m	120,000	300,00	36 000,00	
26	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	17,600	120,00	2 112,00	
	wv		0,8+16+0,8		17,600			
D		997	Přesun sutě				7 378,88	
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,400	59,00	613,60	
	wv		10,4		10,400			
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	145,600	15,90	2 315,04	
	wv		10,4*14		145,600			
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,400	202,00	2 100,80	
	wv		10,4		10,400			
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,560	124,00	813,44	
33	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,840	400,00	1 536,00	
D		998	Přesun hmot				3 997,98	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	21,042	120,00	2 525,04	
17	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	21,042	30,00	631,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	42,084	20,00	841,68	
	v		21,042*2 *Připočtené koeficientem množství		42,084			
	v		Součet		42,084			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenné Soupisy prací s výkazem výměr Chodník  
Šumberská OPRAVA (1)

Objekt:  
SO12 - Dešťová kanalizace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 20. 6. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-111 328,53</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-111 328,53	21,00%	-23 378,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-134 707,52</b>
-------------------	--------------	--------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenacenené Soupisy prací s výkazem výměr Chodník  
Šumberská OPRAVA (1)

Objekt: **SO12 - Dešťová kanalizace**

Místo:

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-111 328,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-111 328,53
1 - Zemní práce	-76 696,03
2 - Zakládání	-31 962,50
8 - Trubní vedení	-2 670,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: 001.4 Příloha Výzvy č. 4 Nenaceneně Soupisy prací s výkazem výměr Chodník Šumberská OPRAVA (1)

Objekt: SO12 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 20. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-111 328,53</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-111 328,53	
D	1		Zemní práce				-76 696,03	
3	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-20,000	900,00	-18 000,00	
	vv		*šachta VŠ1 a VŠ2, uvažován výkopu 2,5 x 2,5 m <sup>2</sup> - 3,2*2,5*2,5		-20,000			
	vv		Součet					
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-251,005	120,00	-30 120,60	
	vv		-(1,57 + 1,41)/2*2*6,5		-19,370			
	vv		-(1,99 + 1,78)/2*2*12		-45,240			
	vv		-(1,78 + 1,62)/2*2*17,5		-59,500			
	vv		-(1,62 + 1,07)/2*2*27,5		-73,975			
	vv		-(1,54 + 1,40)/2*2*18		-52,920			
	vv		Součet		-251,005			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-32,000	160,00	-5 120,00	
	vv		*VŠ1 a VŠ2* -3,2*4*2,5		-32,000			
	vv		Součet		-32,000			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	-251,005	40,00	-10 040,20	
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-64,000	60,00	-3 840,00	
8	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-25,258	80,00	-2 020,64	
	vv		*odvoz výkopku na meziskládku a zpět do zásypů* -12,629*2		-25,258			
	vv		Součet		-25,258			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-7,371	200,00	-1 474,20	
	vv		*odvoz na skládku přebytečného výkopku* -(20-12,629)		-7,371			
	vv		Součet		-7,371			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-36,855	10,00	-368,55	
	vv		*uvažováno celkem 15 km <sup>2</sup> -7,371*5		-36,855			
	vv		Součet		-36,855			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-32,629	50,00	-1 631,45	
	vv		*odvoz výkopku na meziskládku a zpět do zásypů* -25,258		-25,258			
	vv		*odvoz na skládku přebytečného výkopku* -7,371		-7,371			
	vv		Součet		-32,629			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-14,742	150,00	-2 211,30	
	vv		*přebytečná zemina* -7,371*2		-14,742			
	vv		Součet		-14,742			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-12,629	148,00	-1 869,09	
	vv		*zásyp VŠ2 výkopkem do úrovně pláně* -(2,6*2,5*2,5-3,0*3,14*1,24*1,24/4)		-12,629			
	vv		Součet		-12,629			
D	2		Zakládání				-31 962,50	
16	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	-3,175	1 500,00	-4 762,50	
	vv		*vsakovací šachty* - 3,175		-3,175			
	vv		Součet		-3,175			
17	M	CSB.0059054 U RS	Skruž šachtová se stupadly DN 1000 XA3, výška 1000, t 120 mm	kus	-2,000	2 400,00	-4 800,00	
19	M	CSB.0059036 U RS	Kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm	kus	-1,000	2 400,00	-2 400,00	
22	K	2R01	Vystrojení vsakovací šachty + provedení vrtu	kpl	-1,000	20 000,00	-20 000,00	
D	8		Trubní vedení				-2 670,00	
30	K	8948R01	Revizní šachta DN 200/200 výška do 2,4m , teleskopický poklop D400, včetně případného vyosení	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00	
31	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°, poklop BEGU D400	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	

