


Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HŘIŠTĚ	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	VIVID stavby s.r.o. Sadová 612 73801 Frýdek-Místek-Frýdek		IČO: 01503511 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 987,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 987,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 987,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			12 987,76 CZK
v <u>PETŘVALDU</u> dne <u>03. 08. 2023</u>  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE	0,00	12 987,76		12 987,76	100
2H	VIVID - VCP 8 - BOURÁNÍ V TRASE PATEK	0,00	3 551,31		3 551,31	27
2I	VIVID - VCP 9, MNP 2 - PLOT BYSTRONĚ, LÍPY	0,00	9 436,45		9 436,45	73
Celkem za stavbu					12 987,76	100

Popis stavby: 5 - PETŘVALD-DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Popis objektu: 06 - VÍCE/MÉNĚ PRÁCE

Popis rozpočtu: 2H - VIVID - VCP 8 - BOURÁNÍ V TRASE PATEK

Popis rozpočtu: 2I - VIVID - VCP 9, MNP 2 - PLOT BYSTRONĚ, LÍPY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 198,30	16,9
997	Přesun sutě	HSV			1 129,72	8,7
SO 01	Dětské hřiště	HSV			9 436,45	72,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			223,29	1,7
Cena celkem					12 987,76	100,0

Položkový rozpočet

5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HRŠTĚ				
06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE				
2H	VIVID - VCP 8 - BOURÁNÍ V TRASE PATEK				
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	Zemní práce				2 198,30
130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,28808	7 630,88	2 198,30
	Patka A (d x š x hl) : 0,3*0,2*0,8		0,05000		
	Patka B (průměr, hl) : (3,14*0,35*0,35)/4*0,5		0,05000		
	Patka C (d x š x hl) : 0,2*0,2*0,8		0,03000		
	Patka D (d x š x hl) : 0,8*0,25*0,8		0,16000		
997	Přesun sutě				1 129,72
997013211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,66259	944,00	625,48
997013501R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, se složením	t	0,66259	269,00	178,24
997013509R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,27626	25,00	231,91
	0,66259*14		9,28000		
997013801R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku, (skládkovné)	t	0,66259	142,00	94,09
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				223,29
979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,66259	337,00	223,29
Celkem					3 551,31
námky uchazeče k zadání					
rání betonových základu v trase nízkého opolocení na SZ straně.					

Položkový rozpočet




S:	5	PETŘVALD-DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
O:	06	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE
R:	21	VIVID - VCP 9, MNP 2 - PLOT BYSTROŇ, LÍPY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: SO 01		Dětské hřiště				9 436,45
1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	-2,00000	1 261,00	-2 522,00
2	338171123R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6m, do šachet, zabet	kus	3,00000	915,00	2 745,00
3	348/N11	D+M zvýšeného oplocení ze svařovaných dílců Pz	kg	34,46235	91,00	3 136,07
		Jákl 60/60/3 = 5,343 kg/m : 2,15*3*5,343		34,46000		
4	348/N12	D+M zvýšeného oplocení ze svařovaných dílců Pz, plotová pole	m2	12,22500	672,00	8 215,20
		2D dílce, drát 6/5/6 mm : 3*2,5*1,63		12,22000		
5	348121211R00	Montáž podhrabových desek dl. do 2 m na sloupky	kus	1,00000	300,00	300,00
6	592331190	deska plotová KZD 2-200 200x5x30 cm	kus	1,02000	559,00	570,18
7	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-188,00000	16,00	-3 008,00
Celkem						9 436,45

Poznámky uchazeče k zadání

VCP - Zvýšené oplocení navíc v hranici s pozemkem p. Bystroně MNP - Odpočet nepokácených líp. Odpočet postřiku živичného, který se neprováděl.

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.2			
Datum předložení TLZ:	1.8.2023			
Smlouva o dílo (SoD) č.:	7/2023			
Ze dne:	08.03.2023			
Akce identifikační číslo IP:				
Stavba:	Dětské hřiště ul. Vocelkova, Petřvald			
Objekt:	SO 01-- Dětské hřiště, SO 02 – Hřiště na kopanou, SO 03 – Drenáže SO 04 – Veřejné osvětlení			
Název změny:	Soupis stavebních prací oproti původnímu rozpočtu			
Důvod změny a identifikace původce změny:				
Původce změny investor. Vícepráce/méněpráce spojené se změnami oproti původnímu rozpočtu				
Popis změny:				
VCP 8 - Bourání betonových základů v trase nízkého oplocení na SZ straně. VCP 9 – Zvýšené oplocení navíc v hranici s pozemkem p. Bystroně MNP 2 - Odpočet nepokácených líp. Odpočet postřiku živичného, který se neprováděl.				
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):				
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.				
Přílohy:				
1. Soupis více a méně prací.				
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu			
	s dopadem:	---		
Cenový dopad:	Odpočet:	- 5 530,00 Kč		
	Přípočet:	+ 18 517,76 Kč		
	Celkem:	+ 12 978,76 Kč		
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	odst. (7)			
	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:	Ing. Petr Janouškovec	03. 08. 2023		
Za TDS:	Dalibor Konečný	03. 08. 2023		
Za AD:	Ing. Jiří Havlíček	03. 08. 2023		
Za uživatele:	Ing. Jiří Lukša	08. 08. 2023		
	Bc. Michal Janeček	03. 08. 2023		

