

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a ul. Ve Finských

Číslo smlouvy Objednatele: 41/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luka@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Dvořáček, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email:	+420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
	Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
	+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800
dále jen „ Objednatel “	

a

2. Zhotovitel:	KUMAN spol. s r.o.
se sídlem:	Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
ID DS:	hygg8zp
IČ:	60779098
DIČ:	CZ60779098
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti
Tel., email:	596361410, stavebnifirma@kuman.cz
- ve věcech technických:	Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti
Tel., email:	596361410, stavebnifirma@kuman.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Novák
	Tel., email: +420 724 338 616, znovak@email.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4233952/0800

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 41/2023 ze dne 16.8.2023, v platném znění, (dále jen „Dodatek“) jsou méně práce na původní veřejné zakázce malého rozsahu pod názvem „Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a ul. Ve Finských“, kdy v rámci odstraňované havárie na kanalizačním řádu na ul. Na Parcelaci společnosti SmVaK Ostrava a.s., byla vybudována nová kanalizační šachtice, na kterou bylo provedeno dopojení odvodnění stavby včetně následné opravy asfaltobetonové komunikace.
- Změna je v souladu dle § 222 odst. 6) - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méně prací a více prací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Cena méně prací	v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Celková cena	-145 971,46	-30 654,01	-176 625,47

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	486 793,23	102 226,58	589 019,81

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně Položkového rozpočtu méně.
- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 22.11.2023 na 29. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 29/466.

za Objednatele:



za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Karviné, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Jan Kubánek
ředitel, jednatel společnosti

Protokol o změně díla		Změnový list č.		01
Předmět díla:	Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a Ve Finských			
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 41/2023 ze dne 16.8.2023			
Objekt:	Komplet			
Objednatel:	Město Petřvald, náměstí Gen. Vichera 2511, 735 41 Petřvald			
Zhotovitel:	KUMAN spol s.r.o., Slovenská 2933/55, 733 01 Karviná-Hranice			
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781			
Projektant:	Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava - Radvanice, 719 00			
Popis změny:				
Při provádění prací bylo zjištěno, že zasakovací jímku, která byla navržena pro likvidaci dešťových vod nelze umístit tak, aby byly dodrženy ochranná pásma stávajících IS. Likvidace dešťových vod bude nově řešena dopojením do stávající dešťové kanalizace. Předmětem Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a Ve Finských“ dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: V rámci odstraňované havárie na kanalizačním řádu na ul. Na Parcelaci společností SmVaK Ostrava a.s., byla vybudována nová kanalizační šachtička, na kterou bylo provedeno dopojení odvodnění stavby včetně následné opravy asfaltbetonové komunikace. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6) - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)			
		zápis do SD	x	
	do datek k PD			
	dokumentace skut. provedení	x		
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	4 472,16		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	-150 443,62		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	p. Ivan Poláček		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-145 971,46		
	Výše DPH sazba: 21%	-30 654,01		
	náklady na změnu vč. DPH	-176 625,47		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	22.12.2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.11.2023		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	24.11.2023		
	TDI:	13.11.2023		
	Projektant:	13.11.2023		
	Objednatel (statutární zástupce):	24.11.2023		
přílohy	Přílohy: 1x Rozdílový výkaz výměr			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a Ve Finských - VCP a MNP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

10. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

60779098

KUMAN spol. s r.o.

DIČ:

CZ60779098

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-145 971,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-145 971,46	21,00%	-30 654,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-176 625,47****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a Ve Finských - VCP a MNP

Místo:

Datum:

10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-145 971,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

-141 971,46

1 - Zemní práce

-16 187,70

2 - Zakládání

-69 640,39

5 - Komunikace pozemní

-9 324,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 472,16

8 - Trubní vedení

-13 651,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-37 639,83

998 - Přesun hmot

-2 418,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-4 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněná manipulační plocha mezi ul. Na Parcelaci a Ve Finských - VCP a MNP

Místo:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KUMAN spol. s r.o.

Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-145 971,46
D HSV Práce a dodávky HSV							-141 971,46
D 1 Zemní práce							-16 187,70
6	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-5,250	1 570,00	-8 242,50
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,250	328,00	-1 722,00
10	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-5,250	164,00	-861,00
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-10,500	500,00	-5 250,00
12	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním bez zhutnění ručně	m3	-1,100	102,00	-112,20
D 2 Zakládání							-69 640,39
14	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	-2,000	2 010,00	-4 020,00
15	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm	kus	-2,000	2 810,00	-5 620,00
16	K	226211213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	-8,000	4 000,00	-32 000,00
17	K	242791112	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN přes 200 do 250	m	-8,000	741,00	-5 928,00
18	M	28610012	trubka pro vrtané studny PVC D 200x4,5x4000mm	m	-8,000	489,00	-3 912,00
19	K	211571102R01	Obsyp vrtu štěrkem frakce 4-8 mm	m3	-0,754	1 110,00	-836,94
20	K	227211111	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 400 do 450 mm	m	-8,000	443,00	-3 544,00
21	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého drceného 8-16 mm	m3	-1,316	2 630,00	-3 461,08
22	K	389571111	Náplň těles filtrů z technických písků filtračních	m3	-0,079	4 030,00	-318,37
23	K	24211R01	Ostatní vstrojení vsakovací studny	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
D 5 Komunikace pozemní							-9 324,70
24	K	573111111	Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-7,000	19,70	-137,90
25	K	573231106	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-7,000	12,40	-86,80
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-7,000	700,00	-4 900,00
27	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-7,000	600,00	-4 200,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 472,16
9	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	12,669	353,00	4 472,16
D 8 Trubní vedení							-13 651,00
28	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	-1,000	1 680,00	-1 680,00
29	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	-1,000	4 850,00	-4 850,00
30	M	59225720	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D 62,5x5cm	kus	-1,000	846,00	-846,00
31	K	894812202.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-1,000	4 310,00	-4 310,00
32	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	-1,000	1 110,00	-1 110,00
33	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	98,00	-98,00
34	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	-1,000	757,00	-757,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-37 639,83
11	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého - z dlažeb, kostek 100x200x60	m	-122,800	267,00	-32 787,60
12	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-12,669	383,00	-4 852,23
D 998 Přesun hmot							-2 418,54
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-10,380	233,00	-2 418,54
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-4 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							-4 000,00
35	K	011134000	Vsakovací zkouška	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00