

Zhotovitel: Tysax s.r.o.  
Adresa: Kravářská 1111/1, 709 00 Ostrava  
IČO: 07719621  
DIČ : CZ7719621

# Změnový list č. 1

Projektu :"**Chodník podél ul. Bužkovská, Petřvald**"  
dle smlouvy o dílo č: 2/2024

Stavební objekt:  
SO 101 Chodník

Zpracoval: Ing. Ján Bubrín, stavbyvedoucí    Razítko podpis:  
tel.:        602 795 850  
e-mail.:    bubrinjan@seznam.cz



# Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Krycí list rozpočtu
5. Rekapitulace rozpočtu
6. Položkový rozpočet
7. Písemné stanovisko autorského dozoru k navrhované změně
8. Písemné stanovisko technického dozoru k navrhované změně
9. Protokoly, průzkumy, doklady

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:  <b>Název stavby : "Chodník podél ul. Bužkovská, Petřvald"</b> dle smlouvy o dílo č: 2/2024  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  <b>SO 101 Chodník</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <p style="text-align: center; color: yellow;"><b>SO 101/1</b></p>	Číslo změny stavby:  <p style="text-align: center; color: yellow; font-size: 24px;"><b>1</b></p>
---	---	--

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č.2/2024 uzavřené dne 30. 1. 2024.

<b>Objednatel:</b>	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
<b>Technický dozor stavebníka:</b>	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781, Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice
<b>Zhotovitel:</b>	Tysax s.r.o., Kravářská 11111/1, 709 00 Ostrava
<b>Autorský dozor projektu:</b>	PROINK s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné	1 x	1 x	1 x

**Technický popis a zdůvodnění změny:**

Technický popis původního stavu:

1. VCP SO 101 - Chodník - asfalt v celé šířce komunikace - Oprava asfaltové komunikace do 1/2 šířky
2. VCP - Bourání asfaltů nad 100 mm, krajnice z asfaltového recyklátu - Bourání asfaltu tl 50-100 mm, bez krajnice
3. VCP - Kabelová chránička 2x DN 32 - v PD neřešeno
4. VCP - Nové napojení UV 5 - napojení UV 5 do šachty nové kanalizace
5. VCP - Výhybna + 15 m obrubníků - v PD neřešeno
6. MP výměna podloží - výměna podloží v celé délce chodníku
7. MP - potrubí UV 2 - napojení UV 5 do šachty nové kanalizace
8. VCP - Nainstování PUV1 do několika komunikace ul. Šumharská - v PD neřešeno

Technický popis nově navrhovaného stavu:

1. Oprava asfaltové komunikace v celé šířce
2. Vybourání skutečné tloušťky asfaltové komunikace - 200 mm
3. Osazení 2 ks kabelových chrániček DN 32 do rýhy pod zemní pláň chodníka
4. Napojení UV 5 do stávající šachty
5. Nové rozšíření komunikace cca v km 0,100 o 0,75 m, prodloužení obrubníku u komunikace od km 0,00 o 15 m
6. V km 0,100 - 0,200 nebyla nutná výměna podloží dle PD
7. Napojení UV 5 v délce 23,5 m
8. Nainstování PUV1 na několika komunikace ul. Šumharská potrubím DN 150 do vykonané rýhy - znátný zásuv

Zdůvodnění změny:





1. Požadavek Objednatele
2. Nutnost provedení výkopu rýhy pro kanalizaci
3. Požadavek Objednatele
4. Z důvodů protispádu při napojení UV 5 do nové šachty kanalizace
5. Požadavek Objednatele - možnost vyhnout se vozidel uprostřed komunikace, zamezení stečení vody z komunikace do záhrad
6. V km 0,100 - 0,200 nebylo nutné provádět výměnu podloží - Edef2 větší než 30MPa
7. Zkrácení napojení UV 5 o 10 m
8. Požadavek Objednatele

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba .... dnů na provedení změny)

**Finanční vyčíslení změny:**

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-22 710,00 Kč	-0,80%	-27 479,10 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	560 736,95 Kč	19,81%	678 491,71 Kč
<b>Celkem vícepráce - méněpráce:</b>	<b>538 026,95 Kč</b>	<b>19,01%</b>	<b>651 012,61 Kč</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): PUDIS a.s.	jméno	Ing. Lenka Ščupáková	datum	4. 06. 2024	podpis	
TDS: Tavalla invest s.r.o.	jméno	Ing. Michal Halenka	datum	4. 06. 2024	podpis	
Zhotovitel: Tysax s.r.o.	jméno	Ing. Ján Bubrín	datum	4. 06. 2024	podpis	
Objednatel: Město Petřvald	jméno	Ing. Jiří Lukša	datum	19. 06. 2024	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodník podél ul. Bužkovská, Petřvald	JKSO	
Název objektu	SO 101 Chodník	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald		
Projektant	PROINK s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Zhotovitel	Tysax s.r.o., Kravářská 1111/1, 709 00 Ostrava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Bubrín		

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	VCP	560 736,95	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		MP	-22 710,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4			0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"		0,00				17	Ostatní	0,00
6			0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		538 026,95	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b> 4. 06. 2024  Datum a podpis <b>Objednatel</b> 4. 06. 2024  Datum a podpis <b>Zhotovitel</b> 4. 06. 2024  Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">538 026,95</span> 24 ## % <span style="float: right;">0,00 DPH</span> <span style="float: right;">0,00</span> 25 ## % <span style="float: right;">538 026,95 DPH</span> <span style="float: right;">112 985,66</span> <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">651 012,61</span></b> <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele <span style="float: right;">0,00</span> 28 Klouzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 29 Zvýhodnění + - <span style="float: right;">0,00</span>
--	---

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu VCP - MP

**Místo:** Petřvald

**Zadavatel:** Město Petřvald

**Uchazeč:** TYSAX s.r.o.

	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
	VCP	MP	Celkem
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>560 736,95</b>	<b>-22 710,00</b>	<b>538 026,95</b>
1. VCP SO 101 - Chodník - asfalt v celé šířce komunikace	330 124,34		
2. VCP - Bourání asfaltů nad 100 mm, krajnice z asfaltového recyklátu	63 158,77		
3. VCP - Kabelová chránička 2x DN 32	90 836,69		
4. VCP - Nové napojení UV 5	16 962,20		
5. VCP - Výhybna + 15 m obrubníků	47 164,95		
6. MP výměna podloží		-19 160,00	
7. MP - potrubí UV 2		-3 550,00	
8. VCP - Napojení PUV1 do příkopu komunikace ul. Šumberská	12 490,00		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

1. VCP SO 101 - Chodník - asfalt v celé šířce komunikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>330 124,34</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				330 124,34	
D		1	Zemní práce				88 556,50	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/919755112">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/919755112</a>					
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	617,000	100,00	61 700,00	SOD
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/113107242</a>		617,000			
VV			1092-475					
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	104,500	35,00	3 657,50	SOD
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/997221551</a>					
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	940,500	8,00	7 524,00	SOD
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/997221559</a>					
VV			104,5*9*9		940,500			
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	104,500	150,00	15 675,00	SOD
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/997221875</a>					
D		5	Komunikace pozemní				234 460,00	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/984971113">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/984971113</a>					
56	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	617,000	370,00	228 290,00	SOD
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/577134121</a>					
57	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.30 kg/m2	m2	617,000	10,00	6 170,00	SOD
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_U95_2023_02/573211107</a>					
D		998	Přesun hmot				7 107,84	
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	59,232	120,00	7 107,84	SOD

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

2. VCP - Bourání asfaltů nad 100 mm, krajnice z asfaltového recyklátu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>63 158,77</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 158,77	
D		1	Zemní práce				44 296,75	
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstev přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	267,975	100,00	26 797,50	SOD
	VV		178,65*1,5		267,975			
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	61,634	35,00	2 157,19	SOD
	VV		267,975*0,1*2,3		61,634			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	762,120	8,00	6 096,96	SOD
	VV		61,634*9		554,706			
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	61,634	150,00	9 245,10	SOD
	D	5	Komunikace pozemní				18 862,02	
2N	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m <sup>3</sup>	20,900	361,80	7 561,62	ÚRS202401-10%
	VV		190*0,5*0,22		20,9			
3N	K	589811156	recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál	t	43,000	262,80	11 300,40	ÚRS202401-10%

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

3. VCP - Kabelová chránička 2x DN 32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 836,69</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				90 836,69	
	D	946	Zemní a pomocné práce při elektromontážích				81 864,29	
4N	K	460171113	Hloubení kabelových rýh strojně š 35 cm hl 20 cm v hornině tř I skupiny 4	m	262,610	37,40	9 821,61	ÚRS2024/01-10%
5N	K	460451123	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 35 cm hl 20 cm z horniny tř I skupiny 4	m	262,610	12,80	3 361,41	ÚRS2024/01-10%
6N	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	270,000	14,90	4 023,00	ÚRS2024/01-10%
7N	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	262,610	97,20	25 525,69	ÚRS2024/01-10%
8N	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných D přes 32 do 50 mm	m	262,610	46,20	12 132,58	ÚRS2024/01-10%
9N	K	RPOL1	trubka HDPE 40/33 2x	m	540,000	50,00	27 000,00	ÚRS2024/01-10%
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	74,770	120,00	8 972,40	SOD



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

4. VCP - Nové napojení UV 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 962,20</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 962,20	
D		1	Zemní práce				4 582,20	
1	K	919735112	Rezáni stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky do 100 mm	m	20	120	2 400,00	
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živicehých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	10,000	100,00	1 000,00	SOD
			10*0,5*2		10,000			
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,600	35,00	161,00	SOD
			10*0,2*2,3		4,600			
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,400	8,00	331,20	SOD
			4,6*9		41,400			
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,600	150,00	690,00	SOD
	D	5	Komunikace pozemní				12 380,00	
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	10,000	150,00	1 500,00	SOD
54	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhutnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	10,000	200,00	2 000,00	SOD
58	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	10,000	525,00	5 250,00	SOD
1N	K	R-pol	Výřez a montáž potubi do betonové šachty	kpl	1	3 630,00	3 630,00	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

5. VCP - Výchybna + 15 m obrubníků

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>47 164,95</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				47 164,95	
D		1	Zemní práce				20 146,65	
1	K	919735112	Rezáni stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,000	120,00	2 880,00	SOD
24	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	15,150	650,00	9 847,50	SOD
	VV		12*11+15*0,5*0,3+6*0,5*0,3		15,150			
36	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,150	200,00	3 030,00	SOD
37	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,150	45,00	681,75	SOD
38	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,240	135,00	3 272,40	
39	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojní v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	29,000	15,00	435,00	SOD
D		5	Komunikace pozemní				18 458,30	
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,500	150,00	3 225,00	SOD
54	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	15,200	200,00	3 040,00	SOD
56	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	11,200	370,00	4 144,00	SOD
57	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	11,200	10,00	112,00	SOD
58	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	14,500	525,00	7 612,50	SOD
59	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	11,200	29,00	324,80	SOD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 440,00	
93	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	33,000	359,00	11 847,00	SOD
	VV		12*výchybna					
	VV		15*prodloužení obrubníků					
94	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	34,000	160,00	5 440,00	
D		998	Přesun hmot				3 120,00	
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	26,000	120,00	3 120,00	SOD

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

### 6. MP výměna podloží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-19 160,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-19 160,00	
	D	17	Výměna podloží tl. 200 mm				-19 160,00	
43	K	122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-20,000	75,00	-1 500,00	SOD
	VV				20			SOD
44	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-20,000	135,00	-2 700,00	
45	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-20,000	20,00	-400,00	SOD
46	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-32,000	80,00	-2 560,00	SOD
	VV				32,000			SOD
47	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-150,000	55,00	-8 250,00	SOD
48	K	919726122.1	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-150,000	25,00	-3 750,00	SOD

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

7. MP - potrubí UV 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 550,00</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-3 550,00	
	D	89	Ostatní konstrukce				-3 550,00	
74	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	-10,000	355,00	-3 550,00	SOD

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace ul. Bužkovská v Petřvaldu - VCP

Objekt:

8. VCP - Napojení PUV1 do příkopu komunikace ul. Šumberská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 490,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 490,00	
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky				2 370,00	
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	6,600	300,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 02
			22*0,5*0,6		6,600			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000	65,00	390,00	CS ÚRS 2023 02
D		8	Trubní vedení				9 900,00	
12	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	22,000	450,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02
D		998	Přesun hmot				220,00	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2023 02

## Písemné stanovisko autorského dozoru

*Prohlášení se zveřejněním listem.*

V Ostravě

Dne:

*4.6.2024*

*Wenka Čová*


Razítko a podpis autorizované osoby

Písemné stanovisko  
technického dozoru stavebníka

Na základě projednání rozpočtu VCP a MNP  
sohlasím s předloženým změnovým listem.

V Ostravě

Dne: 4.6.2024



Razítko a podpis autorizované osoby