

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP- STÁV.STAV A BOURÁNÍ




Č.	Název	Plocha	Podlahy			Povrchová úprava stěn		Stropy	
			Skladba	Staveb.úpr.	Povrchová úprava	Staveb.úpr.	Povrchová úprava	Staveb.úpr.	Povrchová úprava
101	Závětrří	2,52 m ²	S2c	Bourání po panel	Keramická dlažba	Odstranění	Ker.sokl V=70	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
102	Chodba	3,38 m ²	S2c	Bourání po panel	Keramická dlažba	Odstranění	Ker.sokl V=70	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
103	Schodiště	3,78 m ²	-	Zbroušení	Teracové stupně	Odstranění	Ker.sokl V=70	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
105	Suchý sklad	2,67 m ²	S2c	Bourání po panel	Keramická dlažba	Odstranění	Ker.sokl V=70	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
106	Varna	55,63 m ²	S3c	Bourání po panel	Keramická dlažba ve spádu	Odstranění	Keram.obklad V=1,5m	-	ŽB panel, GIF SV.3,2m
107	Příprava	7,26 m ²	S3c	Bourání po panel	Keramická dlažba ve spádu	Odstranění	Keram.obklad V=1,5m	Demon.GIF	ŽB panel, GIF SV.2,5m
108	Mytí nádobí	14,94 m ²	S2c/S3c	Bourání po panel/HI	Keramická dlažba ve spádu	Odstranění	Keram.obklad V=1,5m	-	ŽB panel, GIF SV.2,5m
109	Kancelář	14,04 m ²	-	-	Keramická dlažba+PVC	Odstranění	Ker.sokl V=70	Odstr.malby	ŽB panel, výmalba
110	Závětrří	4,87 m ²	S4i	Bourání po bef.	Keramická dlažba	-	Fasáda	-	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
 - příčky do 100, 170mm z dutinových cihel
 - obvodové zdivo z plynosilikátu
 - sloupky a průvlaky z ŽB
- ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY
 - viz výpis skladeb

POZNÁMKY

- JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, JEJICHŽ ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ NA VÝKRESE. VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PŘÍPADOVĚNÝ SKUTEČNÉMU STAVU JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- STÁVAJÍCÍ STAV JE KOTOVÁN VČETNĚ OMÍTEK
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH OKOLNOSTÍ, KTERÉ NEJSOU ZACHYCENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT A STATIK.
- PŘED VYBOURÁNÍM NOVÝCH PROSTUPŮ/OTVORŮ JE NUTNÉ NEJDŘÍVE OSADIT PODPŮRNÉ KCE

Změna						
Změna rozsahu bourání		12/2023	Hejtmánková	Ing. Špunda	Ing. Špunda	
Vypracoval:	Ing. Adéla Prchalová	Č. zakázky:	11/2020	Měřítko: 1:50	<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 720</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div> ISO 9001</div> <div> ISO 14001</div> <div> OHSAS 18001</div>	
Schválil:	Ing. Jan Špunda	Stupeň:	DSP+DPS			
HIP:	Ing. Jan Špunda	F A4:	A2			
Datum:	11/2020	Kótováno v:	mm			
Stavebník:	Městský úřad v Petřvaldě Náměstí Gen. Václava 2511, 735 41 Petřvald					
Stavba:	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí za účelem rozšíření kapacity					
Část:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení					
Název:	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ - Půdorys 1NP					
Seznam příloh: PRO-11138-D.1.1, D.1.2				Č. výkresu: D.1.1-03		Rev. a