


PŮDORYS 1.NP - PODHLEDY



LEGENDA :		
A - SDK PODHLED HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ - EI 15 DP1		- M²
B - SDK PODHLED HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1		231,96 M²
C - SDK PODHLED HLADKÝ, PROTIPOŽÁRNÍ - EI 45 DP1		19,09 M²
D - MECH.ODOL.SDK PODHLED, PROTIPOŽ. - EI 30 DP1 - MECHANICKY ODOLNÉ DESKY PRO TĚLOCVIČNY SPECIÁLNÍ SÁDROVÉ JÁDRO VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY		79,46 M²
E - SDK PODHLED AKUSTICKÝ, DĚROVANÝ		- M²
F - MINERÁLNÍ PODHLED RASTROVÝ 600 X 600 MM		33,44 M²
G - OMÍTANÉ PODHLEDY (OPRAVA)		143,36 M²
H - SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ BEZ PROTIPOŽ.VLAST.		- M²
I - SDK OPLÁŠTĚNÍ - ZAKRYTÍ VZT VEDENÍ - DL. 92,6 M		- M²
SVISLÁ SDK PLOCHA V. CCA 240 MM		- M
SVISLÁ SDK PLOCHA V. CCA 1000 MM, EI 15 DP1		- M

SO 02 – REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU MŠ

±0 = 1.NP		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ING. JAN HAVLÍČEK NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz			
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK	
INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD NÁM. GEN. VICHERKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93			
UMÍSTĚNÍ: PETŘVALD, K.Ú. PETŘVALD U KARVINĚ, PRAC.Č. 5624, 5623, 5625/1, 6403/1			
STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ			
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - PODHLEDY			

	STUP.P.D. DPS
	DATUM 3/2020
	FORMÁT 3 x A4
	MĚŘITKO 1:100
	Č.VÝKRESU
	D.1.1.2.b.11