

Poř. číslo	Položka	Počet	MJ	Výdaje v Kč bez DPH			
				Kč/MJ	Způsobilé		Nezpůsobilé
					Osvětlovací soustava	Řídicí systém	
1	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	442	ks	322	142 324		
2	svítidlo LED, 14W, 1898lm	8	ks	2 864	22 908		
3	svítidlo LED, 20,5W, 2672lm	270	ks	2 864	773 145		
4	svítidlo LED, 24W, 3278lm	105	ks	2 864	300 668		
5	svítidlo LED, 58,3W, 7630lm	59	ks	4 897	288 905		
6	příplatek za recyklaci svítidla	442	ks	8,05	3 558		
7	Demontáž svítidel výbojkových na výložník	261	ks	173	45 023		
8	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	442	ks	31	13 724		
9	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	12	ks	54	649		
10	Montáž přemístěných LED svítidel výbojkových na výložník	23	ks	644			14 812
11	Demontáž stávajících LED svítidel	23	ks	345			7 936
12	Montáž měděných kabelů CYKY, 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	2 210	m	25	55 913		
13	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	2 210	m	10	22 874		
14	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	283	ks	311			87 872
15	výložník jednoramenný UNI1 - 300	22	ks	653			14 370
16	výložník jednoramenný UNI1 - 500	13	ks	794			10 316
17	výložník jednoramenný UNI1 - 1000	110	ks	1 106			121 694
18	výložník jednoramenný UNI1 - 1500	32	ks	742			23 736
19	výložník jednoramenný UNI1 - 2000	106	ks	984			104 346
20	Montáž pasky bandimex	566	ks	41			23 432
21	pásek Bandimex	566	ks	67			37 752
22	Montáž svorek nn pro vedení svorkou typ C do 50 mm2	802	ks	179	143 878		
23	svorka propichovací, SLIP 12.1	528	ks	340	179 732		
24	svorka univerzální 669105 pro lano 6-50 mm2	274	ks	329	90 118		
25	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení	41	ks	91			3 725
26	Stožárová svorkovnice SR 481 - 27 Z/Un IP 20	41	ks	551			22 585
27	Montáž svodiče přepětí na vedení	48	ks	276	13 248		
28	omezovač přepětí LOVOS 10/440-1NA AlFe 16-70	48	ks	322	15 456		
29	Montáž svodičů přepětí	6	ks	357		2 139	
30	omezovač přepětí 3+PE do rozvaděče	6	ks	2 149		12 896	
31	Montáž astrohodin	1	ks	1 208		1 208	
32	astrohodiny s počítadlem provozních hodin, 2 kanálové sht-4	1	ks	3 031		3 031	
33	Montáž rozvaděče RVO do pilíře	2	ks	9 074		18 147	
34	Rozvaděč RVO do pilíře vč. pilíře a základu	2	ks	26 218		52 435	
35	Montáž rozvaděče RVO na sloup	3	ks	6 440		19 320	

číslo				Kč/MJ	Osvětlovací soustava	Řídicí systém	Nezpůsobilé
36	Rozvaděč RVO na sloup	3	ks	24 367		73 102	
37	Podíl přidružených výkonů	3	%	7 484			22 452
38	Prořez materiálu	3	%	7 484			22 452
39	Montážní plošina	440	hod	380	166 980		
40	Revize	60	hod	391	23 460		
41	Doprava materiálu	1	kpl	15 173			15 173
42	Technický dozor	40	hod	437	17 480		
43	Zkoušky funkčnosti	25	hod	288	7 188		
44	Úprava zapojení rozvaděče, napojení astrohodin, demontáž rozvaděčů	72	hod	403		28 980	
45	Kontrolní měření svítivosti	12	kpl	1 218	14 611		
46	Náklady na označení svítidel a aktualizace pasportu	475	ks	99			46 978
Suma	3 132 729				2 341 840	211 258	579 631
			Podíl		bez DPH	DPH	s DPH
1	Celkové výdaje			tis. Kč	3 133	658	3 791
2	z toho způsobilé výdaje		81,5%	tis. Kč	2 553	536	3 089
3	z toho nezpůsobilé výdaje		18,5%	tis. Kč	580	122	701
4	Způsobilé výdaje			tis. Kč	2 553	536	3 089
5	z toho výdaje na osvětlovací soustavu		91,7%	tis. Kč	2 342	492	2 834
6	z toho výdaje na řídicí systém		8,3%	tis. Kč	211	44	256