

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatele: 9/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** Meccano, s.r.o.
se sídlem: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
ID DS: j39ku3n
IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kopec, Ing. Jana Kopcová, Luděk Mikula, DiS.
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopec
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Eva Ožánová
Tel., email: 731 154 111, meccano@meccano.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-5912780217/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 9/2020 ze dne 27.2.2020 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě“ dle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to dle Změnového listu č. 5 a 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 5 (SO 01)	31 145,54	6 540,56	37 686,10
Změnový list č. 6 (SO 01)	62 986,53	13 227,17	76 213,70
Celkem	94 132,07	19 767,73	113 899,80

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
SO 01 - Chodník – uznatelné	1 901 044,57	399 219,36	2 300 263,93
SO 01 - Chodník – neuznatelné	332 076,65	69 736,10	401 812,75
SO 02 - Nasvětlení přechodu	135 994,20	28 558,78	164 552,98
Celková cena	2 369 115,42	497 514,24	2 866 629,66

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č.:
 1. Změnový list č. 5
 2. Změnový list č. 6
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 22.10.2020 na 44. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 44/280.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne: 22.10.2020


V Orlové, dne: 22.10.2020

MĚSTO PETŘVALD

náměstí Gen. Vichěrka 2511
735 41 Petřvald -4-



Ing. Jiří Lukša
starosta města



Ing. Jiří Kopec
jednatel

Stavba: Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě

Meccano, s.r.o.

se sídlem: Záchranářů 154, 73514 Orlová

IČ: 25862758

DIČ: CZ25862758

Změnový list č.5

dle smlouvy o dílo č. 9/2020

Stavební objekt:

SO 100 Chodník

Zpracoval: Jakub Wala

tel.: 603 428 587

e-mail.: meccano@meccano.cz

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 100 - Chodník	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201	Číslo změny stavby: 5
--	--	--

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 9/2020

Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Jan Bubrín, Tavalla invest s.r.o.

Zhotovitel: Meccano, s.r.o., IČ 25862758, se sídlem Záchranářů 154, 73514 Orlová

Autorský dozor: Ing. Lenka Ščupáková

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Kolem budovy zastávky byla vyhotovena plocha ze zeminy. Kolem zastávky byl původní betonový základ.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Dle požadavků investora byla kolem zastávky odkopána zemina, natažená geotextilie a vysypán kačírek v tloušťce do 100 mm. Dále byl vybourán stávající základ kolem zastávky a za zastávkou byl vyhotoven nový betonový základ v tloušťce do 250 mm. Dále byl zhotoven propustek v délce 3 m (úsek A - 0,300 00), a 12 m (0,384 86 až 0,396 86). Dále byly zrušeny 3m neviditelných obrubníků a 3m obrubníku 1000x50x200 a oba byly nahrazeny dle požadavku obrubníkem 1000x100x200.

Zdůvodnění změny:

Všechny změny uvedené v tomto změnovém listu byly vyhotoveny z požadavku investora.
 Propustek č.1 - Propustek byl zhotoven z důvodů odvodnění nejnižšího místa pole před chodníkem do příkopy.
 Propustek č.2 a výměna plastových obrubníků za betonové - z důvodu zachování vjezdu na parcelu č. 4403

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	31 145,54 Kč	1,63%	37 686,10 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lenka Ščupáková	datum	22. 10. 2020	podpis	
TDS: Armipado spol. s.r.o.	jméno	Ing. Jan Bubrín	datum	22. 10. 2020	podpis	
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.	jméno	Ing. Jiří Kopec	datum	22. 10. 2020	podpis	
Objednatel: město Petřvald	jméno	Ing. Jiří Lukša	datum	22. 10. 2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

ROZPOČET

Stavba: Propustek a zastávka
Objekt: Zastávka a propustky

Objednatel:
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				31 145,54	7,236
1	Zemní práce					8 791,08	0,000
###	113107133	Odstranění základu z betonu prostého tl do 400 mm ručně - za zastávkou	m2	2,160	1 190,00	2 570,40	0,000
###	581151115	Dobetonování prostoru mezi zastávkou a obrubníkem tl do 250 mm - za zastávkou	m2	1,188	1 400,00	1 663,20	0,000
###	121151103	Odkop zeminy plochy do 100 m2 tl vrstvy do 100 mm strojně	m2	39,790	49,60	1 973,58	0,000
##	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně - propustek	m3	5,800	350,00	2 030,00	0,000
##	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - propustek	m3	2,900	191,00	553,90	0,000
13	Zemní práce - hloubené vykopávky					2 606,12	0,000
##	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,880	160,00	780,80	0,000
##	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,880	10,00	48,80	0,000
##	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,808	120,00	936,96	0,000
###	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,009	47,90	96,23	0,000
###	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,081	10,00	180,81	0,000
###	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,009	280,00	562,52	0,000
5	Komunikace pozemní					3 651,20	6,764
###	52-dod-mtž	Plastový neviditelný obrubník 80 vč. kotvicích plastových hřebů	m	-3,000	220,00	-660,00	0,000
##	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	6,764	550,00	3 720,20	6,764
###	59217002	Obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200	m	-3,000	65,00	-195,00	0,000
###	59217019	Obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	6,000	131,00	786,00	0,000
8	Trubní vedení					4 730,00	0,458
##	894812063	Poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	0,037
###	899331111	Výšková úprava poklopu kanalizační šachty	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	0,421
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 498,82	0,014
##	919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	15,000	127,00	1 905,00	0,000
###	28614382	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x3000mm s hrdlem SN8	m	15,000	457,00	6 855,00	0,000
###	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	39,790	43,70	1 738,82	0,014
99	Přesun hmot a manipulace se suti					868,32	0,000
###	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	7,236	120,00	868,32	0,000
Celkem						31 145,54	7,236

Stavba: Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě

Meccano, s.r.o.

se sídlem: Záchranářů 154, 73514 Orlová

IČ: 25862758

DIČ: CZ25862758

Změnový list č. 6

dle smlouvy o dílo č. 9/2020

Stavební objekt:

SO 100 Chodník

Zpracoval: Jakub Wala

tel.: 603 428 587

e-mail.: meccano@meccano.cz

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Chodník podél ul. Závodní v Petřvaldě	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 201	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 100 - Chodník		

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. 9/2020

Objednavatel: město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Jan Bubrín, Tavalla invest s.r.o.

Zhotovitel: Meccano, s.r.o., IČ 25862758, se sídlem Záchranářů 154, 73514 Orlová

Autorský dozor: Ing. Lenka Ščupáková

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V PD není řešeno odvodnění zemní pláň drenážním potrubím a sanace

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Sanační vrstva - (jedná se o úsek B km 0,000 00 až 0,056 39) výkop pod konstrukčními vrstvami chodníku bude prohlouben o 20 cm, zemina bude odvezena a uložena na skládce, bude provedena sanační vrstva - podklad z betonového recyklátu 0/90 tl. 20 cm, hutnění.

Drenážní potrubí - do rýhy bude položeno drenážní potrubí DN 100 s výplní štěrkem 16/32 a se zřízením opláštění z geotextilie 200g/m2, bude provedeno napojení na kanalizační odbočku.

Také bude na úseku B vysypán kačírek kolem plotu v délce 41,7 m

Zdůvodnění změny:

Sanační vrstva- Z důvodu neúnosného podloží byla provedena sanační vrstva tl. 20 cm

Odvedení průsakových vod ze zemní pláň chodníku a tím zachování stabilního podloží konstrukčních vrstev chodníku




Vrstva kačírku je zřízena z požadavku investora.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	62 986,53 Kč	3,30%	76 213,70 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lenka Ščupáková	datum	22. 10. 2020	podpis	
TDS: Armipado spol. s.r.o.	jméno	Ing. Jan Bubrín	datum	22. 10. 2020	podpis	
Zhotovitel: Meccano, s.r.o.	jméno	Ing. Jiří Kopec	datum	22. 10. 2020	podpis	
Objednatel: město Petřvald	jméno	Ing. Jiří Lukša	datum	22. 10. 2020	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

ROZPOČET

Stavba: VCP Sanace úsek B
Objekt: Sanace, drenáže

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 6. 10. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Drenáže 62 986,53

2 Zakládání 8 056,61

21	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	45,040	26,80	1 207,07
22	TCT.0013369.URS	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	45,040	27,55	1 240,85
23	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 recykl. kamenivem 16/32 v do 300 mm	m	56,300	59,30	3 338,59
24	58343930	kamenivo recyklované frakce 16/32	t	10,810	210,00	2 270,10

8 Trubní vedení 8 070,24

26	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	56,300	9,69	545,55
27	PPL.DXZ100	Trubka drenážní FLEXIBILNÍ DN 100 PVC	m	59,115	36,28	2 144,69
25	8925021R	Nápojení kanalizační potrubí DN 100 na kanalizační odbočku	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
29	899331111	Výšková úprava poklopu kanalizační šachty	kus	2,000	1 940,00	3 880,00

1 Zemní práce 2 467,29

1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené - sanace	m3	24,772	99,60	2 467,29
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 16 774,36

2	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,096	450,00	1 393,20
17	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm drenáž	m3	9,008	350,00	3 152,80
18	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,780	160,00	5 404,80
19	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,780	10,00	337,80
20	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,048	120,00	6 485,76

5 Komunikace pozemní 19 377,27

28	58337403	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/32	t	2,127	550,00	1 169,85
6	564861111	Podklad z recykl. kameniva 0/90 tl 200 mm	m2	123,860	147,00	18 207,42

99 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 240,76

7	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	68,673	120,00	8 240,76
---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Celkem 62 986,53