



POHLEDY

M 1:50


POHLED NA VTOK



POHLED NA VÝTOK



- POZN.: SAMACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ – NK A SPODNÍ STAVBY**
- OTŘÍSKÁNÍ BETONU ŠETRNĚ NÍZKÝMI TLAKY A ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV
 - OBMAŽENOU VÝZTUŽ OČISTIT OD KOROZE A OPATŘIT PASIVÁCNÍM NÁTĚREM
 - REPROFILACE SAMAČNÍMI MALTYMI NEVŽADUJÍCÍ ADHEZNÍ MŮSTEK
 - V TL. DO 5 mm SAMAČNÍ STĚRKA
 - V TL. 10–50 mm SAMAČNÍ MALTA
 - SANOVAŇE PLOCHÝ SPODNÍ STAVBY A BOKY NK BUDOU OPATŘENY
 - OCHRANNÝM HYDROFODNÍM SLEDNOCUJÍCÍM NÁTĚREM, POHLED NK ZŮSTANE BEZ NÁTĚRU

Vedoucí projektant :		Projektant	Ing. Iveta Kovalová	 Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o. Starobělská 315/183, Osirava 700 30 mobil 603 266 474 kurecka@mestykurecka.cz
Ing. Pavel Kurečka		Kontroloval	Ing. Pavel Kurečka	
Objednatel: Město Petřvald				
Stavba (místo) :				
STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU ev.č. M7 NA UL. V OLŠINĚ V PETŘVALDU				
ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				
Název :				
Pohledy				
Č.soupravy		Č.výkresu		
05				