


ROZVINUTÝ POHLED, M 1:50



DETAIL 1, M 1:5

VÝPIS PRACÍ

DÉLKA OPLOČENÍ	28,8 M
- OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRVKY	385 KG
- SPOJOVACÍ MATERIÁL, ZÁSLEPKY ATD.	
- PLOTOVÁ POLE - SVAŘOVÁNA POZINK.SIŤ	46,0 M2
- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, ZÁVĚSY BRANKY	
- ZÁVĚSY, ZEMNÍ ZÁVORA BRÁNY	
- ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ POLOŽENÍ DLAŽBY	CCA 7 M2
- ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ POLOŽENÍ OBRUB	CCA 6 M
- ODSEKÁNÍ BET.OPORY OBRUBY (PALISÁDY)	14 KS
- VÝKOPY, VRTÁNÍ KOTEVNÍCH OTVORŮ	16 KS
- OSAZENÍ SLOUPKŮ, ZABETONOVÁNÍ	16 KS

POZNÁMKA

PŘED VRTÁNÍM A HLOUBENÍM KOTEVNÍCH JAM PRO SLOUPKY OPLOČENÍ BUDE V NĚKTERÝCH MÍSTECH NUTNO DOČASNĚ ODSTRANIT DLAŽBU VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV. V MÍSTECH SLOUPKŮ BRANKY A BRÁNY NUTNO ROVNĚŽ DOČASNĚ DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OBRUBY. PO PROVEDENÍ OPLOČENÍ BUDE DLAŽBA (POPŘ. I OBRUBA) OPĚT DOLOŽENA TĚSNĚ KOLEM SLOUPKŮ.

KOVÁNÍ NEREZOVÉ KLIKA-KLIKA, ZADLABÁVACÍ VRATOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
ZÁVORA ZAJIŠTĚNA VISACÍM ZÁMKEM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ING. JAN HAVLÍČEK NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz	
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK
INVESTOR: MĚSTO PETŘVALD NÁM. GEN. VICHÉRKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93	
UMÍSTĚNÍ: PETŘVALD, K.Ú. PETŘVALD U KARVINÉ, PRAC.Č. 2403/5	
STAVBA: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OKRAJOVÁ, PETŘVALD REVIZE 1/2021	
VÝKRES: OPLOČENÍ – SITUACE, ROZVINUTÝ POHLED	

	STUP.P.D. DPS
	DATUM 1/2021
	FORMÁT 3 x A4
	MĚŘÍTKO 1:50, 1:5
	Č.V.
	D.1.1.b.07