

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
Stavební údržba mostu M7 na ul. V Olšině v Petřvaldě

Číslo smlouvy Objednatele: 18/2021

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Petřvald
se sídlem:	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS:	wagbb2k
IČ:	00297593
DIČ:	CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email:	+420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email:	+420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí +420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel:	STAVBY A STATIKA spol.. s r.o.
se sídlem:	1. máje 230, 739 61 Třinec
ID DS:	8rvjvga
IČ:	29451809
DIČ:	CZ29451809
Osoba oprávněná jednat:	
- ve věcech smluvních:	Jan Sojnek, jednatel společnosti
Tel., email:	728 437 448, stavbyastatika@stavbyastatika.cz
- ve věcech technických:	Jan Sojnek, Pavel Veselý
Tel., email:	728 437 448, 702 074 228, stavbyastatika@stavbyastatika.cz
- ve věcech stavby:	stavbyvedoucí: Jan Sojnek, Ing. Petr Kittrich
	Tel., email: 558 987 050, 728 437 448, stavbyastatika@stavbyastatika.cz
Bankovní spojení:	UNICREDIT BANK, a.s.
Číslo účtu:	2108087442/2700

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2021 ze dne 22.4.2021 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce pod názvem „Stavební údržba mostu M7 na ul. V Olšině v Petřvaldě“ dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, spočívající v celkové obnově hydroizolace mostu včetně její ochrany a odvedení voda pomocí drenáže mimo konstrukci. Tímto technickým řešením dojde k obnově plně funkční mostní hydroizolace mostu z nových materiálů a prodloužení životnosti mostu i s ohledem na nově budované asfaltové vrstvy na mostě. Rovněž bude řešen provizorní přechod pro pěší.

2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena více prací v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena více prací včetně DPH v Kč
Změnový list č. 1	129 243,45	27 141,12	156 384,57

Cena díla celkem dle čl. VII. odst.1. Smlouvy o dílo po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21%	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Celková cena	867 963,22	182 272,28	1 050 235,50

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.
- Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 9.6.2021 na 59. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 59/393.

V Petřvaldě, dne: 14. 06. 2021

V Třinci, dne: 16.6.2021

za Objednatele:

MĚSTO PETŘVALD

náměstí Gen. Vichěrka 2511
735 41 Petřvald -4



Ing. Jiří Lukša
starosta města

za Zhotovitele:

STAVBY A STATIKA

spol. s r.o.

1. Máje 230, 739 61 Třinec




IČ: 29451809, DIČ: CZ29451809

stavbyastatika@stavbyastatika.cz

tel.: 728 437 448



Jan Sojnek
jednatel společnosti

Předmět díla:	Stavební údržba mostu M7 na ul. V Olšíně v Petřvaldě		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 18/2021 ze dne 22.04.2021		
Objekt:	SO - Most ev.č. M7		
Objednatel:	Město Petřvald, nám. Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald		
Zhotovitel:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec, IČ 2945 1809		
TDI:	Tavalla invest s.r.o., IČ: 07950781		
Projektant:	MOSTY s.r.o., Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava		
Popis změny:			
Na základě chybějící hydroizolace mostní desky a odvodnění za opěrami bylo nutno provést celoplošné odtěžení konstrukčních vrtev na mostě a v předpolí mostu. Bude provedena celoplošná izolace mostní desky a rubu opěr vč. provedení prostupu přes křídla a odvedení vody drenážemi za opěrou. Z důvodu dodržení BOZP bude zákaz vstupu na staveniště a trasa mimo staveniště bude po <u>provizorní lávce</u> .			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
		Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	
	zápis do SD	x	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	129 243,45	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Jan Sojnek, jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	129 243,45	
	Výše DPH sazba:	21%	27 141,12
	náklady na změnu vč. DPH	156 384,57	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	červen - červenec 2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	16. 06. 2021	
	TDI:	14. 06. 2021	
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):	14. 06. 2021	
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Most M7 ul. V Olšíně, Petřvald**

Název objektu **SO - SO - Most ev.č. M7**

Název části **Vícepráce č. 1**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.06.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	57 001,44	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	54 242,01	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		18 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		111 243,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		18 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY A STATIKA
spol. s r.o.
 1. Máje 230, 739 61 Třinec
 IČ: 29451809, DIČ: CZ29451809
 stavbyastatika@stavbyastatika.cz
 tel.: 728 437 448

ZA IDS: P. J. C.

D Celkem bez DPH 129 243,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	129 243,45	27 141,12

Cena s DPH 156 384,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Most M7 ul. V Olšině, Petřvald

Objekt: SO - SO - Most ev.č. M7

Část: Vícepráce č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.6.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

93 547,88

1 Zemní práce

21 006,30

1	R	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,364	1 250,00	17 955,00
"SoD" -(0,7*(9,69+9,17)+4*0,7*0,9)					-15,722		
"VPC č.1"(3,15+2,5)/2*10,65					30,086		
Součet					14,364		

2	R	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,718	350,00	3 051,30
"SoD"-(1,2*9,69+1,2*9,17+4*0,9*1,0)					-26,232		
"VPC č. 1"3*11,65					34,950		
Součet					8,718		

2 Zakládání

10 008,00

77	211	212795111	Odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu	m	7,200	1 390,00	10 008,00
2*3,6					7,200		

5 Komunikace pozemní

29 698,60

3	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,820	202,00	1 781,64
"Celková plocha - SoD" 30,086-21,266					8,820		

4	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,185	264,00	3 216,84
"celková plocha - SoD" 30,086-17,901					12,185		

5	R	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	10,908	724,00	7 897,39
30,086-19,178					10,908		

6	R	567911111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 100 mm	m2	10,887	358,00	3 897,55
(3,5+2*0,8)*3-4,413					10,887		

7	R	573191111	kg/m2	m2	12,185	18,00	219,33
---	---	-----------	-------	----	--------	-------	--------

8	R	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,834	616,00	3 593,74
40,634-34,8					5,834		

9	R	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,736	617,00	9 092,11
34,95-20,214					14,736		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 835,53

78	005	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,600	2 610,00	4 176,00
4*0,4					1,600		

10	R	985121223	Tryskání degradovaného betonu lícem kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů	m2	10,244	508,00	5 203,95
"horní povrch nosné konstrukce"3,94*2,6					10,244		
Součet					10,244		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Most M7 ul. V Olšině, Petřvald

Objekt: SO - SO - Most ev.č. M7

Část: Vícepráce č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.6.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,244	17,80	182,34
			"horní povrch nosné konstrukce"3,94*2,6		10,244		
			Součet		10,244		
12	R	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	10,244	710,00	7 273,24
			"horní povrch nosné konstrukce tl. 10 mm - 100% plochy"3,94*2,6		10,244		
			Součet		10,244		
997 Přesun sutě							15 999,45
13	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,858	420,00	6 660,36
			14,364*0,46*2,4		15,858		
			Součet		15,858		
14	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,722	9,88	1 410,09
			15,858*9 "Přepočtené koeficientem množství		142,722		
			Součet		142,722		
15	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,858	500,00	7 929,00
PSV Práce a dodávky PSV							17 695,57
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							17 695,57
16	R	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	45,900	17,90	821,61
			"(3,5+0,8*2)*3=15,3"				
			15,3*3 "Přepočtené koeficientem množství		45,900		
			Součet		45,900		
17	R11	R1116	1 x Alp + 2x Aln	m2	17,595	100,00	1 759,50
			15,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,595		
			Součet		17,595		
18	R	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	m2	16,500	12,30	202,95
			(3,5+2*1)*3		16,500		
			Součet		16,500		
19	628	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	18,975	230,00	4 364,25
			16,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,975		
			Součet		18,975		
20	R	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP včetně přípravy povrchu	m2	16,304	71,90	1 172,26
			(3,5+2*0,8+2*0,5)*3,9-7,486		16,304		
			Součet		16,304		
21	628	6285261R	mostní izolace NAIP včetně penetračního nátěru	m2	18,750	500,00	9 375,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Most M7 ul. V Olšině, Petřvald

Objekt: SO - SO - Most ev.č. M7

Část: Vícepráce č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.6.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

16,304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 18,750

Součet 18,750

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

79	000	034303000	Provizorní lávka pro přechod mimo staveniště (montáž, pronájem, demontáž)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Celkem 129 243,45