

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA	STROP	KONCOVKA STĚNA/S. STĚN	POZNÁMKA
A1.01	VSTUP ŠKOLNÍ JÍDELNA, DRUŽINA	19,40	2,265	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL KERAM. OBKLAD, V.=2500 mm	KERAM. SOKL
A1.02	SKLAD	3,00	1,980	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KERAM. SOKL
A1.03	WC NAVŠTĚVNÍCI JÍDELNY	2,80	1,980	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL KERAM. OBKLAD, V.=1500 mm	
A1.04	ŠATNA	16,50	3,270-3,410	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL OKNO, GRILOVÉ PANELY, V.=2400 mm, OKNO, KERAM. OBKLAD, V.=2500 mm	KERAM. SOKL
A1.05	KANCELÁŘ VEDOUCÍ JÍDELNY	13,90	-	PVC	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	PVC SOKL
A1.06	MYTÍ SELEN.+NÁDOBÍ	14,85	2,535	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL KERAM. OBKLAD, V.=1565 mm	
A1.07	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	7,24	2,535	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL KERAM. OBKLAD, V.=1565 mm	
A1.08	VSTUP ZAMĚSTNANCI, ZÁSOBOVÁNÍ	5,62	3,26-3,40	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KERAM. SOKL
A1.09	SKLAD	0,60	3,405	PVC	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	PVC SOKL
A1.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	0,60	-	-	STAVEBNÍ ÚMYSL	-	-
A1.11	SKLAD	2,73	3,355-3,41	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KERAM. SOKL
A1.12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	3,60	-	BETON	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	-
A1.13	VARNA	55,85	3,005	KERAM. DLAŽBA	DODL. PODHLED	STAVEBNÍ ÚMYSL KERAM. OBKLAD, V.=1565 mm	
A1.14	VELKÁ JÍDELNA	90,80	3,365 - 4,914-,36	PVC	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	PVC SOKL
A1.15	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	19,80	2,240-3,365	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL OKNO, GRILOVÉ PANELY, V.=2400 mm	KERAM. SOKL
A1.16	MALÁ JÍDELNA	43,00	3,365	PVC	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL OKNO, GRILOVÉ PANELY, V.=2400 mm	PVC SOKL
A1.17	KANCELÁŘ	14,20	3,365	KOBEREC	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KOBEROCOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA
B1.01	SPOJOVACÍ KRČEK	86,40	2,535-2,65	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KERAM. SOKL
B1.02	SKLAD	2,50	2,58	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KERAM. SOKL
C1.01	ŠATNA	70,70	3,42	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL KERAM. OBKLAD, V.=2500 mm	KERAM. SOKL
C1.02	CHODBA	15,30	2,99-3,20	KERAM. DLAŽBA	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	KERAM. SOKL
C1.03	KANCELÁŘ ŠKOLNÍK	20,45	3,019-3,30	PVC	STAVEBNÍ ÚMYSL	STAVEBNÍ ÚMYSL	PVC SOKL

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÁ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÝ SKELET OPLášTĚNÝ STRUSKOPEMZOBETONOVÝMI PANELY
- BOURANÁ KONSTRUKCE CIHLA PLNÁ PÁLENÁ ZDĚNÁ NA MALTU MVC
- BOURANÁ KONSTRUKCE TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F S. 160 mm + CELOPROMAŠENÍ CHÁTKA ROZTŘRANÁ S. 10 mm
- BOURANÁ KONSTRUKCE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČETNĚ ČÁSTEČNÉ ROZNÁŠECÍ VRSTVY
- BOURANÁ KONSTRUKCE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY VČETNĚ ROZNÁŠECÍ A PODKLADNÍ VRSTVY
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÝ SKELET OPLášTĚNÝ STRUSKOPEMZOBETONOVÝMI PANELY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE CIHLA PLNÁ PÁLENÁ ZDĚNÁ NA MALTU MVC
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F S. 160 mm + CELOPROMAŠENÍ CHÁTKA ROZTŘRANÁ S. 10 mm V SOKLOVÉ ČÁSTI ESTRÁDOVÉHO PÓDIA TYPEN
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY

LEGENDA BOURANÝCH VÝPLNÍ

- BO1 DVOUKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM 2-SKLEM KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍHO PARAPETU
- BO2 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM 2-SKLEM KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. DVOU VNITŘNÍCH PARAPETŮ
- BD1 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ V PLASTOVÉ ZÁRUBNI KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. ZÁRUBNĚ VČ. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BD2 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SVOJLOŠŤOVÉ LAKOVANÉ PLNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. ZÁRUBNĚ VČ. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BD3 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE SVOJLOŠŤOVÉ LAKOVANÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ 1/3 V OCELOVÉ ZÁRUBNI KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. ZÁRUBNĚ VČ. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BD4 DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE SVOJLOŠŤOVÉ LAKOVANÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ 1/3 KFIVNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VČ. ZÁRUBNĚ VČ. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BD5 DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, SOUČÁSTÍ DŘEVĚNÉ STĚNY KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ PROSKLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÝ RÁM
- BD6 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
- BD7 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ 1/3 V OCELOVÉ ZÁRUBNI PROSKLENÁ ČÁST OKNĚNÁ OCELOVOU MŘÍŽÍ Z JEDNÉ STRANY DEMONTÁŽ POUZE DVEŘÍ BEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

POZNÁMKA

- POZN. 1 – ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO PODHLEDU Z DŮVODU DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO ÚTOPNÉHO POTRUBÍ, PODHLEDU SLOUŽÍ JAK K VYTÁPĚNÍ, TAK CHLAZENÍ MÍSTNOSTÍ.NUTNO ODPOJIT A ZPĚTNĚ ZAPOJIT NA VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZVODY.
- POZN. 2) – V MÍSTĚ ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY ODBOURAT STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD DO ÚROVNĚ -1.200 (Š) a0,600
- POZN. 3 – PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE UT NUTNO ODSTRANIT VE VYZNAČENÉM ROZSAHU STÁVAJÍCÍ OMÍTKU

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST STATICKÁ KONSTRUKČNÍ OPATŘENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
- PŘED VYKONÁVÁNÍM OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH SUDOVÁ DO ZDIVA OSAZENY NOVÉ PŘEKLADY DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE

Souřadnicový systém: JTSK
Souřadnicový systém: JTSK
±0,000 = 278,03 m n.m.

OBJEDNATEL:

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERÍKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MIROSLAVA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ HABÁN	
VYPRACOVAL	ING. MIKOLÁŠ KRAMÁLÍK	
KONTROLOVAL	ING. MIROSLAVA PALOVSKÁ	
KLÍČOVÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALOUŠ	
KRAJ / MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

NÁZEV AKCE

REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY
ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ		DPS	
MĚŘÍTKO		A1/A3	
DATUM/STUDIJ. STR.		11/2019	
MĚŘÍTKO		1:50	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	19009	ČÍSLO	
OKRUH	DIMG	KRÝPAKY	

NÁZEV OBJEKTU:
SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA

ČÁST:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY:
PŮDORYS 1NP - BOURACÍ PRÁCE

Č. PŘÍLOHY:
19009-DPS-D.1.1-SO 01-09