

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210427vp2
Stavba: Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

KSO:
Místo: Petřvald

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:
Město Petřvald

IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Dvořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			331 709,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	331 709,36	69 658,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			401 368,33

Ing. PAVEL LIPKA

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel



12. 10. 2021

MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vicherska 2511
735 41 Petřvald -4-



JANKOSTAV s.r.o.
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Česká republika
Jankovské nám. 10
735 01 Petřvald

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210427vp2

Stavba: Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Místo: **Petřvald**

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		331 709,36	401 368,33
SO101vp	SO 101- VCP a MP	356 750,62	431 668,25
SO102_V RN_MP	Vedlejší rozpočtové náklady- MP	-51 500,00	-62 315,00
SO102vp	SO 102- VCP a MP	31 596,23	38 231,44
SO103_V RN_MP	Vedlejší rozpočtové náklady- MP	-66 000,00	-79 860,00
SO103vp	SO 103- VCP a MP	60 862,51	73 643,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO101vp - SO 101- VCP a MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Petřvald

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2021

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

356 750,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	356 750,62	21,00%	74 917,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

431 668,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO101vp - SO 101- VCP a MP

Místo:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

356 750,62

D1 - Více a méně práce

356 750,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO101vp - SO 101- VCP a MP

Místo:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

356 750,62

D D1

Více a méně práce

356 750,62

10	K	VCP 122202201	Odkopavky a prokopavky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 (dalších 50% z plochy)	m3	73,410	330,00	24 225,30
11	K	VCP 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost (dalších 50 % z plochy)	m3	73,410	22,00	1 615,02
17	K	VCP 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (dalších 50% z plochy)	m3	73,410	324,50	23 821,55
18	K	VCP 171121211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (dalších 50% z plochy)	t	146,820	121,00	17 765,22
28	K	VCP 564971315R03	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm (dalších 50% z plochy)	m2	244,700	231,00	56 525,70
13	K	MNP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (vsakovací rýha)	m3	-21,640	385,00	-8 331,40
14	K	MNP 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 (vsakovací rýha)	m3	-21,640	22,00	-476,08
17	K	MNP 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (vsakovací rýha)	m3	-21,640	324,50	-7 022,18
18	K	MNP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (vsakovací rýha)	t	-43,280	121,00	-5 236,88
13	K	VCP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (rozvody drenážního potrubí)	m3	24,120	385,00	9 286,20
14	K	VCP 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 (rozvody drenážního potrubí)	m3	24,120	22,00	530,64
17	K	VCP 162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (rozvody drenážního potrubí)	m3	24,120	324,50	7 826,94
18	K	VCP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (rozvody drenážního potrubí)	t	48,240	121,00	5 837,04
23	K	MNP 211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebek bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-21,640	1 080,20	-23 375,53
24	K	MNP 211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebek v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	-140,660	52,80	-7 426,85
25	M	MNP 69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 (odvodňovací žebra)	m2	-147,693	27,50	-4 061,56
23	K	VCP 211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	15,560	1 080,20	16 807,91
24	K	VCP 211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	127,300	52,80	6 721,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	VCP 69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 (trativod)	m2	134,000	27,50	3 685,00
0	K	871228111 R00	Kladení drenážního potrubí do rýny PVC do 150 mm	m	67,000	13,64	913,88
0	M	28611224.A	Trubka PVC drenážní d 125 mm	m	70,000	95,04	6 652,80
0	M	4840006 VD	Hydrofobní rašelínová sorpční drť (chybí v rozpočtu) balení 11 kg	bal.	56,000	1 265,00	70 840,00
13	K	VCP 132201101.1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (rozvod od uliční vpusti ke vsakovací šachtě)	m3	4,200	385,00	1 617,00
12	K	VCP 120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti rozvodů drenážního potrubí (ruční výkop)	m3	4,200	491,70	2 065,14
14	K	VCP 132201109.1	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 (rozvod od uliční vpusti ke vsakovací šachtě)	m3	4,200	22,00	92,40
17	K	VCP 162701105.2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (rozvod od uliční vpusti ke vsakovací šachtě)	m3	4,200	324,50	1 362,90
18	K	VCP 171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (rozvod od uliční vpusti ke vsakovací šachtě)	t	8,400	121,00	1 016,40
0	K	871311111R00	Montáž trub z KG PVC ve výkopu d 160 mm (odvod od uliční vpusti ke vsakovací šachtě)	m	9,000	64,57	581,13
0	M	001 VD	Trubka kanalizační KGEM 160*4,0 mm SN4 (3 ks po 3m, redukce 1 ks 200*160, koleno 160 mm 1 ks - odvod od uliční vpusti ke vsakovací šachtě)	soubor	1,000	3 918,20	3 918,20
0	M	895941111R00	Zřízení uliční vpusti z betonových dílců	kus	1,000	2 008,60	2 008,60
0	M	002 VD	Uliční vpust betonová, pr. 550 mm, celk. výška 960 mm (spodní díl – 1 ks, přípojný díl – 1 ks, hodíní skruž 1 ks, vyrovnávací prstenec- 1 ks, mříž – 1k, kalový koš – 1 ks)	kompl et	1,000	9 774,60	9 774,60
0	K	133301101R00	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3	m3	34,375	470,00	16 156,25
0	K	133301109R00	Příplatek za lepivost – hloubení šachet v hor. 4	m3	34,375	50,00	1 718,75
17	K	VCP 162701105.3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (vyhloubení šachtv)	m3	34,375	324,50	11 154,69
18	K	VCP 171201211.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (vyhloubení šachtv)	t	68,750	121,00	8 318,75
0	K	151201103R00	Pažení a rozepření stěn rýh – zátažné – hl. Do 8 m	m2	55,000	420,00	23 100,00
0	K	151201113R00	Odstranění pažení stěn rýh – zátažné – hl. Do 8 m	m2	55,000	180,00	9 900,00
0	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet (vč. dopravy)	ks	7,000	937,98	6 565,86
0	M	59224104	Skruž kanalizační betonová 1000/1000/90 mm bez stupadel	ks	5,000	3 062,32	15 311,60
0	M	59224126	Skruž přechodová betonová 625/1000	ks	1,000	2 394,47	2 394,47
0	M	28697159	Poklop bez odvětrání A15	ks	1,000	1 525,70	1 525,70
23	K	VCP211531111	Podklad a obsyp betonové šachty z kameniva 32-63	m3	27,575	1 080,20	29 786,52
0	K	215901101RT5	Hutnění podloží	m2	6,250	100,21	626,31
0	M	59245110	Dlažba tvar obdélník betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	14,230	347,05	4 938,52
9	K	VCP 113202111	Výtrhání obrub krajníků obrubníků stojatých (manipulační plocha u objektu potravin)	bm	6,000	110,00	660,00
68	K	VCP 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km (vybourané obrubníky)	t	1,230	82,50	101,48
69	K	VCP 997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (vybourané obrubníky)	t	11,070	11,00	121,77
70	K	VCP 997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot (vybourané obrubníky)	t	11,070	275,00	3 044,25
71	K	VCP 997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 (vybourané obrubníky)	t	11,070	121,00	1 339,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	VCP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (manipulační plocha u objektu potravin)	m	6,000	281,60	1 689,60
54	M	VCP 59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm (manipulační plocha u objektu potravin)	m	6,000	144,10	864,60
53	K	MNP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého (manipulační plocha u objektu potravin)	m	-5,000	281,60	-1 408,00
54	M	MNP 59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm (manipulační plocha u objektu potravin)	m	-5,000	144,10	-720,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO102_VRN_MP - Vedlejší rozpočtové náklady- MP

KSO:

Místo: Petřvald

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ: 00297593

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

IČ: 01081608

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-51 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 500,00	21,00%	-10 815,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	-62 315,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO102_VRN_MP - Vedlejší rozpočtové náklady- MP

Místo:

Petřvald

Datum:

5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO102_VRN_MP - Vedlejší rozpočtové náklady- MP

Místo: Petřvald

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 500,00

1	M	1	aktualizace dokladových částí projektové dokumentace	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
2	M	2	Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce	kpl	-1,000	6 500,00	-6 500,00
3	M	3	zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady, ochrana stromů dle ČSN 83 9061	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
4	M	4	Statické zatěžovací zkoušky zhutnění	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
5	M	5	Geodetické zaměření realizovaných objektů	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
6	M	6	Vyhotovení geometrického plánů pro vklad do KN	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
7	M	7	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00
8	M	8	Zajištění stanovení trvalého dopravního značení	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00
9	M	9	Vytýčení stávajících inženýrských sítí.	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO102vp - SO 102- VCP a MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Petřvald

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2021

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 596,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 596,23	21,00%	6 635,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 231,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO102vp - SO 102- VCP a MP

Místo:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 596,23

D1 - Více a méně práce

31 596,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO102vp - SO 102- VCP a MP

Místo:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 596,23

D	D1	Více a méně práce					31 596,23
3	K	VCP 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 (dalších 50% z plochy)	m3	9,130	330,00	3 012,90
4	K	VCP 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost (dalších 50 % z plochy)	m3	9,130	22,00	200,86
8	K	VCP 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (dalších 50% z plochy)	m3	9,130	280,25	2 558,68
9	K	VCP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (dalších 50% z plochy)	t	18,260	121,00	2 209,46
28	K	VCP 564971315R03	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm (dalších 50% z plochy)	m2	30,433	231,00	7 030,02
6	K	MNP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (vsakovací rýha)	m3	-5,120	385,00	-1 971,20
7	K	MNP 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 (vsakovací rýha)	m3	-5,120	22,00	-112,64
8	K	MNP 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (vsakovací rýha)	m3	-5,120	324,50	-1 661,44
9	K	MNP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (vsakovací rýha)	t	-10,240	121,00	-1 239,04
6	K	VCP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (rozvody drenážního potrubí)	m3	3,900	385,00	1 501,50
7	K	VCP 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 (rozvody drenážního potrubí)	m3	3,900	22,00	85,80
8	K	VCP 162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (rozvody drenážního potrubí)	m3	3,900	324,50	1 265,55
9	K	VCP 171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (rozvody drenážního potrubí)	t	7,800	121,00	943,80
14	K	MNP 211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebek bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-5,120	1 080,20	-5 530,62
15	K	MNP 211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebek v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	-33,280	52,80	-1 757,18
16	M	MNP 69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 (odvodňovací žebra)	m2	-34,944	27,50	-960,96
14	K	VCP 211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích tratí bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,960	1 080,20	3 197,39
15	K	VCP 211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	28,600	52,80	1 510,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	VCP 69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 (trativod)	m2	29,700	27,50	816,75
0	K	871228111 R00	Kladení drenážního potrubí do rýny PVC do 150 mm	m	14,000	13,64	190,96
0	M	28611224.A	Trubka PVC drenážní d 125 mm	m	14,000	95,04	1 330,56
0	M	4840006 VD	Hydrofobní rašelinová sorpční drť (chybí v rozpočtu) balení 11 kg	bal.	15,000	1 265,00	18 975,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO103_VRN_MP - Vedlejší rozpočtové náklady- MP

KSO:

Místo: Petřvald

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

IČ:

00297593

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

IČ:

01081608

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-66 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-66 000,00	21,00%	-13 860,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-79 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO103_VRN_MP - Vedlejší rozpočtové náklady- MP

Místo:

Petřvald

Datum:

5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Ing. Pavol Lipták

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt: SO103_VRN_MP - Vedlejší rozpočtové náklady- MP

Místo: Petřvald

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel: Město Petřvald

Projektant: Ing. Pavol Lipták

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-66 000,00

1	M	1	aktualizace dokladových částí projektové dokumentace	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
2	M	2	Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
3	M	3	zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady, ochrana stromů dle ČSN 83 9061	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00
4	M	4	Statické zatěžovací zkoušky zhutnění	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00
5	M	5	Geodetické zaměření realizovaných objektů	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
6	M	6	Vyhotovení geometrického plánů pro vklad do KN	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
7	M	7	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
8	M	9	Vytýčení stávajících inženýrských sítí.	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO103vp - SO 103- VCP a MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Petřvald

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2021

IČ:

00297593

DIČ:

CZ00297593

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 862,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 862,51	21,00%	12 781,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 643,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO103vp - SO 103- VCP a MP

Místo:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 862,51

D1 - Více a méně práce

60 862,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy v lokalitě Březinská I. etapa- VCP a MP

Objekt:

SO103vp - SO 103- VCP a MP

Místo:

Datum: 5. 10. 2021

Zadavatel:

Město Petřvald

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 862,51

D		D1	Více a méně práce	60 862,51			
4	K	VCP 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 (dalších 50% z plochy)	m3	27,970	330,00	9 230,10
5	K	VCP 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost (dalších 50 % z plochy)	m3	27,970	22,00	615,34
8	K	VCP 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (dalších 50% z plochy)	m3	27,970	324,50	9 076,27
9	K	VCP 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (dalších 50% z plochy)	t	55,940	121,00	6 768,74
20	K	VCP 564971315R03	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm (dalších 50% z plochy)	m2	93,230	231,00	21 536,13
0	K	VCP 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (rozvody drenážního potrubí)	m3	4,800	385,00	1 848,00
0	K	VCP 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 (rozvody drenážního potrubí)	m3	4,800	22,00	105,60
8	K	VCP 162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (rozvody drenážního potrubí)	m3	4,800	324,50	1 557,60
9	K	VCP 171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 (rozvody drenážního potrubí)	t	9,600	121,00	1 161,60
0	K	VCP 211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích tratí bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,950	1 080,20	4 266,79
0	K	VCP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	35,200	52,80	1 858,56
0	M	VCP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2 (tratí vod)	m2	39,960	27,50	1 098,90
0	K	871228111 R00	Kladení drenážního potrubí do rýny PVC do 150 mm	m	16,000	13,64	218,24
0	M	28611224.A	Trubka PVC drenážní d 125 mm	m	16,000	95,04	1 520,64

