

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ „ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘÁLD			Doba výstavby:					Objednatel:		
Druh stavby:					Začátek výstavby:		03.06.2021		Projektant:			
Lokalita:					Konec výstavby:				Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.			
JKSO:					Zpracováno dne:		03.06.2021		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava			
						Dodávka	Montáž	Celkem				
		01-SO 101 OBJEKT ZAKLADNÍ SKOLY				23 358,07	5 790 268,85	5 813 626,93				
31		Zdi podpěrné a volné				2 960,00	19 464,99	22 424,99				
1	311311911IM	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,01	4 759,00	0,00	40,69	40,69				
2	311351105IM	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	0,34	966,00	0,00	330,37	330,37				
3	311351106IM	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	0,34	278,00	0,00	95,08	95,08				
4	317121102IM	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	12,00	230,00	0,00	2 760,00	2 760,00				
5	593211010IM	překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	3,00	257,00	0,00	771,00	771,00				
6	593211000IM	překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm	kus	5,00	212,00	1 060,00	0,00	1 060,00				
7	612325421IM	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	140,62	110,00	0,00	15 467,85	15 467,85				
8	59321898IM	překlad nenosný YTONG NEP 10 P4,4-600 125x24,9x10 cm	kus	4,00	475,00	1 900,00	0,00	1 900,00				
34		Stěny a příčky				0,00	18 340,26	18 340,26				
9	340239235IM	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových přesných hladkých pórobetonových tl 150 mm	m2	9,70	758,00	0,00	7 350,11	7 350,11				
10	340239245IM	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel hladkých pórobetonových tl 200 mm	m2	1,60	849,00	0,00	1 358,40	1 358,40				
11	342272523IM	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,99	809,00	0,00	7 272,91	7 272,91				
12	349231821IM	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	1,32	1 787,00	0,00	2 358,84	2 358,84				
61		Úprava povrchů vnitřní				0,00	410 594,92	410 594,92				
13	611325422IM	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	294,30	265,00	0,00	77 989,50	77 989,50				
14	342272323IM	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	86,48	596,00	0,00	51 540,89	51 540,89				
15	612181001IM	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	156,68	380,00	0,00	59 539,35	59 539,35				
16	612325422IM	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	820,00	219,00	0,00	179 580,06	179 580,06				
17	612341321IM	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	161,03	244,00	0,00	39 290,83	39 290,83				
18	619991011IM	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,33	41,00	0,00	997,33	997,33				
19	619991011IM	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,56	41,00	0,00	1 416,96	1 416,96				
20	619991021IM	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	48,00	5,00	0,00	240,00	240,00				
63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	2 914,89	2 914,89				
21	631311121IM	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,61	4 759,00	0,00	2 914,89	2 914,89				
64		Výplně otvorů				0,00	47 349,00	47 349,00				
22	642942111IM	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	17,00	1 200,00	0,00	20 400,00	20 400,00				
23	553311000IM	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,00	1 476,00	0,00	2 952,00	2 952,00				
24	553311040IM	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	12,00	1 594,00	0,00	19 128,00	19 128,00				
25	553311060IM	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	3,00	1 623,00	0,00	4 869,00	4 869,00				
94		Lešení a stavební výtahy				0,00	23 855,00	23 855,00				
26	949111112IM	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,9 m	sada	65,00	367,00	0,00	23 855,00	23 855,00				
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	53 091,00	53 091,00				
27	952901111IM	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 061,82	50,00	0,00	53 091,00	53 091,00				
96		Bourání konstrukcí				0,00	71 774,58	71 774,58				
28	965042121IM	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	2,79	4 580,00	0,00	12 780,03	12 780,03				
29	962031132IM	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	164,53	109,00	0,00	17 933,82	17 933,82				
30	967031733IM	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	4,18	384,00	0,00	1 603,20	1 603,20				
31	967031734IM	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	6,31	556,00	0,00	3 506,14	3 506,14				
32	968082022IM	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	4,32	208,00	0,00	898,56	898,56				
33	968072455IM	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	24,80	342,00	0,00	8 481,60	8 481,60				
34	968072456IM	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,14	262,00	0,00	2 395,53	2 395,53				
35	961055111IM	Bourání základů ze ŽB	m3	1,70	5 863,00	0,00	9 967,10	9 967,10				
36	962052211IM	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,72	4 515,00	0,00	12 280,80	12 280,80				
37	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl do 15 m2, tl. 5 cm	m2	5,95	125,00	0,00	743,75	743,75	RTS I / 2021			
38	985132311.1IM	Ruční dočištění ploch ocelových kartáčů	m2	5,95	199,00	0,00	1 184,05	1 184,05				
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	403 874,08	403 874,08				
39	978059541IM	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	52,49	109,00	0,00	5 720,95	5 720,95				
40	971033531IM	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,76	288,00	0,00	506,88	506,88				
41	978059541IM	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	52,49	109,00	0,00	5 720,95	5 720,95				
42	985312134.1IM	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 7 mm	m2	761,02	515,00	0,00	391 925,30	391 925,30				

	99	Přesun hmot				0,00	112 003,11	112 003,11	
43	997013511IM	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	51,24	361,00	0,00	18 496,20	18 496,20	
44	997013509IM	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	675,89	11,00	0,00	7 434,81	7 434,81	
45	997013803IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	47,70	1 495,00	0,00	71 304,03	71 304,03	
46	997013822IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,58	3 600,00	0,00	2 098,80	2 098,80	
47	998011002IM	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	40,35	314,00	0,00	12 669,27	12 669,27	
	711	Izolace proti vodě				0,00	9 270,37	9 270,37	
48	711193121IM	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m2	24,46	375,00	0,00	9 172,50	9 172,50	
49	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,09	1 138,00	0,00	97,87	97,87	RTS I / 2021
	713	Izolace tepelné				0,00	49 348,82	49 348,82	
50	713111121IM	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	100,44	110,00	0,00	11 048,40	11 048,40	
51	631509830IM	rohož lamelová MV - ML3 600x5000 tl.50 mm	m2	102,45	275,00	0,00	28 173,42	28 173,42	
52	713463121IM	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	131,00	45,00	0,00	5 895,00	5 895,00	
53	631430510IM	izolace potrubní Tubex AL 10/35 mm	m	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	
54	631430511IM	izolace potrubní Tubex AL 20/35 mm	m	6,00	25,00	0,00	150,00	150,00	
55	631430520IM	izolace potrubní Tubex AL 10/28 mm	m	45,00	13,00	0,00	585,00	585,00	
56	631431130IM	izolace potrubní Tubex AL 20/28 mm	m	29,00	23,00	0,00	667,00	667,00	
57	631431150IM	izolace potrubní Tubex AL 10/22 mm	m	13,00	11,00	0,00	143,00	143,00	
58	631431151IM	izolace potrubní Tubex AL 20/22 mm	m	33,00	19,00	0,00	627,00	627,00	
59	713463121IM	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	28,00	45,00	0,00	1 260,00	1 260,00	
60	631431151.1IM	izolace potrubní Tubex AL 15/15 mm	m	28,00	10,00	0,00	280,00	280,00	
61	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,49	1 000,00	0,00	490,00	490,00	RTS I / 2021
	714	Izolace akustické a protiořesová opatření				3 267,07	313 254,54	316 521,61	
62	714119001IM	Montáž akustických obkladů pohlivých z dřevěných panelů podkladového roštu	m	152,00	56,00	0,00	8 512,00	8 512,00	
63	605110600IM	řezivo jehličnaté ořesané střed jakost I	m3	0,60	8 860,00	0,00	5 316,00	5 316,00	
64	714121002IM	Montáž podstropních narázuvzdorných akustických panelů vč.stavitelných závěsů	m2	100,44	1 386,00	0,00	139 209,84	139 209,84	
65	590360770IM	panel akustický , bílá 500, 1200x1200x15mm	m2	105,46	707,00	0,00	74 561,63	74 561,63	
66	714123002IM	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt	m2	45,00	884,00	0,00	39 781,02	39 781,02	
67	607222640IM	deska dřevotřísková laminovaná přírodní buk tl. 8 mm 2070 x 2800 mm	m2	47,25	319,00	0,00	15 073,08	15 073,08	
68	631509300IM	deska akustická 1200x600 tl.50 mm	m2	47,25	453,00	0,00	21 404,73	21 404,73	
69	714186034IM	Montáž pohlivých desek zakrytí desek sklotkaninou (folií, pletivem)	m2	90,00	58,00	0,00	5 220,13	5 220,13	
70	63150818IM	folie difuzní	m2	49,50	66,00	3 267,07	0,00	3 267,07	
71	611553610IM	parozábrana	m2	49,50	40,00	0,00	1 980,04	1 980,04	
72	998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	1,71	1 282,00	0,00	2 196,07	2 196,07	RTS I / 2021
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	13 924,00	13 924,00	
73	721173401IM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	7,00	345,00	0,00	2 415,00	2 415,00	
74	721173402IM	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	2,00	390,00	0,00	780,00	780,00	
75	721173723IM	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	8,00	245,00	0,00	1 960,00	1 960,00	
76	721173724IM	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	16,00	290,00	0,00	4 640,00	4 640,00	
77	72117PC1IM	Tvarovky KG- pro potrubí KG 100 dl.7m - 1ks a KG 125 dl.2m 1ks	kus	2,00	675,00	0,00	1 350,00	1 350,00	
78	72117PC2IM	Tvarovky HT-pro potrubí HT 50 dl.8m-1ks a HT 70 dl.16m 1ks	kus	2,00	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
79	721274122IM	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,00	160,00	0,00	160,00	160,00	
80	721290111IM	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	46,00	15,00	0,00	690,00	690,00	
81	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03	1 000,00	0,00	29,00	29,00	RTS I / 2021
	722	Vnitřní vodovod				0,00	51 868,00	51 868,00	
82	722130232IM	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	5,00	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	
83	722130803IM	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	116,00	45,00	0,00	5 220,00	5 220,00	
84	72213R01IM	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované tvarovky- tvarovky pro potr. DN20 dl.5m	kus	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	
85	722174002IM	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	46,00	240,00	0,00	11 040,00	11 040,00	
86	722174003IM	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	74,00	260,00	0,00	19 240,00	19 240,00	
87	722174004IM	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	8,00	310,00	0,00	2 480,00	2 480,00	
88	722-R-1	Tvarovky PPR - pro potrubí PPR 20 v délce 46m, PPR 25 -74m	kus	2,00	360,00	0,00	720,00	720,00	
89	722-R-01	KK 3/4"	kus	6,00	280,00	0,00	1 680,00	1 680,00	
90	722-R-02	Zkuš K 1/2"	kus	3,00	120,00	0,00	360,00	360,00	
91	722-R-03	Zpětná klapka 3/4"	kus	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	
92	722-R-05	Manometr vč.3 cest.kohoutu 0-1 MPa	kus	3,00	750,00	0,00	2 250,00	2 250,00	
93	722-R-04	POV 3/4"	kus	3,00	590,00	0,00	1 770,00	1 770,00	
94	551119980IM	ventil rohový kulový s filtrem IVAR 1/2" x 1/2"	kus	12,00	155,00	0,00	1 860,00	1 860,00	
95	722290215IM	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	128,00	15,00	0,00	1 920,00	1 920,00	
96	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	0,71	1 000,00	0,00	713,00	713,00	RTS I / 2021
	725	Zařizovací předměty				0,00	192 246,00	192 246,00	
97	725112R01IM	klozet inv.-se zvýšenou výškou	kus	2,00	4 800,00	0,00	9 600,00	9 600,00	
98	72513R01IM	Stojící výlevka s plastovou mřížkou 5104.6 ,odpad zadní rovný	kus	2,00	4 300,00	0,00	8 600,00	8 600,00	
99	72513R02IM	Plastová nádržka pro splachování FONTANA	kus	2,00	950,00	0,00	1 900,00	1 900,00	
100	72513R03IM	Baterie nástěnná vanová s delším ramínkem Metalia 55072/1, rozteč 150mm	kus	2,00	1 450,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
101	725211602IM	Umyvadlo 550 mm s otvorem pro baterii LAUFEN PRO B 1095.1	kus	10,00	2 450,00	0,00	24 500,00	24 500,00	
102	725211681IM	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	kus	2,00	2 570,00	0,00	5 140,00	5 140,00	
103	725211R01IM	Sífon chromovaný 19.0 prům 40, 5/4	kus	10,00	480,00	0,00	4 800,00	4 800,00	

104	725211R02IM	Výpust Clicker velký	kus	10,00	450,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
105	725211R03IM	Umyvadlová stojánková baterie bez výpusti ORAS SAGA 191OF	kus	9,00	1 680,00	0,00	15 120,00	15 120,00	
106	725211R04IM	Zrcadlo 700 x 700 s fasetou10mm vč.úchyťů	kus	2,00	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
107	725211R05IM	Dvojháček nerez MAT 232003 100X30X43	kus	14,00	450,00	0,00	6 300,00	6 300,00	
108	725211R06IM	Madla pro inval.-umyvadlo	kus	2,00	1 950,00	0,00	3 900,00	3 900,00	
109	725211R07IM	Madla pro inval.-WC	kus	2,00	2 150,00	0,00	4 300,00	4 300,00	
110	725211R08IM	WC souprava nástěnná nerez MAT 232050	kus	6,00	1 100,00	0,00	6 600,00	6 600,00	
111	725211R09IM	Zásobník toaletního papíru SLZ 37 ,prům 27cm	kus	10,00	1 830,00	0,00	18 300,00	18 300,00	
112	725211R10IM	El.průtokový ohříváč pod umyvadlo vč.stojánk.baterie a flexi hadice	kus	1,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	
113	725532218IM	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný vodorovný 160 l / 2 kW	kus	1,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	
114	72533R01IM	Demontáž stáv.zařiz.předmětů	kus	22,00	60,00	0,00	1 320,00	1 320,00	
115	725530823IM	Demontáž ohříváč elektrický tlakový do 200 litrů	kus	3,00	150,00	0,00	450,00	450,00	
116	725532118IM	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 3 kW	kus	1,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	
117	725822612.1IM	Baterie umyvadlové stojánkové ZDRAVOTNÍ	kus	2,00	1 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
118	725231203IM	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	kus	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
119	725823122IM	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí	kus	2,00	1 450,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
120	72512R01IM	Splachovací tlačítko Sigma 01 bílé	kus	8,00	1 250,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
121	72512R02IM	Závěsný klozet	kus	8,00	2 600,00	0,00	20 800,00	20 800,00	
122	72512R03IM	Sedátko	kus	8,00	670,00	0,00	5 360,00	5 360,00	
123	72512R04IM	Zvuková izolace s krytkou	kus	8,00	120,00	0,00	960,00	960,00	
124	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,05	1 000,00	0,00	1 046,00	1 046,00	RTS I / 2021
726		Instalační prefabrikáty				0,00	72 508,00	72 508,00	
125	726141011IM	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do kombinovaných stěn	kus	2,00	5 800,00	0,00	11 600,00	11 600,00	
126	726141031IM	Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn	kus	8,00	6 900,00	0,00	55 200,00	55 200,00	
127	726191002IM	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	8,00	680,00	0,00	5 440,00	5 440,00	
128	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,27	1 000,00	0,00	268,00	268,00	RTS I / 2021
728		Vzduchotechnika				0,00	51 558,50	51 558,50	
129	240R101IM	Montáž -malý radiální ventilátor, výkon 100m3/hod, vč.doběhu DT3	kus	6,00	550,00	0,00	3 300,00	3 300,00	
130	240R101IM	Malý radiální ventilátor, výkon 100m3/hod, vč.doběhu DT3	kus	6,00	3 741,00	0,00	22 446,00	22 446,00	
131	240R102IM	Potrubí SPIRO flexo D80	m	2,50	235,00	0,00	587,50	587,50	
132	240R103IM	Potrubí SPIRO flexo D100	m	0,50	240,00	0,00	120,00	120,00	
133	240R104IM	T kus 80/125mm	m	4,00	2 430,00	0,00	9 720,00	9 720,00	
134	240R104IM	Potrubí flexi D400mm	m	3,00	1 065,00	0,00	3 195,00	3 195,00	
135	751398042IM	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm	kus	1,00	356,00	0,00	356,00	356,00	
136	R01IM	protidešťová žaluzie D 400mm		1,00	3 889,00	0,00	3 889,00	3 889,00	
137	751510044IM	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	5,00	1 589,00	0,00	7 945,00	7 945,00	
733		Rozvod potrubí				0,00	9 930,00	9 930,00	
138	733120815IM	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	28,00	60,00	0,00	1 680,00	1 680,00	
139	733221102IM	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	28,00	230,00	0,00	6 440,00	6 440,00	
140	73322R1.1IM	Tvarovky Cu - pro potr.Cu 15x1, dl.28m	kus	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	
141	733291101IM	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	28,00	15,00	0,00	420,00	420,00	
142	7332911R1IM	Topná zkouška a zaškolení obsluhy	kpl	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	
143	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01	10 000,00	0,00	140,00	140,00	RTS I / 2021
735		Otopná tělesa				0,00	15 580,00	15 580,00	
144	735121810IM	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	4,80	65,00	0,00	312,00	312,00	
145	735152473IM	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,00	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	
146	735152474IM	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	
147	735152475IM	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	1,00	3 310,00	0,00	3 310,00	3 310,00	
148	735152476IM	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W	kus	1,00	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	
149	73515R01IM	Armatura rohová R 384	kus	4,00	295,00	0,00	1 180,00	1 180,00	
150	73515R02IM	TSH	kus	4,00	150,00	0,00	600,00	600,00	
151	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,56	1 000,00	0,00	558,00	558,00	RTS I / 2021
763		Dřevostavby				0,00	111 096,87	111 096,87	
152	763111411IM	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	1,44	1 188,00	0,00	1 710,72	1 710,72	
153	763111437IM	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	25,29	1 417,00	0,00	35 833,10	35 833,10	
154	763121714IM	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	4,64	32,00	0,00	148,48	148,48	
155	763121715IM	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a silikonováním	m	8,80	55,00	0,00	484,00	484,00	
156	763122551.1IM	SDK stěna profil UW+2xCW 50 desky 3xDF 15 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 240	m2	4,96	1 348,00	0,00	6 686,08	6 686,08	
157	763131451IM	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	55,13	803,00	0,00	44 269,39	44 269,39	
158	763131713IM	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	48,47	120,00	0,00	5 815,90	5 815,90	
159	763131481IM	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,64	1 051,00	0,00	9 080,64	9 080,64	
160	763131712IM	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	3,20	120,00	0,00	384,00	384,00	
161	763131714IM	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	66,06	36,00	0,00	2 378,16	2 378,16	
162	763131713IM	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	8,10	120,00	0,00	972,00	972,00	
163	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,44	1 366,00	0,00	3 334,41	3 334,41	RTS I / 2021
766		Konstrukce truhlářské				17 131,00	213 133,95	230 264,95	
164	6666R01IM	WC zástěny-ozn. 1/P	m2	43,80	3 362,00	0,00	147 255,60	147 255,60	
165	6666R02IM	Plastová dvířka 30/30cm do SDK podhledu	m2	4,00	326,00	0,00	1 304,00	1 304,00	

166	766660001IM	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,00	787,00	0,00	11 018,00	11 018,00	RTS I / 2021
167	611603200IM	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky plastové 60-70x197 cm	kus	2,00	9 650,00	0,00	19 300,00	19 300,00	
168	611600520IM	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	12,00	1 181,00	0,00	14 172,00	14 172,00	
169	766660002IM	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,00	854,00	0,00	2 562,00	2 562,00	
170	61160222IM	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 KLASIK	kus	3,00	1 245,00	3 735,00	0,00	3 735,00	
171	766660722IM	Montáž dveřního kování	kus	17,00	967,00	0,00	16 439,00	16 439,00	
172	54914622IM	klíka včetně štítu a montážního materiálu	kus	17,00	788,00	13 396,00	0,00	13 396,00	
173	766691914IM	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	19,00	30,00	0,00	570,00	570,00	
174	766691915IM	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	3,00	54,00	0,00	162,00	162,00	
175	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,30	1 183,00	0,00	351,35	351,35	
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 337 285,22	1 337 285,22	RTS I / 2021
176	767112812IM	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	13,30	416,00	0,00	5 531,44	5 531,44	
177	767531111IM	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,80	63,00	0,00	113,40	113,40	
178	697520300IM	rohož vstupní L provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	1,80	7 800,00	0,00	14 040,00	14 040,00	
179	767531125IM	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	5,60	84,00	0,00	470,40	470,40	
180	697521500IM	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	5,60	1 057,00	0,00	5 919,20	5 919,20	
181	767581802IM	Demontáž podhledu z kovových lamel	m2	14,85	173,00	0,00	2 569,05	2 569,05	
182	767582800IM	Demontáž roštu podhledu	m2	14,85	47,00	0,00	697,95	697,95	
183	767640222IM	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	3,00	8 594,00	0,00	25 782,00	25 782,00	
184	553R01IM	Hliníkové dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem ozn.1/H-vel. 1,5/2,66m	kus	3,00	72 032,00	0,00	216 096,00	216 096,00	
185	767641800IM	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	5,00	279,00	0,00	1 395,00	1 395,00	
186	767641805IM	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	4,00	320,00	0,00	1 280,00	1 280,00	
187	767691823IM	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	6,00	60,00	0,00	360,00	360,00	
188	767R01IM	Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.1-ozn.2/Z	kus	1,00	315 500,00	0,00	315 500,00	315 500,00	
189	767R02IM	Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.2-ozn.3/Z	kus	1,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	
190	767R03IM	Montáž a dod.automatické plošiny ke schodišti-č.3-ozn.4/Z	kus	1,00	413 500,00	0,00	413 500,00	413 500,00	
191	767R04IM	Stavební připravenost pro automatické plošiny ke schodišti- ozn.2/Z, 3/Z a 4/Z	kus	3,00	25 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
192	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02	1 539,00	0,00	30,78	30,78	
771		Podlahy z dlaždic				0,00	62 151,15	62 151,15	RTS I / 2021
193	771474112IM	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	8,70	120,00	0,00	1 044,00	1 044,00	
194	597613120.1IM	sokl 30 x 8 x 0,8 cm	kus	29,58	75,00	0,00	2 218,50	2 218,50	
195	771571810IM	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	55,81	155,00	0,00	8 650,24	8 650,24	
196	771574112IM	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	65,92	500,00	0,00	32 960,00	32 960,00	
197	597612640IM	dlaždice keramické tl.10mm	m2	67,24	200,00	0,00	13 447,68	13 447,68	
198	771591111IM	Podlahy penetrace podkladu	m2	65,92	54,00	0,00	3 559,68	3 559,68	
199	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,42	650,00	0,00	271,05	271,05	
776		Podlahy povlakové				0,00	1 063 865,86	1 063 865,86	RTS I / 2021
200	776111115IM	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	990,32	29,00	0,00	28 719,28	28 719,28	
201	776111116IM	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	924,40	25,00	0,00	23 110,00	23 110,00	
202	776111211IM	Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm	m	114,72	30,00	0,00	3 441,60	3 441,60	
203	776111221IM	Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	114,72	25,00	0,00	2 868,00	2 868,00	
204	776111311IM	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	924,40	20,00	0,00	18 488,00	18 488,00	
205	776111321IM	Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm	m	114,72	20,00	0,00	2 294,40	2 294,40	
206	776111331IM	Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	114,72	20,00	0,00	2 294,40	2 294,40	
207	776121111IM	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	924,40	35,00	0,00	32 354,00	32 354,00	
208	776121211IM	Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm	m	114,72	20,00	0,00	2 294,40	2 294,40	
209	776121221IM	Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm	m	114,72	20,00	0,00	2 294,40	2 294,40	
210	776141111IM	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	924,40	180,00	0,00	166 392,00	166 392,00	
211	776201812IM	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	924,40	75,00	0,00	69 330,00	69 330,00	
212	284110190.1IM	PVC homogenní zátěžové tl. 4mm	m2	916,91	499,00	0,00	457 536,09	457 536,09	
213	776221111IM	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	890,20	120,00	0,00	106 824,00	106 824,00	
214	776321111IM	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	114,72	152,00	0,00	17 437,44	17 437,44	
215	284110190.1IM	PVC homogenní zátěžové tl. 4mm	m2	60,23	499,00	0,00	30 053,77	30 053,77	
216	776321211IM	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	114,72	120,00	0,00	13 766,40	13 766,40	
217	776410811IM	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	448,56	20,00	0,00	8 971,24	8 971,24	
218	776411111IM	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	473,56	120,00	0,00	56 827,20	56 827,20	
219	283421400IM	soklík PVC-dl.2,5m	kus	198,90	55,00	0,00	10 939,24	10 939,24	
220	998001011R00	Přesun hmot pro piloty betonované na místě	t	7,63	1 000,00	0,00	7 630,00	7 630,00	
781		Obklady (keramické)				0,00	173 052,86	173 052,86	RTS I / 2021
221	781414113IM	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	156,68	560,00	0,00	87 742,20	87 742,20	
222	597610410IM	obkladačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	159,82	179,00	0,00	28 607,18	28 607,18	
223	781479191IM	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	156,68	79,00	0,00	12 377,96	12 377,96	
224	781479197IM	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	156,68	60,00	0,00	9 400,98	9 400,98	
225	781494111IM	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	70,50	175,00	0,00	12 337,50	12 337,50	
226	781494511IM	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	102,81	121,00	0,00	12 439,41	12 439,41	
227	781495111IM	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	156,68	54,00	0,00	8 460,88	8 460,88	
228	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,60	650,00	0,00	1 686,75	1 686,75	
783		Nátěry				0,00	47 050,00	47 050,00	

229	783617147IM	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	110,00	255,00	0,00	28 050,00	28 050,00	
230	783R01IM	Nátěr oc.zárubní	kus	19,00	1 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
	784	Malby				0,00	307 765,89	307 765,89	
231	784121001IM	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 366,25	35,00	0,00	82 818,68	82 818,68	
232	784181101IM	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 748,07	18,00	0,00	49 465,31	49 465,31	
233	784331001IM	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 748,07	60,00	0,00	164 884,38	164 884,38	
234	784331011IM	Příplatek k cenám protiplišňových maleb za barevné malby tónované tónovacími prostředky	m2	1 766,25	6,00	0,00	10 597,52	10 597,52	
	M21	Elektromontáže				0,00	527 377,00	527 377,00	
235	210-01	ELEKTROINSTALACE ZŠ-viz samostatný rozpočet	Kč	1,00	497 931,00	0,00	497 931,00	497 931,00	RTS I / 2021
236	210-02	ELEKTROINSTALACE ZŠ - VRN	Kč	1,00	19 846,00	0,00	19 846,00	19 846,00	RTS I / 2021
237	210-03	ELEKTROINSTALACE ZŠ - REVIZE	Kč	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	RTS I / 2021
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	4 740,00	4 740,00	
238	7421110107IM	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 500/100 mm	m	12,00	236,00	0,00	2 832,00	2 832,00	
239	345751520.1IM	žlab kabelový PVC (200x125) žlab s víkem	m	12,00	159,00	0,00	1 908,00	1 908,00	
	11	02-SO 201 - VSTUP DO ŠKOLY				20 389,24	1 375 225,30	1 395 614,54	
		Přípravné a přidružené práce				0,00	86 736,20	86 736,20	
240	113106121IM	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	39,20	71,00	0,00	2 783,20	2 783,20	
241	113107012IM	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopecch inž sítí	m2	26,00	286,00	0,00	7 436,00	7 436,00	
242	113107122IM	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	89,00	341,00	0,00	30 349,00	30 349,00	
243	113107143IM	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	89,00	337,00	0,00	29 993,00	29 993,00	
244	113107166IM	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm	m2	72,00	110,00	0,00	7 920,00	7 920,00	
245	113202111IM	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	127,00	65,00	0,00	8 255,00	8 255,00	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	54 278,40	54 278,40	
246	132201201IM	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,23	1 200,00	0,00	54 278,40	54 278,40	
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	34 327,47	34 327,47	
247	174101101IM	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,20	144,00	0,00	748,80	748,80	
248	583336770IM	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	10,40	440,00	0,00	4 576,00	4 576,00	
249	175101201IM	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,92	844,00	0,00	17 653,83	17 653,83	
250	175101209IM	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	20,92	267,00	0,00	5 584,84	5 584,84	
251	175111101IM	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,00	561,00	0,00	2 244,00	2 244,00	
252	583313490IM	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	8,00	440,00	0,00	3 520,00	3 520,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	2 760,00	2 760,00	
253	181951102IM	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	120,00	23,00	0,00	2 760,00	2 760,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	15 562,50	15 562,50	
254	211971121IM	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	56,00	44,00	0,00	2 464,00	2 464,00	
255	693111460IM	textilie GEO 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	58,80	39,00	0,00	2 293,20	2 293,20	
256	212532111IM	Lože pro trativody z kameniva hrubého drčeného frakce 16 až 32 mm	m3	3,45	1 554,00	0,00	5 361,30	5 361,30	
257	212755216IM	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	23,00	128,00	0,00	2 944,00	2 944,00	
258	21275R1IM	Trativody z drenážních trubek plastových-napojení na vsak.jímku	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				0,00	118 039,98	118 039,98	
259	338171R1IM	Osazování sloupků ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	37,00	328,00	0,00	12 136,00	12 136,00	
260	553422520IM	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	37,00	314,00	0,00	11 618,00	11 618,00	
261	339921132IM	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	43,53	675,00	0,00	29 382,75	29 382,75	
262	592282790IM	palisáda PADOVA přírodní 12 x 16,5 x 80 cm	kus	304,71	213,00	0,00	64 903,23	64 903,23	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	63 447,44	63 447,44	
263	564761111IM	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	53,48	214,00	0,00	11 444,29	11 444,29	
264	564801112IM	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	158,65	51,00	0,00	8 091,30	8 091,30	
265	564851112IM	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	120,55	180,00	0,00	21 699,54	21 699,54	
266	564851115IM	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	38,10	211,00	0,00	8 039,10	8 039,10	
267	567123811IM	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	38,10	372,00	0,00	14 173,20	14 173,20	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				0,00	89 485,42	89 485,42	
268	596211110IM	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	106,30	371,00	0,00	39 438,78	39 438,78	
269	592450380IM	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	109,49	219,00	0,00	23 978,99	23 978,99	
270	596211210IM	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	38,10	403,00	0,00	15 354,30	15 354,30	
271	592450070IM	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	39,24	273,00	0,00	10 713,34	10 713,34	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	6 240,00	6 240,00	
272	871265211IM	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	10,00	213,00	0,00	2 130,00	2 130,00	
273	871275211IM	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	15,00	274,00	0,00	4 110,00	4 110,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				13 448,00	44 074,00	57 522,00	
274	892271111IM	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	25,00	19,00	0,00	475,00	475,00	
275	892372111IM	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,00	7 132,00	0,00	14 264,00	14 264,00	
276	894411311IM	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,00	986,00	0,00	3 944,00	3 944,00	
277	59224104IM	skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm	kus	4,00	3 362,00	13 448,00	0,00	13 448,00	
278	894412411IM	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,00	1 023,00	0,00	2 046,00	2 046,00	
279	592241200IM	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	2,00	2 620,00	0,00	5 240,00	5 240,00	
280	899103111IM	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,00	1 087,00	0,00	2 174,00	2 174,00	
281	552410110IM	poklop , kruhový rám, vstup 600 mm	kus	2,00	6 888,00	0,00	13 776,00	13 776,00	
282	899331111IM	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	2 155,00	0,00	2 155,00	2 155,00	

91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				6 941,24	113 664,73	120 605,97
283 914111121IM	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	371,00	0,00	371,00	371,00
284 404454340IM	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 500 x 700 mm	kus	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
285 914511112IM	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,00	829,00	0,00	829,00	829,00
286 404452350IM	sloupek Al 60 - 350	kus	1,00	690,00	0,00	690,00	690,00
287 40445241IM	patka hliníková HP 70	kus	1,00	726,00	726,00	0,00	726,00
288 40445253IM	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,00	16,00	16,00	0,00	16,00
289 404452560IM	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,00	209,00	418,00	0,00	418,00
290 915211111IM	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	6,50	28,00	0,00	182,00	182,00
291 915311111IM	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	1,00	2 259,00	0,00	2 259,00	2 259,00
292 916231213IM	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,30	237,00	0,00	23 771,10	23 771,10
293 592174110IM	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	28,93	85,00	0,00	2 458,80	2 458,80
294 592174170IM	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	72,52	123,00	0,00	8 920,21	8 920,21
295 916431111IM	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	3,00	676,00	0,00	2 028,00	2 028,00
296 59217530IM	obrubník HK přímý 40x37x100 cm šedý	kus	3,03	1 908,00	5 781,24	0,00	5 781,24
297 916991121IM	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,36	3 150,00	0,00	70 430,63	70 430,63
298 919124121IM	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	3,00	175,00	0,00	525,00	525,00
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	35 238,00	35 238,00
299 935932113IM	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli	m	10,50	1 602,00	0,00	16 821,00	16 821,00
300 935932611IM	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	3,00	3 001,00	0,00	9 003,00	9 003,00
301 935932623IM	Mezikus pro kalový koš pro plastový žlab vnitřní š 300 mm	kus	3,00	2 280,00	0,00	6 840,00	6 840,00
302 935932626IM	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	3,00	157,00	0,00	471,00	471,00
303 935932632IM	Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	3,00	165,00	0,00	495,00	495,00
304 935932638IM	Adaptér pro napojení pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	3,00	188,00	0,00	564,00	564,00
305 890R1IM	Čelní stěna	kus	6,00	174,00	0,00	1 044,00	1 044,00
96	Bourání konstrukcí				0,00	22 247,90	22 247,90
306 961055111IM	Bourání základů ze ŽB	m3	1,70	5 863,00	0,00	9 967,10	9 967,10
307 962052211IM	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,72	4 515,00	0,00	12 280,80	12 280,80
99	Přesun hmot				0,00	343 435,51	343 435,51
308 997221121IM	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	153,01	350,00	0,00	53 554,55	53 554,55
309 997221561IM	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	153,01	50,00	0,00	7 650,65	7 650,65
310 997221569IM	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 142,18	13,00	0,00	27 848,37	27 848,37
311 997221815IM	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,11	1 495,00	0,00	59 965,95	59 965,95
312 997221825IM	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,53	1 495,00	0,00	9 759,36	9 759,36
313 997221845IM	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	28,12	2 560,00	0,00	71 997,44	71 997,44
314 997221855IM	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	78,21	780,00	0,00	61 003,80	61 003,80
315 998223011IM	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	258,28	200,00	0,00	51 655,40	51 655,40
711	Izolace proti vodě				0,00	24 616,29	24 616,29
316 711161532IM	Izolace fóliemi novopými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 150 kN/m2	m2	175,20	140,00	0,00	24 528,00	24 528,00
317 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,08	1 090,00	0,00	88,29	88,29 RTS I / 2021
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	273 122,67	273 122,67
318 767161132IM	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg	m	48,20	703,00	0,00	33 884,60	33 884,60
319 767165114IM	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	144,60	313,00	0,00	45 259,80	45 259,80
320 140150280.1IM	trubka ocelová nerezová 50 x 6,0 mm	m	148,94	924,00	0,00	137 618,71	137 618,71
321 767R01IM	Přechodový kus mezi nerez.madlem a ocel.stojkou-sloupkem	kus	37,00	1 490,00	0,00	55 130,00	55 130,00
322 998767101IM	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,88	1 402,00	0,00	1 229,55	1 229,55
783	Nátěry				0,00	5 823,80	5 823,80
323 783601355.1IM	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem spojek ner.madla s oc. sloupkem	kus	37,00	38,00	0,00	1 406,00	1 406,00
324 783601713IM	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	33,30	6,00	0,00	199,80	199,80
325 783614651.1IM	Základní antikorozní jednonásobný syntetický spojek ner.madla s oc.sloupkem	kus	37,00	20,00	0,00	740,00	740,00
326 783614651IM	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	33,30	20,00	0,00	666,00	666,00
327 783617611IM	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	33,30	40,00	0,00	1 332,00	1 332,00
328 783617611.1IM	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr spojek ner.madla s oc.sloupkem	kus	37,00	40,00	0,00	1 480,00	1 480,00
03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	42 125,00	42 125,00
	Zařízení staveniště				0,00	42 125,00	42 125,00
329 034203000	Oplocení staveniště	m	75,00	495,00	0,00	37 125,00	37 125,00
330 034203001	Vytýčení stáv.inž.sítí	Kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
11	03-SO 301 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY				2 208,15	30 573,85	32 782,00
	Přípravné a přidružené práce				0,00	2 453,50	2 453,50
331 111151431IM	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	490,70	5,00	0,00	2 453,50	2 453,50
18	Povrchové úpravy terénu				2 208,15	27 969,90	30 178,05
332 181111111IM	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	490,70	31,00	0,00	15 211,70	15 211,70
333 181411131IM	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	490,70	21,00	0,00	10 304,70	10 304,70
334 00572410IM	osivo směs travní parková	kg	14,72	150,00	2 208,15	0,00	2 208,15
335 185803111IM	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	490,70	5,00	0,00	2 453,50	2 453,50
H23	Plochy a úpravy území				0,00	150,45	150,45
336 998231311IM	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,15	1 003,00	0,00	150,45	150,45
04-SO 01	- ZAHRADNÍ OBJEKT, ÚPRAVA ATRIA				162 769,65	2 857 034,15	3 019 803,80

11	Přípravné a přidružené práce				0,00	163 589,00	163 589,00	
337 112101102IM	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,00	329,00	0,00	329,00	329,00	RTS I / 2021
338 112201102IM	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,00	685,00	0,00	685,00	685,00	RTS I / 2021
339 113107130IM	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	256,00	560,00	0,00	143 360,00	143 360,00	RTS I / 2021
340 113107131IM	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,50	630,00	0,00	19 215,00	19 215,00	RTS I / 2021
12	Odkopávky a prokopávky				0,00	266 138,70	266 138,70	
341 122201101IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	140,07	950,00	0,00	133 069,35	133 069,35	RTS I / 2021
342 122201101IM	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	140,07	950,00	0,00	133 069,35	133 069,35	RTS I / 2021
13	Hloubené vykopávky				0,00	54 881,29	54 881,29	
343 131201101IM	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,22	1 200,00	0,00	15 864,00	15 864,00	RTS I / 2021
344 131201109IM	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	13,22	52,00	0,00	687,44	687,44	RTS I / 2021
345 132201101IM	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,42	1 500,00	0,00	32 125,50	32 125,50	RTS I / 2021
346 132201109IM	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	21,42	53,00	0,00	1 135,10	1 135,10	RTS I / 2021
347 133201101IM	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,25	2 200,00	0,00	4 950,00	4 950,00	RTS I / 2021
348 133201109IM	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,25	53,00	0,00	119,25	119,25	RTS I / 2021
16	Přemístění výkopku				0,00	1 451,00	1 451,00	
349 162201402IM	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,00	162,00	0,00	162,00	162,00	RTS I / 2021
350 162201412IM	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	1,00	937,00	0,00	937,00	937,00	RTS I / 2021
351 162201422IM	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	1,00	352,00	0,00	352,00	352,00	RTS I / 2021
17	Konstrukce ze zemin				0,00	10 059,68	10 059,68	
352 174101101IM	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním a zarovnáním	m3	47,70	144,00	0,00	6 868,08	6 868,08	RTS I / 2021
353 174101102IM	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním a urovnáním	m3	8,08	395,00	0,00	3 191,60	3 191,60	RTS I / 2021
18	Povrchové úpravy terénu				19 533,00	84 858,20	104 391,20	
354 181301101IM	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	91,50	43,00	0,00	3 934,50	3 934,50	RTS I / 2021
355 10371500IM	substrát zahrádní	m3	9,15	1 850,00	16 927,50	0,00	16 927,50	RTS I / 2021
356 181411131IM	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 158,00	21,00	0,00	24 318,00	24 318,00	RTS I / 2021
357 00572410IM	osivo směs travní parková	kg	17,37	150,00	2 605,50	0,00	2 605,50	RTS I / 2021
358 181951101IM	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 158,00	15,00	0,00	17 370,00	17 370,00	RTS I / 2021
359 181951102IM	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	437,10	23,00	0,00	10 053,30	10 053,30	RTS I / 2021
360 184818231IM	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,00	626,00	0,00	3 756,00	3 756,00	RTS I / 2021
361 184911421IM	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 vč.naložení a dopr. do 20 km	m2	30,20	42,00	0,00	1 268,40	1 268,40	RTS I / 2021
362 184911451IM	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,30 m v rovině a svahu do 1:5 vč.naložení a dopravy do 20 km	m2	34,00	79,00	0,00	2 686,00	2 686,00	RTS I / 2021
363 605970030IM	kůra mulčovací volně ložená	m3	13,42	1 600,00	0,00	21 472,00	21 472,00	RTS I / 2021
27	Základy				0,00	160 536,26	160 536,26	
364 271532212IM	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,04	1 507,00	0,00	3 074,28	3 074,28	RTS I / 2021
365 272361821IM	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,48	50 818,00	0,00	24 443,46	24 443,46	RTS I / 2021
366 274322511IM	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25	m3	11,30	3 325,00	0,00	37 562,53	37 562,53	RTS I / 2021
367 274351215IM	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	100,48	750,00	0,00	75 360,00	75 360,00	RTS I / 2021
368 274351216IM	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	100,48	200,00	0,00	20 096,00	20 096,00	RTS I / 2021
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	153 300,70	153 300,70	
369 564731112IM	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 110 mm	m2	378,30	127,00	0,00	48 044,10	48 044,10	RTS I / 2021
370 564721112IM	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm	m2	29,30	107,00	0,00	3 135,10	3 135,10	RTS I / 2021
371 564751111IM	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	437,10	165,00	0,00	72 121,50	72 121,50	RTS I / 2021
372 591211900IM	Příplatek ke kladení žulové dlažby u šachovnice	kpl	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	RTS I / 2021
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				143 236,65	150 046,16	293 282,81	
373 591241111IM	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	29,30	980,00	0,00	28 714,00	28 714,00	RTS I / 2021
374 58380010IM	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	3,85	3 627,00	13 948,10	0,00	13 948,10	RTS I / 2021
375 596211113IM	Kladení zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 vč.drceného kameniva tl. 30 mm	m2	362,30	276,00	0,00	99 994,80	99 994,80	RTS I / 2021
376 59245114IM	dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodně šedá	m2	365,92	320,00	117 095,36	0,00	117 095,36	RTS I / 2021
377 596811120IM	Kladení betonové dlažby pro pěší vč. lože z kameniva tl. 30 mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	19,00	344,00	0,00	6 536,00	6 536,00	RTS I / 2021
378 59245620IM	dlažba desková betonová 50x50x6 cm přírodně šedá	m2	11,22	321,00	3 601,62	0,00	3 601,62	RTS I / 2021
379 592456221IM	dlažba desková betonová 50x50x6 cm tmavě šedá-popř.nátěr	m2	8,16	346,00	0,00	2 823,36	2 823,36	RTS I / 2021
380 596841130IM	Kladení betonové pro pěší do lože z cement malty tl.50 mm vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	26,50	452,00	0,00	11 978,00	11 978,00	RTS I / 2021
381 59245620IM	dlažba desková betonová 50x50x6 cm přírodně šedá	m2	26,77	321,00	8 591,57	0,00	8 591,57	RTS I / 2021
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	3 052,50	3 052,50	
382 635111142IM	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 s udusáním	m3	1,80	1 630,00	0,00	2 934,00	2 934,00	RTS I / 2021
383 637121111IM	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	0,50	237,00	0,00	118,50	118,50	RTS I / 2021
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	2 800,00	2 800,00	
384 899331/N1IM	Výšková úprava uliční šachty zvýšením a dodání nového poklopu	kus	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS I / 2021
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	260 011,20	260 011,20	
385 9/M/201IM	Montáž lezecké stěny	kpl	1,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	RTS I / 2021
386 20/101IM	Dodávka lezecké stěny	kpl	1,00	110 160,00	0,00	110 160,00	110 160,00	RTS I / 2021
387 9/M/202IM	Montáž kolotoču	kpl	1,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS I / 2021
388 20/101IM	Dodávka kolotoču	kpl	1,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	RTS I / 2021
389 9/M/203IM	Montáž kreslicí tabule	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS I / 2021
390 20/103IM	Dodávka kreslicí tabule	kpl	1,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	RTS I / 2021
391 9/M/204IM	Doprava hracích prvků	kpl	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2021
392 953943122IM	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	22,00	154,00	0,00	3 388,00	3 388,00	RTS I / 2021

393 553N/10IM	Kotvící prvek žárový pozink dle vč. 05	kg	224,40	228,00	0,00	51 163,20	51 163,20	RTS I / 2021
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	146 429,60	146 429,60	
394 916231113IM	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	449,10	280,00	0,00	125 748,00	125 748,00	RTS I / 2021
395 592173/HrIM	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 100x5x20 cm	kus	453,59	45,00	0,00	20 411,60	20 411,60	RTS I / 2021
396 919726122IM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	4,50	60,00	0,00	270,00	270,00	RTS I / 2021
99	Přesun hmot				0,00	698 713,38	698 713,38	
397 997221141IM	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	193,90	156,00	0,00	30 247,78	30 247,78	RTS I / 2021
398 997221151IM	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	71,35	214,00	0,00	15 269,54	15 269,54	RTS I / 2021
399 997221551IM	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	193,90	46,00	0,00	8 919,22	8 919,22	RTS I / 2021
400 997221559IM	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 745,06	10,00	0,00	17 450,64	17 450,64	RTS I / 2021
401 997221561IM	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	71,35	50,00	0,00	3 567,65	3 567,65	RTS I / 2021
402 997221569IM	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	642,18	13,00	0,00	8 348,30	8 348,30	RTS I / 2021
403 997221611IM	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	193,90	177,00	0,00	34 319,59	34 319,59	RTS I / 2021
404 997221612IM	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	71,35	530,00	0,00	37 817,09	37 817,09	RTS I / 2021
405 997221855IM	Poplatek za uložení odpadu z betonu,kameniva,zeminy na skládce (skládkovné)	t	265,25	780,00	0,00	206 894,22	206 894,22	RTS I / 2021
406 998018001IM	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	228,02	1 473,00	0,00	335 879,35	335 879,35	RTS I / 2021
712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	34 644,34	34 644,34	
407 71236/N10IM	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva vč.kotvicích terčů	m2	45,06	488,00	0,00	21 988,30	21 988,30	RTS I / 2021
408 283220000IM	PVC fólie hydroizolační střešní tl.1,5 mm	m2	51,82	218,00	0,00	11 296,04	11 296,04	RTS I / 2021
409 998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	1,36	1 000,00	0,00	1 360,00	1 360,00	RTS I / 2021
762	Konstrukce tesařské				0,00	265 369,27	265 369,27	
410 762086111IM	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	174,50	68,00	0,00	11 866,00	11 866,00	RTS I / 2021
411 553N/2IM	Ocelové kotevní desky a úheníky žárový pozink	kg	174,50	188,00	0,00	32 806,00	32 806,00	RTS I / 2021
412 762123231IM	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy přes 224 cm2	m	53,90	385,00	0,00	20 751,50	20 751,50	RTS I / 2021
413 605121001IM	řezivo-sloupky dřevěné lepené vč.povrch.úpravy	m3	1,38	39 960,00	0,00	55 144,80	55 144,80	RTS I / 2021
414 762332531IM	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	32,50	206,00	0,00	6 695,00	6 695,00	RTS I / 2021
415 762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	100,05	319,00	0,00	31 915,95	31 915,95	RTS I / 2021
416 762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	32,50	516,00	0,00	16 770,00	16 770,00	RTS I / 2021
417 60512999	řezivo-VAZNICE,KROKEV,FOŠNA HOBL.VČ POVRCH ÚPRAV	m3	3,23	11 860,00	0,00	38 307,80	38 307,80	RTS I / 2021
418 762341023IM	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve vč.pov.úpravy	m2	90,12	541,00	0,00	48 752,22	48 752,22	RTS I / 2021
419 998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,36	1 000,00	0,00	2 360,00	2 360,00	RTS I / 2021
764	Konstrukce klempířské				0,00	22 906,00	22 906,00	
420 764549001IM	Žlab podokapní půlkruhový z plastovým povrchem do rš 200 mm vč.háků	m	13,40	633,00	0,00	8 482,20	8 482,20	RTS I / 2021
421 764549002IM	Svislý svod kruhový z plastovým povrchem prům. rš 100 mm vč.kolen	m	3,40	805,00	0,00	2 737,00	2 737,00	RTS I / 2021
422 764549003IM	Lemování atiky z plastovým povrchem prům. rš 300 mm	m	19,00	397,00	0,00	7 543,00	7 543,00	RTS I / 2021
423 764549004IM	Lemování okapové hrany z plastovým povrchem prům. rš 250 mm	m	13,40	282,00	0,00	3 778,80	3 778,80	RTS I / 2021
424 998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,37	1 000,00	0,00	365,00	365,00	RTS I / 2021
765	Krytina tvrdá				0,00	12 096,87	12 096,87	
425 765191099IM	Montáž pokladní střešní fólie kladené ve sklonu do 20° mechanicky kotvená na bednění	m2	45,06	67,00	0,00	3 018,89	3 018,89	RTS I / 2021
426 693110999IM	textilie pestrá 500 g/m2 pod střešní krytinu	m2	51,82	164,00	0,00	8 497,99	8 497,99	RTS I / 2021
427 998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,58	1 000,00	0,00	580,00	580,00	RTS I / 2021
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	210 150,00	210 150,00	
428 767/N31IM	D+M stolu obdélníkový z ocel.pozinkované konstrukce vč.desky z překližky tl. 20 mm vel.1500/600 mm vč.povrch.úprav	kpl	5,00	6 900,00	0,00	34 500,00	34 500,00	RTS I / 2021
429 767/N32IM	D+M stolu zkosený z ocel.pozinkované konstrukce vč.desky z překližky tl. 20 mm vel.1500/600 mm vč.povrch.úprav	kpl	4,00	7 200,00	0,00	28 800,00	28 800,00	RTS I / 2021
430 767/N33IM	D+M lavice z ocel.pozinkované konstrukce vč.desky z překližky tl. 20 mm vel.1500/350 mm vč.povrch.úprav	kpl	10,00	5 200,00	0,00	52 000,00	52 000,00	RTS I / 2021
431 767/N34IM	D+M stůl+sedák učitele z ocel.pozinkované konstr.vč.desky z překližky tl. 20 mm, 1,10 m2 vč.povrch.úprav	kpl	1,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	RTS I / 2021
432 767/N35IM	D+M lavice z ocel.pozinkované konstr.vč.Thermowod desky prof 26x68 mm-4x1,5 m vč.povrch.úprav	kpl	3,00	4 600,00	0,00	13 800,00	13 800,00	RTS I / 2021
433 767/N36IM	D+M odpadkový koš vč.kotvení	kpl	2,00	5 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	RTS I / 2021
434 767/N37IM	D+M kryt tepovodní šachty-svařenec z ocel.prof+obklad z thermowood prof.26x68 mm nátěr	kpl	1,00	46 430,00	0,00	46 430,00	46 430,00	RTS I / 2021
435 998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,22	1 000,00	0,00	1 220,00	1 220,00	RTS I / 2021
03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	156 000,00	156 000,00	
	Zařízení staveniště				0,00	156 000,00	156 000,00	
436 030001VRN	Zařízení staveniště	Kč	1,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	
11	05-SO 02 - ZAHRADNÍ OBJEKT -VNITŘNÍ ÚPRAVY				0,00	125 856,92	125 856,92	
	Přípravné a přidružené práce				0,00	113,60	113,60	
437 113106121IM	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,60	71,00	0,00	113,60	113,60	RTS I / 2021
13	Hloubené výkopávky				0,00	7 822,50	7 822,50	
438 139711101IM	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	3,50	2 235,00	0,00	7 822,50	7 822,50	RTS I / 2021
16	Přemístění výkopku				0,00	1 281,00	1 281,00	
439 162201101IM	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,50	52,00	0,00	182,00	182,00	RTS I / 2021
440 162701105IM	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,50	314,00	0,00	1 099,00	1 099,00	RTS I / 2021
17	Konstrukce ze zemin				0,00	4 438,00	4 438,00	
441 171201201IM	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,50	20,00	0,00	70,00	70,00	RTS I / 2021
442 171201211IM	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,60	780,00	0,00	4 368,00	4 368,00	RTS I / 2021
31	Zdi podpěrné a volné				0,00	657,22	657,22	
443 319201321IM	Vyrovnání nerovného povrchu zdvia tl do 30 mm maltou	m2	2,02	326,00	0,00	657,22	657,22	RTS I / 2021
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	3 894,00	3 894,00	
444 451572111IM	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,00	1 298,00	0,00	3 894,00	3 894,00	RTS I / 2021

61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	3 404,34	3 404,34	
445 612135101IM	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,15	428,00	0,00	64,20	64,20	RTS I / 2021
446 612325121IM	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,50	1 006,00	0,00	503,00	503,00	RTS I / 2021
447 612325302IM	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,02	807,00	0,00	2 437,14	2 437,14	RTS I / 2021
448 619991001IM	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00	RTS I / 2021
62	Úprava povrchů vnější				0,00	3 390,00	3 390,00	
449 622142999IM	Úprava fasády-lepidko+perlinka+omítka dle TZ	m2	2,50	1 356,00	0,00	3 390,00	3 390,00	RTS I / 2021
63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	8 040,57	8 040,57	
450 631311121IM	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,03	4 759,00	0,00	142,77	142,77	RTS I / 2021
451 631312141IM	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,25	5 028,00	0,00	6 285,00	6 285,00	RTS I / 2021
452 632452411IM	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm	m2	5,00	181,00	0,00	905,00	905,00	RTS I / 2021
453 632902111IM	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	5,00	31,00	0,00	155,00	155,00	RTS I / 2021
454 637211122IM	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	0,80	691,00	0,00	552,80	552,80	RTS I / 2021
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	1 866,60	1 866,60	
455 952901111IM	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,30	122,00	0,00	1 866,60	1 866,60	RTS I / 2021
96	Bourání konstrukcí				0,00	7 364,72	7 364,72	
456 965042231IM	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,25	3 308,00	0,00	4 135,00	4 135,00	RTS I / 2021
457 965081213IM	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 bez podkl.mazaniny	m2	5,00	73,00	0,00	365,00	365,00	RTS I / 2021
458 966080105IM	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	2,00	77,00	0,00	154,00	154,00	RTS I / 2021
459 967023693IM	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	5,00	419,00	0,00	2 095,00	2 095,00	RTS I / 2021
460 967031132IM	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	2,02	155,00	0,00	312,48	312,48	RTS I / 2021
461 968062375IM	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,76	172,00	0,00	303,24	303,24	RTS I / 2021
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 407,40	1 407,40	
462 971033541IM	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,60	1 829,00	0,00	1 097,40	1 097,40	RTS I / 2021
463 974032121IM	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 30 mm š do 30 mm	m	5,00	62,00	0,00	310,00	310,00	RTS I / 2021
99	Přesun hmot				0,00	9 743,65	9 743,65	
464 997013211IM	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,85	879,00	0,00	4 263,15	4 263,15	RTS I / 2021
465 997013501IM	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,85	251,00	0,00	1 217,35	1 217,35	RTS I / 2021
466 997013509IM	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,65	11,00	0,00	480,15	480,15	RTS I / 2021
467 997013801IM	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,85	780,00	0,00	3 783,00	3 783,00	RTS I / 2021
711	Izolace proti vodě				0,00	2 036,04	2 036,04	
468 7111113115IM	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m2	5,00	395,00	0,00	1 975,00	1 975,00	RTS I / 2021
469 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06	1 090,00	0,00	61,04	61,04	RTS I / 2021
713	Izolace tepelné				0,00	33,71	33,71	
470 713121111IM	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,20	25,00	0,00	5,00	5,00	RTS I / 2021
471 283758790IM	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm	m2	0,20	52,00	0,00	10,61	10,61	RTS I / 2021
472 713191132IM	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	0,20	11,00	0,00	2,20	2,20	RTS I / 2021
473 283231500IM	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	0,22	45,00	0,00	9,90	9,90	RTS I / 2021
474 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01	1 000,00	0,00	6,00	6,00	RTS I / 2021
725	Zařizovací předměty				0,00	13 174,00	13 174,00	
475 725999010IM	Demont.+mont. napojení lež. kanal. -m.č.1.11-1xD50+1xD70,m.č.1.13-1xD50 a m.č.1.14-1xD50	kus	4,00	800,00	0,00	3 200,00	3 200,00	RTS I / 2021
476 725999011IM	Demont.+mont. napojení vod.přip. -m.č.1.11-2xD20+2xD25,m.č.1.13-3xD20 a m.č.1.14-2xD20	kus	9,00	400,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS I / 2021
477 725999112IM	D+M-WC mísa pro invalidy KOMBI vč.splachovací nádržky a plast.sedátka	soubor	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	RTS I / 2021
478 725999113IM	Kamerový průzkum stávající ležaté kanalizace	m	40,00	140,00	0,00	5 600,00	5 600,00	RTS I / 2021
479 998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,22	1 000,00	0,00	224,00	224,00	RTS I / 2021
735	Otopná tělesa				0,00	4 501,20	4 501,20	
480 735111001IM	Demontáž, zkrácení radiátoru o 2 články, a následně posunuto ke stoupačkám viz TZ	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS I / 2021
481 998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	1 000,00	0,00	1,20	1,20	RTS I / 2021
764	Konstrukce klempířské				0,00	541,44	541,44	
482 764002851IM	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,52	97,00	0,00	147,44	147,44	RTS I / 2021
483 764216605IM	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	0,70	560,00	0,00	392,00	392,00	RTS I / 2021
484 998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 000,00	0,00	2,00	2,00	RTS I / 2021
766	Konstrukce truhlářské				0,00	26 629,00	26 629,00	
485 766/N1IM	D+M okenní sestava plastová s dveřmi zasklená dle projektu	kpl	1,00	26 626,00	0,00	26 626,00	26 626,00	RTS I / 2021
486 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 000,00	0,00	3,00	3,00	RTS I / 2021
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	9 728,00	9 728,00	
487 767/N1IM	D+M sklápěcí madlo znerez trubek pro TP	kus	1,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	RTS I / 2021
488 767/N2IM	D+M pevné madlo vč.povrch.úpravy pro TP	kus	1,00	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00	RTS I / 2021
489 767/N3IM	D+M nerez držák na záchový papír	kus	1,00	990,00	0,00	990,00	990,00	RTS I / 2021
490 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	1 000,00	0,00	23,00	23,00	RTS I / 2021
771	Podlahy z dlaždic				0,00	7 137,06	7 137,06	
491 771/N20IM	Demontáž vnitřního parapetu,jeho úprava a znovu osazení	kpl	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2021
492 771471810IM	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	2,70	41,00	0,00	110,70	110,70	RTS I / 2021
493 771474113IM	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,80	134,00	0,00	107,20	107,20	RTS I / 2021
494 597613001IM	Keramický sokl v. 100 mm dle stávajícího	kus	0,88	82,00	0,00	72,16	72,16	RTS I / 2021
495 771574116IM	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	5,00	561,00	0,00	2 805,00	2 805,00	RTS I / 2021
496 597611001IM	dlaždice keramické dle stávajících	m2	5,50	288,00	0,00	1 584,00	1 584,00	RTS I / 2021
497 771579191IM	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,00	17,00	0,00	85,00	85,00	RTS I / 2021

498 771579196IM	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	5,00	57,00	0,00	285,00	285,00	RTS I / 2021
499 771990111IM	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	5,00	273,00	0,00	1 365,00	1 365,00	RTS I / 2021
500 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,62	1 000,00	0,00	623,00	623,00	RTS I / 2021
781	Obklady (keramické)				0,00	6 726,80	6 726,80	
501 781474116IM	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč.lišt	m2	4,80	634,00	0,00	3 043,20	3 043,20	RTS I / 2021
502 597610001IM	obkládačky keramické dle stávajících	m2	5,28	280,00	0,00	1 478,40	1 478,40	RTS I / 2021
503 781479191IM	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,80	79,00	0,00	379,20	379,20	RTS I / 2021
504 781479194IM	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	4,80	60,00	0,00	288,00	288,00	RTS I / 2021
505 781479196IM	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem	m2	4,80	60,00	0,00	288,00	288,00	RTS I / 2021
506 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,25	1 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	RTS I / 2021
783	Nátěry				0,00	524,50	524,50	
507 783906851IM	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	1,30	65,00	0,00	84,50	84,50	RTS I / 2021
508 783913151IM	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	1,60	84,00	0,00	134,40	134,40	RTS I / 2021
509 783917161IM	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	1,60	191,00	0,00	305,60	305,60	RTS I / 2021
784	Malby				0,00	1 401,58	1 401,58	
510 784211111IM	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,24	66,00	0,00	1 401,58	1 401,58	RTS I / 2021
Celkem:							10 387 684,18	

Poznámka: