

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE (OBRYS DOPLNĚN ŠRAFOU MATERIÁLU)
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE–V POHLEDU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (OBRYS DOPLNĚN ŠRAFOU MATERIÁLU)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE–V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ:

- VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH BLOKŮ, TL. 100, 125 A 150 MM

Poznámka:
– Vybavení interiéru – viz. samostatná část PD.

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ - betonové a pórobet. armované překlady otvorů-I.+II.NP:

Označení	Název	Délka (mm)	Světlost (mm)	Hmotnost (kg)	Počet otvorů	Počet pref.	Počet kusů
A	RZP 2/10	1490	1210	73	3	1	3
B	RZP 1/10	1190	910	58	5	1	5
C	NEP 100-1250	1250	1010	26	4	1	4
							0
	Počet kusů celkem				12	3	12

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha (m2)	Světlá výška místnosti – podhled	Světlá výška místnosti – stropní Konstrukce	Podlaha – ozn.	Podlaha – povrchová úprava	Úprava stěn – ozn.	Úprava stěn – povrchová úprava	Podhled – ozn.	Podhled – povrchová úprava
.1.1	CHODBA	20,5	3296	3296	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka + výmalba-příplatek za složitost konstrukčního systému - skelet s průvlaky, (výměna 30% ploch omítek)		Štuková omítka + výmalba (výměna 30% ploch omítek)
.1.2	UMÝVÁRNA-WC DÍVKY	8,3	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.3	CHODBA U WC DÍVKY	7,1	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.4	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,25	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.5	WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ (žáci)	2,9	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.6	SKLAD	0,89	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %, dělící příčky z vysokotlakého laminátu		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.7	WC KABINKA - DÍVKY	0,99	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %, dělící příčky z vysokotlakého laminátu		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.8	WC KABINKA - DÍVKY	0,99	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %, dělící příčky z vysokotlakého laminátu		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.9	WC KABINKA - DÍVKY	0,99	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %, dělící příčky z vysokotlakého laminátu		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.10	WC KABINKA - DÍVKY	0,99	2700	3296	S1	Keramická dlažba, tl. 10 mm		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou, výměna štukových omítek ze 100 %, dělící příčky z vysokotlakého laminátu		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou , zavěsit na stávající konstrukci stropu
.1.11	ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE + FYZIKA	92,5	3259	3259	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka (výměna 30% plochy štukové omítky)+ výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou v místě umývadla, akustický obklad zadní stěny učebny - dle návrhu akustické studie		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou (výměna 30% ploch omítek), akustický obklad stropu - dle návrhu akustické studie
.1.12	KABINET	22,5	3259	3259	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou v místě umývadla/dřezu, (výměna 30% ploch omítek)		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou (výměna 30% ploch omítek)
.1.13	PŘÍPRAVNA	45,3	3259	3259	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou v místě umývadla/dřezu, (výměna 30% ploch omítek)		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou (výměna 30% ploch omítek)
.1.14	ODBORNÁ UČEBNA DÍLNY	75,5	3239	3239	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, bělninový obklad do výšky V=1500 mm nad podlahou v místě umývadla/dřezu, (výměna 30% ploch omítek)		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou (výměna 30% ploch omítek)
.1.15	SKLAD	17,5	3239	3239	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, (výměna 30% ploch omítek)		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou (výměna 30% ploch omítek)
.1.16	CHODBA	71,9	2740	3239	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka-stav (výměna 10% výměry štuk. Omítek) + výmalba,		hliníkový podhled-stav
.1.17	ZÁDVEŘÍ	8,5	2740	3239	S3	Keramická dlažba, tl. 10 mm + sokl v=100 mm, čistící rohož		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, (výměna 30% ploch omítek),		Sádrokartonový podhled-vodoodolný + výmalba s protiplísňovou úpravou (výměna 100% podhledu)
.1.18	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	123,5	3296	3296	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta, schod. Stupně - marmoleum/PVC - stupnice a podstupnice + lišta		výmalba		výmalba
.1.19	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	191,8	2996	2996	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta, schod. Stupně - marmoleum/PVC - stupnice a podstupnice + lišta		výmalba		výmalba
.1.20	CHODBA	119,4	2740	2740	S2	PVC / marmoleum+sokl PVC/marmoleum + PVC soklová lišta		Štuková omítka + výmalba s protiplísňovou úpravou, (výměna 30% ploch omítek),		hliníkový podhled-stav

±0,000 = 264,81 m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.ARCH. STANISLAV VRUBEL	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. STANISLAV VRUBEL	
VYPRACOVAL	ING.ARCH. STANISLAV VRUBEL	
INVESTOR	MĚSTO PETŘVALD, NÁM. GEN. VICHERKA 2511, 735 41 PETŘVALD IČ: 297593, DAT. SCHRÁNKA: waqbb2k	

Ing. arch. Stanislav VRUBEL
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
BOHUSLAVSKÁ 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU
IČ:63706792, DIČ:CZ7109195687
E-MAIL:archall.lipnik@seznam.cz, T:581 110 101, M:722 945 242

AKCE: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD
SO 101 OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY
k.ú. Petřvald u Karviné, p.č.st. 2/16, 1815/1, st.1815/2

ČÁST DOKUMENTACE: Stavebně-architektonické řešení

VÝKRES: **PŮDORYS I.NP-ČÁST "B"**

Ing.arch.Stanislav Vrubel

ZAK. Č.:	
DATUM:	03/2017
FORMÁT:	4xA4
ÚČEL:	DSP
Č. KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES Č.:	1.4