BAREVNOST PODLAHOVÝCH KRYTIN 1NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	POHLAHA	SKLADBA PODLAHY	STROP	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
A1.01	ZÁDVEŘÍ-ŠKOLNÍ JÍDELNA	4,80	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.02	VSTUPNÍ SÍŇ	16,40	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70	3,00	KERAM. DLAŽBA	S2	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm	
A1.04	ŠATNA	11,10	3,275-3,42	PVC	S4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.05	MALÁ JÍDELNA	20,80	3,275-3,42	PVC	S4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.06	MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ	14,85	2,535	KERAM. DLAŽBA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V.=1565 mm	
A1.14	VELKÁ JÍDELNA	168,00	3,00 3,40	PVC	S4	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ OBKLAD	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.15	ŠATNA JÍDELNA	22,00	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.16	WC DÍVKY	8,10	2,80	KERAM. DLAŽBA	S2	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2050 mm	
A1.17	WC CHLAPCI	8,10	2,80	KERAM. DLAŽBA	S2	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2050 mm	
A1.18	SPOJOVACÍ CHODBA KRČKU	43,90	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	POHLAHA	SKLADBA PODLAHY	STROP	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
A1.19	ŠATNA DRUŽINA	23,70	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.20	ZÁDVEŘÍ-DRUŽINA	14,90	3,00	KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA	S3	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO KOBEREC
A1.21	FOYER	56,40	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.22	WC+ŠATNA PERSONÁL	8,70	3,00	KERAM. DLAŽBA	S2	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2050 mm	
A1.23	SBOROVNA	17,90	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.24	KANCELÁŘ	14,60	3,00	PVC	S1	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.25	WC INVALIDA	3,60	3,00	KERAM. DLAŽBA	S2	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm MALBA	
C1.01	ŠATNA	70,70	3,42	KERAM. DLAŽBA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁL. DŘEVĚNÝ OBKLAD V.=1000 mm	KERAM. SOKL
C1.02	CHODBA	15,30	2,98-3,26	KERAM. DLAŽBA		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL
C1.03	KANCELÁŘ ŠKOLNÍK	20,45	3,015-3,30	PVC		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL

LEGENDA

Kobercová čisticí zóna
parametry dle specifikace projektu ASŘ
barva šedá - přesný odstín bude vyvzorován před realizací stavby za účasti hlavního architekta, investora a uživatele

PVC krytina na schodiště se zapuštěnou hranou
parametry dle specifikace projektu ASŘ
zapuštěná hrana v kontrastní barvě
barva béžová - přesný odstín bude vyvzorován před realizací stavby za účasti hlavního architekta, investora a uživatele

PVC krytina
parametry dle specifikace projektu ASŘ
barva béžová - přesný odstín bude vyvzorován před realizací stavby za účasti hlavního architekta, investora a uživatele

Keramická dlažba
parametry dle specifikace projektu ASŘ
formát 20*20 nebo 60*60 cm
barva šedá - přesný odstín bude vyvzorován před realizací stavby za účasti hlavního architekta, investora a uživatele

Keramická dlažba
parametry dle specifikace projektu ASŘ
formát 20*20 cm
barva žlutá - přesný odstín bude vyvzorován před realizací stavby za účasti hlavního architekta, investora a uživatele

POZNÁMKY
výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
finální barevnost, dekory a tvary konstrukcí musí být odsouhlaseny hlavním architektem, investorem a uživatelem před realizací interiéru
dokumentace je zpracována na základě požadavků Ing. arch. Jana Palduse a investora

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :

MĚSTO PETŘVALD
NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511
735 41 PETŘVALD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ	
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: PETŘVALD	

KANIA
KANIA, a.s. Špálova 805/8, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel: 596 243 467
e-mail: info@kania-ostrava.cz

NÁZEV AKCE :
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ

STUPEŇ	DPS		
DATUM	4/2020		
FORMÁT/POČET STR.	A4/10		
MĚŘÍTKO			
ARCHIVNÍ ČÍSLO			

NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA
ČÁST : NÁVRH INTERIÉRU
Č. ZAK. 19009 | ČÍSLO SOUPRAVY
SOUBOR DWG

NÁZEV PŘÍLOHY :
BAREVNOST PODLAHOVÝCH KRYTIN 1NP

Č. PŘÍLOHY :
19009-DPS-IN-SO 01-02